

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010101 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão UFES

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000196

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	0,50554	1	10,42	0,00	19,45	-	9,833
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,51019	1	6,56	0,00	12,25	-	6,250
Subtotal:									16,08
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1	1	3,09	0,00	3,09	-	3,090
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,5	1	1,34	0,00	1,34	-	0,670
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,5	1	1,25	0,00	1,25	-	0,625
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1	1	1,14	0,00	1,14	-	1,140
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,5	1	0,49	0,00	0,49	-	0,245
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,5	1	0,59	0,00	0,59	-	0,295
PLACA DE OBRA CHAPA DE AÇO Nº 22, REQUADRO EM METALON - IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR)	M2	039002	1	1	294,88	0,00	294,88	-	294,880
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	021009	1,5	1	12,17	0,00	12,17	-	18,255
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,125	1	18,16	0,00	18,16	-	2,270
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,25	1	4,55	0,00	4,55	-	1,138
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1	1	0,07	0,00	0,07	-	0,070
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1	1	0,64	0,00	0,64	-	0,640
Subtotal:									323,32

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	16,08
Materiais (B)		323,32
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		16,08
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		16,08
Custo Direto Total (B+E)		339,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	101,99
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		441,39

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010102 - Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem

Unidade: m2

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 020339

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (SINAPI)	H	00002701	0,0811344	1	10,13	0,00	18,91	-	1,534
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1632608	1	6,56	0,00	12,25	-	2,000
Subtotal:									3,53
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,24	1	3,09	0,00	3,09	-	0,742
ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL) (LABOR)	M2	021211	1,03	1	14,17	0,00	14,17	-	14,595
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,08	1	0,82	0,00	0,82	-	0,066
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,16	1	1,25	0,00	1,25	-	0,200
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,24	1	1,14	0,00	1,14	-	0,274
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,08	1	0,01	0,00	0,01	-	0,001
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,16	1	0,59	0,00	0,59	-	0,094
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,24	1	0,07	0,00	0,07	-	0,017
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,24	1	0,64	0,00	0,64	-	0,154
Subtotal:									16,14

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	3,53
Materiais (B)		16,14
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		3,53
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		3,53
Custo Direto Total (B+E)		19,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,58

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010103 - Colocação de tela em andaime fachadeiro. af_11/2017

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 97062

Fonte: SINAPI

Versão: 54

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	0,0010827	1	8,79	0,00	16,41	-	0,018
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	0,0699	1	8,79	0,00	16,41	-	1,147
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	0,0008888	1	10,42	0,00	19,45	-	0,017
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	0,0734	1	10,42	0,00	19,45	-	1,428
Subtotal:									2,61

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM (SINAPI)	UN	00000411	0,8945	1	0,23	0,00	0,23	-	0,206
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0699	1	3,09	0,00	3,09	-	0,216
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0734	1	3,09	0,00	3,09	-	0,227
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,0699	1	1,34	0,00	1,34	-	0,094
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,0734	1	1,34	0,00	1,34	-	0,098
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0699	1	1,14	0,00	1,14	-	0,080
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0734	1	1,14	0,00	1,14	-	0,084
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,0699	1	0,49	0,00	0,49	-	0,034
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,0734	1	0,49	0,00	0,49	-	0,036
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0699	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0734	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS (SINAPI)	M2	00007170	1,177	1	2,91	0,00	2,91	-	3,425
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0699	1	0,64	0,00	0,64	-	0,045
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0734	1	0,64	0,00	0,64	-	0,047
Subtotal:									4,60

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,61
Materiais (B)		4,60
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,61
Custo Direto Total (B+E)		7,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,17
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,38



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010104 - Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000198

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	0,4265058	1	8,79	0,00	16,41	-	6,999
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,4265058	1	10,42	0,00	19,45	-	8,296
Subtotal:									15,30

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,84	1	3,09	0,00	3,09	-	2,596
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR)	KG	027004	0,05	1	17,85	0,00	17,85	-	0,893
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,02	1	47,24	0,00	47,24	-	0,945
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,84	1	1,34	0,00	1,34	-	1,126
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,84	1	1,14	0,00	1,14	-	0,958
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,84	1	0,49	0,00	0,49	-	0,412
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,041	1	4,55	0,00	4,55	-	0,187
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,84	1	0,07	0,00	0,07	-	0,059
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	0,0112	1	59,72	0,00	59,72	-	0,669
TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM (LABOR)	M2	027677	0,54	1	14,51	0,00	14,51	-	7,835
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,84	1	0,64	0,00	0,64	-	0,538
Subtotal:									16,22

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,30
Materiais (B)		16,22
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,30
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,30
Custo Direto Total (B+E)		31,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,47
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,99



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010105 - Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 020344

Fonte: LABOR

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA (LABOR)	UN	071820	1	1	1.713,50	0,00	1.713,50	-	1.713,500
Subtotal:									1.713,50

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	0,00
Materiais (B)		1.713,50
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.713,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	514,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.228,41



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010106 - Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Unidade: mês

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 020343

Fonte: LABOR

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO SEM WC (6X2.40X2.40)M (LABOR)	MS	078373	1	1	1.006,75	0,00	1.006,75	-	1.006,750

Subtotal: 1.006,75

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	0,00
Materiais (B)		1.006,75
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.006,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	302,53
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.309,28



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010107 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Unidade: ms

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 020356

Fonte: LABOR

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M (LABOR)	MS	071707	1	1	746,75	0,00	746,75	-	746,750
Subtotal:									746,75

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	0,00
Materiais (B)		746,75
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		746,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	224,40
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		971,15

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010201 - Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)

Unidade: m3

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 010219

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	5,714128	1	9,31	0,00	17,38	-	99,312
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	11,428256	1	6,56	0,00	12,25	-	139,996
Subtotal:									239,31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	16,8	1	3,09	0,00	3,09	-	51,912
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	5,6	1	1,17	0,00	1,17	-	6,552
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	11,2	1	1,25	0,00	1,25	-	14,000
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	16,8	1	1,14	0,00	1,14	-	19,152
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	5,6	1	0,84	0,00	0,84	-	4,704
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	11,2	1	0,59	0,00	0,59	-	6,608
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	16,8	1	0,07	0,00	0,07	-	1,176
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	16,8	1	0,64	0,00	0,64	-	10,752
Subtotal:									114,86

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	239,31
Materiais (B)		114,86
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		239,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		239,31
Custo Direto Total (B+E)		354,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	106,43
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		460,60

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010202 - Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 97645

Fonte: SINAPI

Versão: 53

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0081056	1	9,31	0,00	17,38	-	0,141
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,3643	1	9,31	0,00	17,38	-	6,332
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0159221	1	6,56	0,00	12,25	-	0,195
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,7156	1	6,56	0,00	12,25	-	8,766
Subtotal:									15,43

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3643	1	3,09	0,00	3,09	-	1,126
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,7156	1	3,09	0,00	3,09	-	2,211
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (SINAPI)	KG	00041954	0,0984	1	99,27	0,00	99,27	-	9,768
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,3643	1	1,17	0,00	1,17	-	0,426
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,7156	1	1,25	0,00	1,25	-	0,895
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3643	1	1,14	0,00	1,14	-	0,415
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,7156	1	1,14	0,00	1,14	-	0,816
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,3643	1	0,84	0,00	0,84	-	0,306
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,7156	1	0,59	0,00	0,59	-	0,422
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3643	1	0,07	0,00	0,07	-	0,026
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,7156	1	0,07	0,00	0,07	-	0,050
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3643	1	0,64	0,00	0,64	-	0,233
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,7156	1	0,64	0,00	0,64	-	0,458
Subtotal:									17,15

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,43
Materiais (B)		17,15
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,43
Custo Direto Total (B+E)		32,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,79
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,37

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010203 - Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 97640

Fonte: SINAPI

Versão: 53

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA (SINAPI)	H	00044497	0,0003124	1	10,47	0,00	19,55	-	0,006
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA (SINAPI)	H	00044497	0,0258	1	10,47	0,00	19,55	-	0,504
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0011280	1	6,56	0,00	12,25	-	0,014
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0507	1	6,56	0,00	12,25	-	0,621
Subtotal:									1,14
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0507	1	3,09	0,00	3,09	-	0,157
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0258	1	3,09	0,00	3,09	-	0,080
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0258	1	0,82	0,00	0,82	-	0,021
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,0507	1	1,25	0,00	1,25	-	0,063
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0507	1	1,14	0,00	1,14	-	0,058
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0258	1	1,14	0,00	1,14	-	0,029
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0258	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,0507	1	0,59	0,00	0,59	-	0,030
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0507	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0258	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0507	1	0,64	0,00	0,64	-	0,032
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0258	1	0,64	0,00	0,64	-	0,017
Subtotal:									0,49

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,14
Materiais (B)		0,49
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,15
Custo Direto Total (B+E)		1,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	0,49
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,13

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010204 - Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 97647

Fonte: SINAPI

Versão: 53

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0021604	1	6,56	0,00	12,25	-	0,026
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0971	1	6,56	0,00	12,25	-	1,189
TELHADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00012869	0,0005982	1	10,29	0,00	19,21	-	0,011
TELHADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00012869	0,0494	1	10,29	0,00	19,21	-	0,949
Subtotal:									2,18

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0971	1	3,09	0,00	3,09	-	0,300
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0494	1	3,09	0,00	3,09	-	0,153
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,0494	1	1,34	0,00	1,34	-	0,066
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,0971	1	1,25	0,00	1,25	-	0,121
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0971	1	1,14	0,00	1,14	-	0,111
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0494	1	1,14	0,00	1,14	-	0,056
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,0494	1	0,49	0,00	0,49	-	0,024
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,0971	1	0,59	0,00	0,59	-	0,057
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0971	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0494	1	0,07	0,00	0,07	-	0,003
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0971	1	0,64	0,00	0,64	-	0,062
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0494	1	0,64	0,00	0,64	-	0,032
Subtotal:									0,99

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,18
Materiais (B)		0,99
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,18
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,18
Custo Direto Total (B+E)		3,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	0,95
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,12

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010205 - Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000203

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0098720	1	10,80	0,00	20,16	-	0,199
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0191160	1	6,56	0,00	12,25	-	0,234
Subtotal:									0,43
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0282	1	3,09	0,00	3,09	-	0,087
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0095	1	1,14	0,00	1,14	-	0,011
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,0187	1	1,25	0,00	1,25	-	0,023
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0282	1	1,14	0,00	1,14	-	0,032
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0095	1	0,86	0,00	0,86	-	0,008
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,0187	1	0,59	0,00	0,59	-	0,011
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0282	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0282	1	0,64	0,00	0,64	-	0,018
Subtotal:									0,19

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	0,43
Materiais (B)		0,19
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,43
Custo Direto Total (B+E)		0,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	0,19
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		0,81

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010206 - Remoção de instalações de climatização, de forma manual, sem reaproveitamento

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000204

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0098720	1	10,80	0,00	20,16	-	0,199
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0191160	1	6,56	0,00	12,25	-	0,234
Subtotal:									0,43
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0282	1	3,09	0,00	3,09	-	0,087
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0095	1	1,14	0,00	1,14	-	0,011
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,0187	1	1,25	0,00	1,25	-	0,023
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0282	1	1,14	0,00	1,14	-	0,032
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0095	1	0,86	0,00	0,86	-	0,008
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,0187	1	0,59	0,00	0,59	-	0,011
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0282	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0282	1	0,64	0,00	0,64	-	0,018
Subtotal:									0,19

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	0,43
Materiais (B)		0,19
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,43
Custo Direto Total (B+E)		0,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	0,19
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		0,81

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010207 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Unidade: m3

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 030304

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,6428394	1	6,56	0,00	12,25	-	7,875
Subtotal:									7,88
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,63	1	3,09	0,00	3,09	-	1,947
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,63	1	1,25	0,00	1,25	-	0,788
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,63	1	1,14	0,00	1,14	-	0,718
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,63	1	0,59	0,00	0,59	-	0,372
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)	M3	070114	1	1	61,30	0,00	61,30	-	61,300
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,63	1	0,07	0,00	0,07	-	0,044
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,63	1	0,64	0,00	0,64	-	0,403
Subtotal:									65,57

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,88
Materiais (B)		65,57
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,88
Custo Direto Total (B+E)		73,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	22,07
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		95,52

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010208 - Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_03/2023

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 89282

Fonte: SINAPI

Versão: 77

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,0005804	1	8,70	0,00	16,24	-	0,009
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,066564	1	8,70	0,00	16,24	-	1,081
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,65	1	9,31	0,00	17,38	-	11,297
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0144625	1	9,31	0,00	17,38	-	0,251
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,33	1	6,56	0,00	12,25	-	4,043
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0073425	1	6,56	0,00	12,25	-	0,090
Subtotal:									16,77

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,65	1	3,09	0,00	3,09	-	2,009
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,33	1	3,09	0,00	3,09	-	1,020
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,066564	1	3,09	0,00	3,09	-	0,206
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,015093	1	80,84	0,00	80,84	-	1,220
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) (SINAPI)	UN	00038603	1,44	1	1,90	0,00	1,90	-	2,736
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) (SINAPI)	UN	00034588	10,06	1	2,05	0,00	2,05	-	20,623
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (SINAPI)	KG	00001106	1,512138	1	1,09	0,00	1,09	-	1,648
CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) (SINAPI)	UN	00034655	0,96	1	2,45	0,00	2,45	-	2,352
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	3,402246	1	0,74	0,00	0,74	-	2,518
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA (SINAPI)	KWH	00002705	0,0193685	1	0,89	0,00	0,89	-	0,017
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,066564	1	0,82	0,00	0,82	-	0,055
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,65	1	1,17	0,00	1,17	-	0,761
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,33	1	1,25	0,00	1,25	-	0,413
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,65	1	1,14	0,00	1,14	-	0,741
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,33	1	1,14	0,00	1,14	-	0,376
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,066564	1	1,14	0,00	1,14	-	0,076
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,066564	1	0,01	0,00	0,01	-	0,001
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,65	1	0,84	0,00	0,84	-	0,546
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,33	1	0,59	0,00	0,59	-	0,195
MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) (SINAPI)	UN	00034781	1,44	1	1,17	0,00	1,17	-	1,685
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,65	1	0,07	0,00	0,07	-	0,046
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,33	1	0,07	0,00	0,07	-	0,023
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,066564	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,066564	1	0,64	0,00	0,64	-	0,043
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,65	1	0,64	0,00	0,64	-	0,416
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,33	1	0,64	0,00	0,64	-	0,211

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010208 - Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_03/2023

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 89282

Fonte: SINAPI

Versão: 77

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
Subtotal:									39,94
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000005	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,002
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000030	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,015
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000010	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,005
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000001	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,001
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000009	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,004
Subtotal:									0,03

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	16,77
Materiais (B)		39,94
Equipamentos (C)		0,03
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		16,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		16,80
Custo Direto Total (B+E)		56,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	17,05
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,79

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010302 - Acompanhamento de obra e apoio técnico a ser desempenhado por Engenheiro Civil Júnior, considerando 4 horas por dia, com encargos complementares.

Unidade: mês

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000197

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) (SINAPI)	MES	00040811	0,50583	1	16.703,21	0,00	16.703,21	-	8.448,985
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	MES	00043498	0,5	1	133,45	0,00	133,45	-	66,725
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	MES	00040863	0,5	1	215,56	0,00	215,56	-	107,780
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	MES	00043474	0,5	1	2,54	0,00	2,54	-	1,270
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	MES	00040864	0,5	1	12,89	0,00	12,89	-	6,445
Subtotal:									8.631,20

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	0,00
Materiais (B)		8.631,21
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		8.631,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2.593,68
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11.224,89

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 010303 - Encarregado geral de obras com encargos complementares

Unidade: mes

Base: SINAPI

Código Base: 93572

Fonte: SINAPI

Versão: 73

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) (SINAPI)	MES	00040818	1	1	5.466,20	0,00	5.466,20	-	5.466,200
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) (SINAPI)	MES	00040818	0,01675	1	5.466,20	0,00	5.466,20	-	91,559
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	MES	00043499	1	1	221,51	0,00	221,51	-	221,510
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	MES	00040863	1	1	215,56	0,00	215,56	-	215,560
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	MES	00043475	1	1	21,49	0,00	21,49	-	21,490
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	MES	00040864	1	1	12,89	0,00	12,89	-	12,890
Subtotal:									6.029,21

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	0,00
Materiais (B)		6.029,21
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,00
Custo Direto Total (B+E)		6.029,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	1.811,78
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7.840,99

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0201 - Telhamento com telha metálica termoacústica e = 50 mm, pré-pintada na cor branco gelo, inclusive materiais e perfis de montagem para sustentação.

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000001

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (SINAPI)	H	00004253	0,0021360	1	9,64	0,00	18,00	-	0,038
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0633795	1	6,56	0,00	12,25	-	0,776
TELHADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00012869	0,0566781	1	10,29	0,00	19,21	-	1,089
Subtotal:									1,90
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1201	1	3,09	0,00	3,09	-	0,371
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA (SINAPI)	KWH	00002705	0,000702	1	0,89	0,00	0,89	-	0,001
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,056	1	1,34	0,00	1,34	-	0,075
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0021	1	0,82	0,00	0,82	-	0,002
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,062	1	1,25	0,00	1,25	-	0,078
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1201	1	1,14	0,00	1,14	-	0,137
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,056	1	0,49	0,00	0,49	-	0,027
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0021	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,062	1	0,59	0,00	0,59	-	0,037
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO (SINAPI)	CJ	00011029	4,15	1	2,41	0,00	2,41	-	10,002
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1201	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (SINAPI)	M2	00043071	1,146	1	205,21	0,00	205,21	-	235,171
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1201	1	0,64	0,00	0,64	-	0,077
Subtotal:									245,99
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV (SINAPI)	UN	00036487	0,0000002	1	4.797,40	0,00	4.797,40	-	0,001
Subtotal:									0,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0201 - Telhamento com telha metálica termoacústica e = 50 mm, pré-pintada na cor branco gelo, inclusive materiais e perfis de montagem para sustentação.

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000001

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,90
Materiais (B)		245,99
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,90
Custo Direto Total (B+E)		247,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	74,49
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		322,38

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0202 - Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 94231

Fonte: SINAPI

Versão: 71

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (SINAPI)	H	00004253	0,0002267	1	9,64	0,00	18,00	-	0,004
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (SINAPI)	H	00004253	0,0132	1	9,64	0,00	18,00	-	0,238
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (SINAPI)	H	00004253	0,0183	1	9,64	0,00	18,00	-	0,329
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (SINAPI)	H	00004253	0,0003143	1	9,64	0,00	18,00	-	0,006
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0046057	1	6,56	0,00	12,25	-	0,056
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,207	1	6,56	0,00	12,25	-	2,536
TELHADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00012869	0,0013563	1	10,29	0,00	19,21	-	0,026
TELHADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00012869	0,112	1	10,29	0,00	19,21	-	2,152
Subtotal:									5,35
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,207	1	3,09	0,00	3,09	-	0,640
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,112	1	3,09	0,00	3,09	-	0,346
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0132	1	3,09	0,00	3,09	-	0,041
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0183	1	3,09	0,00	3,09	-	0,057
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA (SINAPI)	KWH	00002705	0,010296	1	0,89	0,00	0,89	-	0,009
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,112	1	1,34	0,00	1,34	-	0,150
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0132	1	0,82	0,00	0,82	-	0,011
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0183	1	0,82	0,00	0,82	-	0,015
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,207	1	1,25	0,00	1,25	-	0,259
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,207	1	1,14	0,00	1,14	-	0,236
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,112	1	1,14	0,00	1,14	-	0,128
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0132	1	1,14	0,00	1,14	-	0,015
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0183	1	1,14	0,00	1,14	-	0,021
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,112	1	0,49	0,00	0,49	-	0,055
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0132	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0183	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,207	1	0,59	0,00	0,59	-	0,122
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) (SINAPI)	KG	00005061	0,006	1	20,69	0,00	20,69	-	0,124
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) (SINAPI)	KG	00005104	0,0012	1	61,41	0,00	61,41	-	0,074
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (SINAPI)	M	00040873	1,05	1	31,41	0,00	31,41	-	32,981
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,207	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,112	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0132	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0202 - Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 94231

Fonte: SINAPI

Versão: 71

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0183	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS (SINAPI)	310ML	00000142	0,198	1	32,23	0,00	32,23	-	6,382
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 (SINAPI)	KG	00013388	0,045	1	148,42	0,00	148,42	-	6,679
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,207	1	0,64	0,00	0,64	-	0,132
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,112	1	0,64	0,00	0,64	-	0,072
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0132	1	0,64	0,00	0,64	-	0,008
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0183	1	0,64	0,00	0,64	-	0,012
Subtotal:									48,59

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV (SINAPI)	UN	00036487	0,0000008	1	4.797,40	0,00	4.797,40	-	0,004
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV (SINAPI)	UN	00036487	0,0000001	1	4.797,40	0,00	4.797,40	-	0,000
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV (SINAPI)	UN	00036487	0,0000007	1	4.797,40	0,00	4.797,40	-	0,004
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV (SINAPI)	UN	00036487	0,0000011	1	4.797,40	0,00	4.797,40	-	0,006
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV (SINAPI)	UN	00036487	0,0000001	1	4.797,40	0,00	4.797,40	-	0,001
Subtotal:									0,02

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,35
Materiais (B)		48,59
Equipamentos (C)		0,02
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,37
Custo Direto Total (B+E)		53,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	16,21
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		70,17

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0203 - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 98546

Fonte: SINAPI

Versão: 47

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,0023251	1	7,53	0,00	14,06	-	0,033
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,192	1	7,53	0,00	14,06	-	2,700
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00012873	0,021093	1	8,53	0,00	15,92	-	0,336
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00012873	0,948	1	8,53	0,00	15,92	-	15,092
Subtotal:									18,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,192	1	3,09	0,00	3,09	-	0,593
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,948	1	3,09	0,00	3,09	-	2,929
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,948	1	1,17	0,00	1,17	-	1,109
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,192	1	1,25	0,00	1,25	-	0,240
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,192	1	1,14	0,00	1,14	-	0,219
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,948	1	1,14	0,00	1,14	-	1,081
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,948	1	0,84	0,00	0,84	-	0,796
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,192	1	0,59	0,00	0,59	-	0,113
GAS DE COZINHA - GLP (SINAPI)	KG	00004226	0,26	1	7,40	0,00	7,40	-	1,924
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) (SINAPI)	M2	00004014	1,125	1	58,29	0,00	58,29	-	65,576
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO (SINAPI)	L	00000511	0,615	1	20,63	0,00	20,63	-	12,687
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,192	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,948	1	0,07	0,00	0,07	-	0,066
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,192	1	0,64	0,00	0,64	-	0,123
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,948	1	0,64	0,00	0,64	-	0,607
Subtotal:									88,08

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	18,16
Materiais (B)		88,08
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		18,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		18,16
Custo Direto Total (B+E)		106,24
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	31,93
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		138,17

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0204 - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 98547

Fonte: SINAPI

Versão: 47

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,0033665	1	7,53	0,00	14,06	-	0,047
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,278	1	7,53	0,00	14,06	-	3,909
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00012873	0,0305937	1	8,53	0,00	15,92	-	0,487
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00012873	1,375	1	8,53	0,00	15,92	-	21,890
Subtotal:									26,33

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,278	1	3,09	0,00	3,09	-	0,859
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,375	1	3,09	0,00	3,09	-	4,249
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,375	1	1,17	0,00	1,17	-	1,609
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,278	1	1,25	0,00	1,25	-	0,348
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,278	1	1,14	0,00	1,14	-	0,317
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,375	1	1,14	0,00	1,14	-	1,568
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,375	1	0,84	0,00	0,84	-	1,155
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,278	1	0,59	0,00	0,59	-	0,164
GAS DE COZINHA - GLP (SINAPI)	KG	00004226	0,52	1	7,40	0,00	7,40	-	3,848
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) (SINAPI)	M2	00004014	1,125	1	58,29	0,00	58,29	-	65,576
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) (SINAPI)	M2	00004015	1,125	1	71,58	0,00	71,58	-	80,528
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO (SINAPI)	L	00000511	0,615	1	20,63	0,00	20,63	-	12,687
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,278	1	0,07	0,00	0,07	-	0,019
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,375	1	0,07	0,00	0,07	-	0,096
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,278	1	0,64	0,00	0,64	-	0,178
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,375	1	0,64	0,00	0,64	-	0,880
Subtotal:									174,08

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	26,33
Materiais (B)		174,08
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		26,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		26,33
Custo Direto Total (B+E)		200,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	60,22
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		260,63

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0205 - Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 98563

Fonte: SINAPI

Versão: 47

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0093227	1	9,31	0,00	17,38	-	0,162
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,419	1	9,31	0,00	17,38	-	7,282
SERVEANTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0018912	1	6,56	0,00	12,25	-	0,023
SERVEANTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,085	1	6,56	0,00	12,25	-	1,041
SERVEANTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0064803	1	6,56	0,00	12,25	-	0,079
SERVEANTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,29125	1	6,56	0,00	12,25	-	3,568
Subtotal:									12,16
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,419	1	3,09	0,00	3,09	-	1,295
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,085	1	3,09	0,00	3,09	-	0,263
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,29125	1	3,09	0,00	3,09	-	0,900
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,03125	1	80,84	0,00	80,84	-	2,526
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA (SINAPI)	M2	00038365	1,04	1	2,26	0,00	2,26	-	2,350
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	14,08975	1	0,74	0,00	0,74	-	10,426
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,419	1	1,17	0,00	1,17	-	0,490
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,085	1	1,25	0,00	1,25	-	0,106
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,29125	1	1,25	0,00	1,25	-	0,364
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,419	1	1,14	0,00	1,14	-	0,478
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,085	1	1,14	0,00	1,14	-	0,097
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,29125	1	1,14	0,00	1,14	-	0,332
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,419	1	0,84	0,00	0,84	-	0,352
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,085	1	0,59	0,00	0,59	-	0,050
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,29125	1	0,59	0,00	0,59	-	0,172
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,419	1	0,07	0,00	0,07	-	0,029
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,085	1	0,07	0,00	0,07	-	0,006
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,29125	1	0,07	0,00	0,07	-	0,020
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,419	1	0,64	0,00	0,64	-	0,268
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,085	1	0,64	0,00	0,64	-	0,054
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,29125	1	0,64	0,00	0,64	-	0,186
Subtotal:									20,76



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0205 - Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 98563

Fonte: SINAPI

Versão: 47

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	12,16
Materiais (B)		20,76
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		12,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		12,16
Custo Direto Total (B+E)		32,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,89
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,81

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0206 - Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 98564

Fonte: SINAPI

Versão: 47

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0103907	1	9,31	0,00	17,38	-	0,181
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,467	1	9,31	0,00	17,38	-	8,116
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0020915	1	6,56	0,00	12,25	-	0,026
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,094	1	6,56	0,00	12,25	-	1,152
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0064803	1	6,56	0,00	12,25	-	0,079
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,29125	1	6,56	0,00	12,25	-	3,568
Subtotal:									13,12
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,467	1	3,09	0,00	3,09	-	1,443
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,094	1	3,09	0,00	3,09	-	0,290
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,29125	1	3,09	0,00	3,09	-	0,900
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,03125	1	80,84	0,00	80,84	-	2,526
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	14,08975	1	0,74	0,00	0,74	-	10,426
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,467	1	1,17	0,00	1,17	-	0,546
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,094	1	1,25	0,00	1,25	-	0,118
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,29125	1	1,25	0,00	1,25	-	0,364
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,467	1	1,14	0,00	1,14	-	0,532
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,094	1	1,14	0,00	1,14	-	0,107
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,29125	1	1,14	0,00	1,14	-	0,332
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,467	1	0,84	0,00	0,84	-	0,392
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,094	1	0,59	0,00	0,59	-	0,055
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,29125	1	0,59	0,00	0,59	-	0,172
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,467	1	0,07	0,00	0,07	-	0,033
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,094	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,29125	1	0,07	0,00	0,07	-	0,020
TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M (SINAPI)	M2	00010931	1,05	1	14,52	0,00	14,52	-	15,246
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,467	1	0,64	0,00	0,64	-	0,299
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,094	1	0,64	0,00	0,64	-	0,060
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,29125	1	0,64	0,00	0,64	-	0,186
Subtotal:									34,05



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0206 - Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 98564

Fonte: SINAPI

Versão: 47

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,12
Materiais (B)		34,05
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,12
Custo Direto Total (B+E)		47,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	14,17
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,34

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030101 - Porta acústica metálica, 2 folhas de abrir, barra antipânico, inclusive ferragens. 80x210cm (PA200)

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000205

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	3,541074	1	9,31	0,00	17,38	-	61,544
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	2,1402378	1	6,56	0,00	12,25	-	26,218
Subtotal:									87,76
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	5,557654	1	3,09	0,00	3,09	-	17,173
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,045154	1	80,84	0,00	80,84	-	3,650
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	20,380912	1	0,74	0,00	0,74	-	15,082
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	3,464	1	1,17	0,00	1,17	-	4,053
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	2,093654	1	1,25	0,00	1,25	-	2,617
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	5,557654	1	1,14	0,00	1,14	-	6,336
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	3,464	1	0,84	0,00	0,84	-	2,910
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	2,093654	1	0,59	0,00	0,59	-	1,235
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) (SINAPI)	UN	00011154	1	1	1.509,43	0,00	1.509,43	-	1.509,430
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	5,557654	1	0,07	0,00	0,07	-	0,389
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	5,557654	1	0,64	0,00	0,64	-	3,557
Subtotal:									1.566,43

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	87,76
Materiais (B)		1.566,43
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		87,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		87,76
Custo Direto Total (B+E)		1.654,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	497,08
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.151,27

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030102 - Porta acústica metálica, 2 folhas de abrir, barra antipânico, inclusive ferragens. 160x210cm (PA200EX)

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000206

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	3,541074	1	9,31	0,00	17,38	-	61,544
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	2,1402378	1	6,56	0,00	12,25	-	26,218
Subtotal:									87,76
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	5,557654	1	3,09	0,00	3,09	-	17,173
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,045154	1	80,84	0,00	80,84	-	3,650
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	20,380912	1	0,74	0,00	0,74	-	15,082
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	3,464	1	1,17	0,00	1,17	-	4,053
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	2,093654	1	1,25	0,00	1,25	-	2,617
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	5,557654	1	1,14	0,00	1,14	-	6,336
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	3,464	1	0,84	0,00	0,84	-	2,910
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	2,093654	1	0,59	0,00	0,59	-	1,235
PORTA CORTA FOGO 2 FOLHAS 1,40X2,10M COMPLETA (LABOR)	UN	034401	1	1	2.706,53	0,00	2.706,53	-	2.706,530
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	5,557654	1	0,07	0,00	0,07	-	0,389
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	5,557654	1	0,64	0,00	0,64	-	3,557
Subtotal:									2.763,53

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	87,76
Materiais (B)		2.763,53
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		87,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		87,76
Custo Direto Total (B+E)		2.851,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	856,81
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.708,10

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030201 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100678

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,6528	1	10,42	0,00	19,45	-	12,697
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0101118	1	10,42	0,00	19,45	-	0,197
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,552	1	10,42	0,00	19,45	-	10,736
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0424580	1	10,42	0,00	19,45	-	0,826
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	2,741	1	10,42	0,00	19,45	-	53,312
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0085504	1	10,42	0,00	19,45	-	0,166
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0118808	1	10,42	0,00	19,45	-	0,231
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,767	1	10,42	0,00	19,45	-	14,918
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	1,282	1	10,42	0,00	19,45	-	24,935
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0198581	1	10,42	0,00	19,45	-	0,386
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0303045	1	9,31	0,00	17,38	-	0,527
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	1,362	1	9,31	0,00	17,38	-	23,672
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0072624	1	6,56	0,00	12,25	-	0,089
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,3264	1	6,56	0,00	12,25	-	3,998
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0212932	1	6,56	0,00	12,25	-	0,261
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0042522	1	6,56	0,00	12,25	-	0,052
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,957	1	6,56	0,00	12,25	-	11,723
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0301932	1	6,56	0,00	12,25	-	0,370
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	1,357	1	6,56	0,00	12,25	-	16,623
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,191111	1	6,56	0,00	12,25	-	2,341
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,008544	1	6,56	0,00	12,25	-	0,105
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,384	1	6,56	0,00	12,25	-	4,704
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0142622	1	6,56	0,00	12,25	-	0,175
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,641	1	6,56	0,00	12,25	-	7,852
Subtotal:									190,90

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3264	1	3,09	0,00	3,09	-	1,009
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6528	1	3,09	0,00	3,09	-	2,017
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,552	1	3,09	0,00	3,09	-	1,706
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,191111	1	3,09	0,00	3,09	-	0,591
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,957	1	3,09	0,00	3,09	-	2,957
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,741	1	3,09	0,00	3,09	-	8,470
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,362	1	3,09	0,00	3,09	-	4,209
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,357	1	3,09	0,00	3,09	-	4,193
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,384	1	3,09	0,00	3,09	-	1,187
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,767	1	3,09	0,00	3,09	-	2,370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,282	1	3,09	0,00	3,09	-	3,961
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,641	1	3,09	0,00	3,09	-	1,981
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	00000370	0,023861	1	80,84	0,00	80,84	-	1,929

OAAISIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030201 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100678

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)									
(SINAPI)									
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) (SINAPI)	JG	00000183	1	1	195,00	0,00	195,00	-	195,000
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	10,770008	1	0,74	0,00	0,74	-	7,970
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS (SINAPI)	UN	00002432	3	1	16,75	0,00	16,75	-	50,250
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,6528	1	1,34	0,00	1,34	-	0,875
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,552	1	1,34	0,00	1,34	-	0,740
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	2,741	1	1,34	0,00	1,34	-	3,673
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,767	1	1,34	0,00	1,34	-	1,028
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	1,282	1	1,34	0,00	1,34	-	1,718
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,362	1	1,17	0,00	1,17	-	1,594
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,3264	1	1,25	0,00	1,25	-	0,408
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	1,357	1	1,25	0,00	1,25	-	1,696
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,191111	1	1,25	0,00	1,25	-	0,239
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,957	1	1,25	0,00	1,25	-	1,196
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,384	1	1,25	0,00	1,25	-	0,480
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,641	1	1,25	0,00	1,25	-	0,801
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6528	1	1,14	0,00	1,14	-	0,744
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3264	1	1,14	0,00	1,14	-	0,372
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,552	1	1,14	0,00	1,14	-	0,629
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,191111	1	1,14	0,00	1,14	-	0,218
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,357	1	1,14	0,00	1,14	-	1,547
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,741	1	1,14	0,00	1,14	-	3,125
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,362	1	1,14	0,00	1,14	-	1,553
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,957	1	1,14	0,00	1,14	-	1,091
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,767	1	1,14	0,00	1,14	-	0,874
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,384	1	1,14	0,00	1,14	-	0,438
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,282	1	1,14	0,00	1,14	-	1,461
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,641	1	1,14	0,00	1,14	-	0,731
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,	CJ	00003099	1	1	103,17	0,00	103,17	-	103,170

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030201 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100678

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (SINAPI)									
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,6528	1	0,49	0,00	0,49	-	0,320
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	2,741	1	0,49	0,00	0,49	-	1,343
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,552	1	0,49	0,00	0,49	-	0,270
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,767	1	0,49	0,00	0,49	-	0,376
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	1,282	1	0,49	0,00	0,49	-	0,628
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,362	1	0,84	0,00	0,84	-	1,144
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,3264	1	0,59	0,00	0,59	-	0,193
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,957	1	0,59	0,00	0,59	-	0,565
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,191111	1	0,59	0,00	0,59	-	0,113
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	1,357	1	0,59	0,00	0,59	-	0,801
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,384	1	0,59	0,00	0,59	-	0,227
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,641	1	0,59	0,00	0,59	-	0,378
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (SINAPI)	M	00020017	11,1648	1	7,09	0,00	7,09	-	79,158
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") (SINAPI)	UN	00011055	19,8	1	0,09	0,00	0,09	-	1,782
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ (SINAPI)	UN	00005020	1	1	190,07	0,00	190,07	-	190,070
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 (SINAPI)	KG	00005066	0,011	1	27,73	0,00	27,73	-	0,305
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) (SINAPI)	KG	00005075	0,024	1	21,05	0,00	21,05	-	0,505
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) (SINAPI)	KG	00039027	0,2	1	21,03	0,00	21,03	-	4,206
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) (SINAPI)	KG	00039026	0,0576	1	23,67	0,00	23,67	-	1,363
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6528	1	0,07	0,00	0,07	-	0,046
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3264	1	0,07	0,00	0,07	-	0,023
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,957	1	0,07	0,00	0,07	-	0,067
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,552	1	0,07	0,00	0,07	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,191111	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013

OAASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030201 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100678

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,362	1	0,07	0,00	0,07	-	0,095
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,357	1	0,07	0,00	0,07	-	0,095
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,741	1	0,07	0,00	0,07	-	0,192
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,384	1	0,07	0,00	0,07	-	0,027
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,767	1	0,07	0,00	0,07	-	0,054
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,641	1	0,07	0,00	0,07	-	0,045
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,282	1	0,07	0,00	0,07	-	0,090
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS (SINAPI)	L	00007319	0,1671	1	10,52	0,00	10,52	-	1,758
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6528	1	0,64	0,00	0,64	-	0,418
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3264	1	0,64	0,00	0,64	-	0,209
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,191111	1	0,64	0,00	0,64	-	0,122
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,741	1	0,64	0,00	0,64	-	1,754
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,552	1	0,64	0,00	0,64	-	0,353
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,357	1	0,64	0,00	0,64	-	0,868
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,362	1	0,64	0,00	0,64	-	0,872
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,957	1	0,64	0,00	0,64	-	0,612
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,384	1	0,64	0,00	0,64	-	0,246
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,767	1	0,64	0,00	0,64	-	0,491
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,282	1	0,64	0,00	0,64	-	0,820
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,641	1	0,64	0,00	0,64	-	0,410
Subtotal:									713,67

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	190,90
Materiais (B)		713,67
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		190,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		190,90
Custo Direto Total (B+E)		904,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	271,82
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.176,39

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030202 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100683

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0105332	1	10,42	0,00	19,45	-	0,205
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,68	1	10,42	0,00	19,45	-	13,226
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,552	1	10,42	0,00	19,45	-	10,736
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0424580	1	10,42	0,00	19,45	-	0,826
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	2,741	1	10,42	0,00	19,45	-	53,312
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0085504	1	10,42	0,00	19,45	-	0,166
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	1,002	1	10,42	0,00	19,45	-	19,489
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0155209	1	10,42	0,00	19,45	-	0,302
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0239475	1	10,42	0,00	19,45	-	0,466
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	1,546	1	10,42	0,00	19,45	-	30,070
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0303045	1	9,31	0,00	17,38	-	0,527
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	1,362	1	9,31	0,00	17,38	-	23,672
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,007565	1	6,56	0,00	12,25	-	0,093
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,34	1	6,56	0,00	12,25	-	4,165
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0042522	1	6,56	0,00	12,25	-	0,052
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	1,357	1	6,56	0,00	12,25	-	16,623
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,191111	1	6,56	0,00	12,25	-	2,341
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0212932	1	6,56	0,00	12,25	-	0,261
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,957	1	6,56	0,00	12,25	-	11,723
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0301932	1	6,56	0,00	12,25	-	0,370
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,501	1	6,56	0,00	12,25	-	6,137
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0111472	1	6,56	0,00	12,25	-	0,137
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,773	1	6,56	0,00	12,25	-	9,469
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0171992	1	6,56	0,00	12,25	-	0,211
Subtotal:									204,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,191111	1	3,09	0,00	3,09	-	0,591
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,357	1	3,09	0,00	3,09	-	4,193
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,741	1	3,09	0,00	3,09	-	8,470
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,362	1	3,09	0,00	3,09	-	4,209
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,957	1	3,09	0,00	3,09	-	2,957
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,552	1	3,09	0,00	3,09	-	1,706
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,501	1	3,09	0,00	3,09	-	1,548
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,002	1	3,09	0,00	3,09	-	3,096
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,546	1	3,09	0,00	3,09	-	4,777
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,773	1	3,09	0,00	3,09	-	2,389
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,68	1	3,09	0,00	3,09	-	2,101
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,34	1	3,09	0,00	3,09	-	1,051
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	00000370	0,023861	1	80,84	0,00	80,84	-	1,929

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030202 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100683

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)									
(SINAPI)									
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) (SINAPI)	JG	00000183	1	1	195,00	0,00	195,00	-	195,000
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	10,770008	1	0,74	0,00	0,74	-	7,970
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS (SINAPI)	UN	00002432	3	1	16,75	0,00	16,75	-	50,250
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,552	1	1,34	0,00	1,34	-	0,740
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	2,741	1	1,34	0,00	1,34	-	3,673
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	1,002	1	1,34	0,00	1,34	-	1,343
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	1,546	1	1,34	0,00	1,34	-	2,072
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,68	1	1,34	0,00	1,34	-	0,911
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,362	1	1,17	0,00	1,17	-	1,594
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	1,357	1	1,25	0,00	1,25	-	1,696
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,191111	1	1,25	0,00	1,25	-	0,239
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,957	1	1,25	0,00	1,25	-	1,196
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,501	1	1,25	0,00	1,25	-	0,626
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,773	1	1,25	0,00	1,25	-	0,966
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,34	1	1,25	0,00	1,25	-	0,425
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,34	1	1,14	0,00	1,14	-	0,388
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,68	1	1,14	0,00	1,14	-	0,775
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,191111	1	1,14	0,00	1,14	-	0,218
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,957	1	1,14	0,00	1,14	-	1,091
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,741	1	1,14	0,00	1,14	-	3,125
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,362	1	1,14	0,00	1,14	-	1,553
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,357	1	1,14	0,00	1,14	-	1,547
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,552	1	1,14	0,00	1,14	-	0,629
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,002	1	1,14	0,00	1,14	-	1,142
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,501	1	1,14	0,00	1,14	-	0,571
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,546	1	1,14	0,00	1,14	-	1,762
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,773	1	1,14	0,00	1,14	-	0,881
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E	CJ	00003081	1	1	113,86	0,00	113,86	-	113,860

OAASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030202 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100683

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO (SINAPI)									
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	2,741	1	0,49	0,00	0,49	-	1,343
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,552	1	0,49	0,00	0,49	-	0,270
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	1,002	1	0,49	0,00	0,49	-	0,491
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	1,546	1	0,49	0,00	0,49	-	0,758
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,68	1	0,49	0,00	0,49	-	0,333
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,362	1	0,84	0,00	0,84	-	1,144
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	1,357	1	0,59	0,00	0,59	-	0,801
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,957	1	0,59	0,00	0,59	-	0,565
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,191111	1	0,59	0,00	0,59	-	0,113
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,501	1	0,59	0,00	0,59	-	0,296
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,773	1	0,59	0,00	0,59	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,34	1	0,59	0,00	0,59	-	0,201
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (SINAPI)	M	00020017	11,63	1	7,09	0,00	7,09	-	82,457
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") (SINAPI)	UN	00011055	19,8	1	0,09	0,00	0,09	-	1,782
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ (SINAPI)	UN	00004992	1	1	238,09	0,00	238,09	-	238,090
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 (SINAPI)	KG	00005066	0,011	1	27,73	0,00	27,73	-	0,305
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) (SINAPI)	KG	00005075	0,024	1	21,05	0,00	21,05	-	0,505
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) (SINAPI)	KG	00039027	0,2	1	21,03	0,00	21,03	-	4,206
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) (SINAPI)	KG	00039026	0,06	1	23,67	0,00	23,67	-	1,420
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,68	1	0,07	0,00	0,07	-	0,048
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,34	1	0,07	0,00	0,07	-	0,024
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,957	1	0,07	0,00	0,07	-	0,067
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,552	1	0,07	0,00	0,07	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,191111	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013

OAASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030202 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100683

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,362	1	0,07	0,00	0,07	-	0,095
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,357	1	0,07	0,00	0,07	-	0,095
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,741	1	0,07	0,00	0,07	-	0,192
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,501	1	0,07	0,00	0,07	-	0,035
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,002	1	0,07	0,00	0,07	-	0,070
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,773	1	0,07	0,00	0,07	-	0,054
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,546	1	0,07	0,00	0,07	-	0,108
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS (SINAPI)	L	00007319	0,1671	1	10,52	0,00	10,52	-	1,758
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,741	1	0,64	0,00	0,64	-	1,754
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,552	1	0,64	0,00	0,64	-	0,353
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,191111	1	0,64	0,00	0,64	-	0,122
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,362	1	0,64	0,00	0,64	-	0,872
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,957	1	0,64	0,00	0,64	-	0,612
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,357	1	0,64	0,00	0,64	-	0,868
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,501	1	0,64	0,00	0,64	-	0,321
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,002	1	0,64	0,00	0,64	-	0,641
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,546	1	0,64	0,00	0,64	-	0,989
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,773	1	0,64	0,00	0,64	-	0,495
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,68	1	0,64	0,00	0,64	-	0,435
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,34	1	0,64	0,00	0,64	-	0,218
Subtotal:									781,07

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	204,58
Materiais (B)		781,07
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		204,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		204,58
Custo Direto Total (B+E)		985,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	296,19
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.281,84

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030203 - Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

Unidade: m2

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 071704

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	1,53057	1	9,31	0,00	17,38	-	26,601
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	1,02038	1	6,56	0,00	12,25	-	12,500
Subtotal:									39,10

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,5	1	3,09	0,00	3,09	-	7,725
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,005	1	140,00	0,00	140,00	-	0,700
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,94	1	0,59	0,00	0,59	-	1,145
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,5	1	1,17	0,00	1,17	-	1,755
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	1	1	1,25	0,00	1,25	-	1,250
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,5	1	1,14	0,00	1,14	-	2,850
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,5	1	0,84	0,00	0,84	-	1,260
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	1	1	0,59	0,00	0,59	-	0,590
PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA (LABOR)	M2	030868	1	1	893,14	0,00	893,14	-	893,140
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,5	1	0,07	0,00	0,07	-	0,175
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,5	1	0,64	0,00	0,64	-	1,600
Subtotal:									912,19

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	39,10
Materiais (B)		912,19
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		39,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		39,10
Custo Direto Total (B+E)		951,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	285,86
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.237,15

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030204 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 **Unidade:** un

Base: SINAPI

Código Base: 100685

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0107438	1	10,42	0,00	19,45	-	0,209
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,6936	1	10,42	0,00	19,45	-	13,491
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,552	1	10,42	0,00	19,45	-	10,736
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0424580	1	10,42	0,00	19,45	-	0,826
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	2,741	1	10,42	0,00	19,45	-	53,312
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0085504	1	10,42	0,00	19,45	-	0,166
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0155209	1	10,42	0,00	19,45	-	0,302
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	1,002	1	10,42	0,00	19,45	-	19,489
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	0,0259922	1	10,42	0,00	19,45	-	0,506
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001214	1,678	1	10,42	0,00	19,45	-	32,637
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0303045	1	9,31	0,00	17,38	-	0,527
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	1,362	1	9,31	0,00	17,38	-	23,672
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0077163	1	6,56	0,00	12,25	-	0,095
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,3468	1	6,56	0,00	12,25	-	4,248
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,191111	1	6,56	0,00	12,25	-	2,341
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0301932	1	6,56	0,00	12,25	-	0,370
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0042522	1	6,56	0,00	12,25	-	0,052
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,957	1	6,56	0,00	12,25	-	11,723
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0212932	1	6,56	0,00	12,25	-	0,261
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	1,357	1	6,56	0,00	12,25	-	16,623
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,501	1	6,56	0,00	12,25	-	6,137
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0111472	1	6,56	0,00	12,25	-	0,137
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,839	1	6,56	0,00	12,25	-	10,278
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0186677	1	6,56	0,00	12,25	-	0,229
Subtotal:									208,37

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,501	1	3,09	0,00	3,09	-	1,548
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,002	1	3,09	0,00	3,09	-	3,096
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,678	1	3,09	0,00	3,09	-	5,185
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,839	1	3,09	0,00	3,09	-	2,593
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6936	1	3,09	0,00	3,09	-	2,143
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3468	1	3,09	0,00	3,09	-	1,072
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,552	1	3,09	0,00	3,09	-	1,706
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,191111	1	3,09	0,00	3,09	-	0,591
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,957	1	3,09	0,00	3,09	-	2,957
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,741	1	3,09	0,00	3,09	-	8,470
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,362	1	3,09	0,00	3,09	-	4,209
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,357	1	3,09	0,00	3,09	-	4,193
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	00000370	0,023861	1	80,84	0,00	80,84	-	1,929

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030204 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100685

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)									
(SINAPI)									
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) (SINAPI)	JG	00000183	1	1	195,00	0,00	195,00	-	195,000
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	10,770008	1	0,74	0,00	0,74	-	7,970
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS (SINAPI)	UN	00002432	3	1	16,75	0,00	16,75	-	50,250
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	1,002	1	1,34	0,00	1,34	-	1,343
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	1,678	1	1,34	0,00	1,34	-	2,249
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,6936	1	1,34	0,00	1,34	-	0,929
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	2,741	1	1,34	0,00	1,34	-	3,673
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,552	1	1,34	0,00	1,34	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,362	1	1,17	0,00	1,17	-	1,594
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,3468	1	1,25	0,00	1,25	-	0,434
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	1,357	1	1,25	0,00	1,25	-	1,696
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,191111	1	1,25	0,00	1,25	-	0,239
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,957	1	1,25	0,00	1,25	-	1,196
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,501	1	1,25	0,00	1,25	-	0,626
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,839	1	1,25	0,00	1,25	-	1,049
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,002	1	1,14	0,00	1,14	-	1,142
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,501	1	1,14	0,00	1,14	-	0,571
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,678	1	1,14	0,00	1,14	-	1,913
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,839	1	1,14	0,00	1,14	-	0,956
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3468	1	1,14	0,00	1,14	-	0,395
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6936	1	1,14	0,00	1,14	-	0,791
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,552	1	1,14	0,00	1,14	-	0,629
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,191111	1	1,14	0,00	1,14	-	0,218
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,357	1	1,14	0,00	1,14	-	1,547
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,741	1	1,14	0,00	1,14	-	3,125
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,362	1	1,14	0,00	1,14	-	1,553
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,957	1	1,14	0,00	1,14	-	1,091
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E	CJ	00003081	1	1	113,86	0,00	113,86	-	113,860

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030204 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100685

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO (SINAPI)									
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,6936	1	0,49	0,00	0,49	-	0,340
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	2,741	1	0,49	0,00	0,49	-	1,343
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,552	1	0,49	0,00	0,49	-	0,270
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	1,002	1	0,49	0,00	0,49	-	0,491
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	1,678	1	0,49	0,00	0,49	-	0,822
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,362	1	0,84	0,00	0,84	-	1,144
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,3468	1	0,59	0,00	0,59	-	0,205
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,957	1	0,59	0,00	0,59	-	0,565
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,191111	1	0,59	0,00	0,59	-	0,113
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	1,357	1	0,59	0,00	0,59	-	0,801
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,501	1	0,59	0,00	0,59	-	0,296
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,839	1	0,59	0,00	0,59	-	0,495
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI// CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (SINAPI)	M	00020017	11,8626	1	7,09	0,00	7,09	-	84,106
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") (SINAPI)	UN	00011055	19,8	1	0,09	0,00	0,09	-	1,782
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ (SINAPI)	UN	00004987	1	1	272,39	0,00	272,39	-	272,390
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 (SINAPI)	KG	00005066	0,011	1	27,73	0,00	27,73	-	0,305
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) (SINAPI)	KG	00005075	0,024	1	21,05	0,00	21,05	-	0,505
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) (SINAPI)	KG	00039027	0,2	1	21,03	0,00	21,03	-	4,206
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) (SINAPI)	KG	00039026	0,0612	1	23,67	0,00	23,67	-	1,449
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6936	1	0,07	0,00	0,07	-	0,049
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3468	1	0,07	0,00	0,07	-	0,024
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,362	1	0,07	0,00	0,07	-	0,095
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,357	1	0,07	0,00	0,07	-	0,095
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,552	1	0,07	0,00	0,07	-	0,039

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 030204 - Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 **Unidade:** un

Base: SINAPI

Código Base: 100685

Fonte: SINAPI

Versão: 31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,741	1	0,07	0,00	0,07	-	0,192
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,957	1	0,07	0,00	0,07	-	0,067
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,191111	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,002	1	0,07	0,00	0,07	-	0,070
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,501	1	0,07	0,00	0,07	-	0,035
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,839	1	0,07	0,00	0,07	-	0,059
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,678	1	0,07	0,00	0,07	-	0,117
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS (SINAPI)	L	00007319	0,1671	1	10,52	0,00	10,52	-	1,758
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6936	1	0,64	0,00	0,64	-	0,444
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3468	1	0,64	0,00	0,64	-	0,222
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,191111	1	0,64	0,00	0,64	-	0,122
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,741	1	0,64	0,00	0,64	-	1,754
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,552	1	0,64	0,00	0,64	-	0,353
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,357	1	0,64	0,00	0,64	-	0,868
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,362	1	0,64	0,00	0,64	-	0,872
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,957	1	0,64	0,00	0,64	-	0,612
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,002	1	0,64	0,00	0,64	-	0,641
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,501	1	0,64	0,00	0,64	-	0,321
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,678	1	0,64	0,00	0,64	-	1,074
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,839	1	0,64	0,00	0,64	-	0,537
Subtotal:									818,53

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	208,37
Materiais (B)		818,53
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		208,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		208,37
Custo Direto Total (B+E)		1.026,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	308,58
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.335,48

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0401 - Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bagueete. af_01/2021_ps

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 102162

Fonte: SINAPI

Versão: 18

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0169322	1	6,56	0,00	12,25	-	0,207
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,761	1	6,56	0,00	12,25	-	9,322
VIDRACEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00010489	0,0121286	1	7,73	0,00	14,43	-	0,175
VIDRACEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00010489	0,783	1	7,73	0,00	14,43	-	11,299
Subtotal:									21,00

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,761	1	3,09	0,00	3,09	-	2,351
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,783	1	3,09	0,00	3,09	-	2,419
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,783	1	1,17	0,00	1,17	-	0,916
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,761	1	1,25	0,00	1,25	-	0,951
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,761	1	1,14	0,00	1,14	-	0,868
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,783	1	1,14	0,00	1,14	-	0,893
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,783	1	0,84	0,00	0,84	-	0,658
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,761	1	0,59	0,00	0,59	-	0,449
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL (SINAPI)	M	00039432	6,381	1	2,88	0,00	2,88	-	18,377
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS (SINAPI)	M	00020259	7,287	1	12,90	0,00	12,90	-	94,002
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,761	1	0,07	0,00	0,07	-	0,053
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,783	1	0,07	0,00	0,07	-	0,055
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,761	1	0,64	0,00	0,64	-	0,487
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,783	1	0,64	0,00	0,64	-	0,501
VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO (SINAPI)	M2	00010492	1	1	149,00	0,00	149,00	-	149,000
Subtotal:									271,98

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	21,00
Materiais (B)		271,98
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		21,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		21,00
Custo Direto Total (B+E)		292,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	88,04
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		381,02

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050101 - Retirada de aparelhos sanitários

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 010223

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,50864	1	8,84	0,00	16,50	-	8,393
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,51019	1	6,56	0,00	12,25	-	6,250
Subtotal:									14,64

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1	1	3,09	0,00	3,09	-	3,090
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,5	1	1,01	0,00	1,01	-	0,505
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,5	1	1,25	0,00	1,25	-	0,625
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1	1	1,14	0,00	1,14	-	1,140
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,5	1	0,32	0,00	0,32	-	0,160
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,5	1	0,59	0,00	0,59	-	0,295
SÉGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1	1	0,07	0,00	0,07	-	0,070
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1	1	0,64	0,00	0,64	-	0,640
Subtotal:									6,52

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	14,64
Materiais (B)		6,53
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,64
Custo Direto Total (B+E)		21,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	6,36
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,53

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050102 - Retirada de torneiras e registros

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 010323

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,25432	1	6,49	0,00	12,12	-	3,082
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,25432	1	8,84	0,00	16,50	-	4,196
Subtotal:									7,28

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5	1	3,09	0,00	3,09	-	1,545
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,5	1	1,01	0,00	1,01	-	0,505
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5	1	1,14	0,00	1,14	-	0,570
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,5	1	0,32	0,00	0,32	-	0,160
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5	1	0,07	0,00	0,07	-	0,035
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5	1	0,64	0,00	0,64	-	0,320
Subtotal:									3,14

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,28
Materiais (B)		3,14
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,28
Custo Direto Total (B+E)		10,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,13
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,55

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050103 - Retirada de tubulacao hidrossanitaria embutida com conexoes

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000002

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,305661	1	6,49	0,00	12,12	-	3,705
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,305661	1	8,84	0,00	16,50	-	5,043
Subtotal:									8,75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,6	1	1,01	0,00	1,01	-	0,606
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,6	1	0,32	0,00	0,32	-	0,192
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									3,76

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,75
Materiais (B)		3,76
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,75
Custo Direto Total (B+E)		12,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,76
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,27

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050201 - Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 86902

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0165829	1	8,84	0,00	16,50	-	0,274
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,8788	1	8,84	0,00	16,50	-	14,500
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0098856	1	6,56	0,00	12,25	-	0,121
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,4443	1	6,56	0,00	12,25	-	5,443
Subtotal:									20,34
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4443	1	3,09	0,00	3,09	-	1,373
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8788	1	3,09	0,00	3,09	-	2,715
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,8788	1	1,01	0,00	1,01	-	0,888
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,4443	1	1,25	0,00	1,25	-	0,555
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4443	1	1,14	0,00	1,14	-	0,507
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8788	1	1,14	0,00	1,14	-	1,002
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,8788	1	0,32	0,00	0,32	-	0,281
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,4443	1	0,59	0,00	0,59	-	0,262
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) (SINAPI)	UN	00036794	1	1	161,42	0,00	161,42	-	161,420
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 (SINAPI)	UN	00004351	6	1	18,72	0,00	18,72	-	112,320
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	00037329	0,0765	1	96,46	0,00	96,46	-	7,379
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4443	1	0,07	0,00	0,07	-	0,031
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8788	1	0,07	0,00	0,07	-	0,062
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4443	1	0,64	0,00	0,64	-	0,284
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8788	1	0,64	0,00	0,64	-	0,562
Subtotal:									289,64

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	20,34
Materiais (B)		289,64
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		20,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		20,34
Custo Direto Total (B+E)		309,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	93,15
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		403,13

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050202 - Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 95472

Fonte: SINAPI

Versão: 67

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	1,154	1	8,84	0,00	16,50	-	19,041
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0217759	1	8,84	0,00	16,50	-	0,359
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0123821	1	6,56	0,00	12,25	-	0,152
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,5565	1	6,56	0,00	12,25	-	6,817
Subtotal:									26,37
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5565	1	3,09	0,00	3,09	-	1,720
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,154	1	3,09	0,00	3,09	-	3,566
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO (SINAPI)	UN	00006138	1	1	12,33	0,00	12,33	-	12,330
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) (SINAPI)	UN	00036520	1	1	637,23	0,00	637,23	-	637,230
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE (SINAPI)	UN	00006142	1	1	8,46	0,00	8,46	-	8,460
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	1,154	1	1,01	0,00	1,01	-	1,166
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,5565	1	1,25	0,00	1,25	-	0,696
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,154	1	1,14	0,00	1,14	-	1,316
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5565	1	1,14	0,00	1,14	-	0,634
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	1,154	1	0,32	0,00	0,32	-	0,369
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,5565	1	0,59	0,00	0,59	-	0,328
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 (SINAPI)	UN	00004384	2	1	25,25	0,00	25,25	-	50,500
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	00037329	0,0881	1	96,46	0,00	96,46	-	8,498
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,154	1	0,07	0,00	0,07	-	0,081
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5565	1	0,07	0,00	0,07	-	0,039
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5565	1	0,64	0,00	0,64	-	0,356
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,154	1	0,64	0,00	0,64	-	0,739
Subtotal:									728,03

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	26,37
Materiais (B)		728,03
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		26,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		26,37
Custo Direto Total (B+E)		754,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	226,70
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		981,10

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050203 - Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. af_01/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100860

Fonte: SINAPI

Versão: 29

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0084292	1	8,84	0,00	16,50	-	0,139
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,4467	1	8,84	0,00	16,50	-	7,371
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0031305	1	6,56	0,00	12,25	-	0,038
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1407	1	6,56	0,00	12,25	-	1,724
Subtotal:									9,27
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1407	1	3,09	0,00	3,09	-	0,435
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4467	1	3,09	0,00	3,09	-	1,380
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) (SINAPI)	UN	00001368	1	1	79,90	0,00	79,90	-	79,900
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,4467	1	1,01	0,00	1,01	-	0,451
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,1407	1	1,25	0,00	1,25	-	0,176
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1407	1	1,14	0,00	1,14	-	0,160
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4467	1	1,14	0,00	1,14	-	0,509
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,4467	1	0,32	0,00	0,32	-	0,143
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,1407	1	0,59	0,00	0,59	-	0,083
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) (SINAPI)	UN	00003146	0,021	1	2,85	0,00	2,85	-	0,060
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1407	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4467	1	0,07	0,00	0,07	-	0,031
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1407	1	0,64	0,00	0,64	-	0,090
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4467	1	0,64	0,00	0,64	-	0,286
Subtotal:									83,71

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	9,27
Materiais (B)		83,71
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		9,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		9,27
Custo Direto Total (B+E)		92,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	27,94
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		120,92

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050204 - Kit de registro de pressão bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89970

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0944	1	6,49	0,00	12,12	-	1,144
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0017813	1	6,49	0,00	12,12	-	0,022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,1102	1	6,49	0,00	12,12	-	1,336
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0020794	1	6,49	0,00	12,12	-	0,025
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0944	1	6,49	0,00	12,12	-	1,144
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0017813	1	6,49	0,00	12,12	-	0,022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0017813	1	8,84	0,00	16,50	-	0,029
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0944	1	8,84	0,00	16,50	-	1,558
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0017813	1	8,84	0,00	16,50	-	0,029
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0944	1	8,84	0,00	16,50	-	1,558
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0020794	1	8,84	0,00	16,50	-	0,034
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1102	1	8,84	0,00	16,50	-	1,818
Subtotal:									8,72

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA (SINAPI)	UN	00000065	1	1	1,28	0,00	1,28	-	1,280
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0059	1	73,09	0,00	73,09	-	0,431
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0059	1	73,09	0,00	73,09	-	0,431
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0944	1	3,09	0,00	3,09	-	0,292
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0944	1	3,09	0,00	3,09	-	0,292
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1102	1	3,09	0,00	3,09	-	0,341
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1102	1	3,09	0,00	3,09	-	0,341
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0944	1	3,09	0,00	3,09	-	0,292
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0944	1	3,09	0,00	3,09	-	0,292
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,0944	1	1,01	0,00	1,01	-	0,095
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,0944	1	1,01	0,00	1,01	-	0,095
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,0944	1	1,01	0,00	1,01	-	0,095
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,0944	1	1,01	0,00	1,01	-	0,095
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1102	1	1,01	0,00	1,01	-	0,111
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1102	1	1,01	0,00	1,01	-	0,111
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0944	1	1,14	0,00	1,14	-	0,108
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0944	1	1,14	0,00	1,14	-	0,108
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	H	00037372	0,1102	1	1,14	0,00	1,14	-	0,126

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050204 - Kit de registro de pressão bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89970

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)									
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1102	1	1,14	0,00	1,14	-	0,126
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0944	1	1,14	0,00	1,14	-	0,108
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0944	1	1,14	0,00	1,14	-	0,108
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,0944	1	0,32	0,00	0,32	-	0,030
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,0944	1	0,32	0,00	0,32	-	0,030
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,0944	1	0,32	0,00	0,32	-	0,030
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,0944	1	0,32	0,00	0,32	-	0,030
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1102	1	0,32	0,00	0,32	-	0,035
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1102	1	0,32	0,00	0,32	-	0,035
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) (SINAPI)	UN	00003148	0,0106	1	10,51	0,00	10,51	-	0,111
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0315	1	2,39	0,00	2,39	-	0,075
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0315	1	2,39	0,00	2,39	-	0,075
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL (SINAPI)	UN	00003906	1	1	2,18	0,00	2,18	-	2,180
REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) (SINAPI)	UN	00011753	1	1	32,73	0,00	32,73	-	32,730
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0944	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0944	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1102	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1102	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0944	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0944	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,007	1	82,81	0,00	82,81	-	0,580
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,007	1	82,81	0,00	82,81	-	0,580
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0944	1	0,64	0,00	0,64	-	0,060
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0944	1	0,64	0,00	0,64	-	0,060
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1102	1	0,64	0,00	0,64	-	0,071
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1102	1	0,64	0,00	0,64	-	0,071
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0944	1	0,64	0,00	0,64	-	0,060
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0944	1	0,64	0,00	0,64	-	0,060
Subtotal:									42,22



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050204 - Kit de registro de pressão bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89970

Fonte: SINAPI

Versão: 75

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,72
Materiais (B)		42,23
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,72
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,72
Custo Direto Total (B+E)		50,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,31
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		66,26

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050205 - Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89972

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,1888	1	6,49	0,00	12,12	-	2,288
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0035626	1	6,49	0,00	12,12	-	0,043
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,1102	1	6,49	0,00	12,12	-	1,336
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0020794	1	6,49	0,00	12,12	-	0,025
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0035626	1	8,84	0,00	16,50	-	0,059
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1888	1	8,84	0,00	16,50	-	3,115
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0020794	1	8,84	0,00	16,50	-	0,034
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1102	1	8,84	0,00	16,50	-	1,818
Subtotal:									8,72
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA (SINAPI)	UN	00000065	2	1	1,28	0,00	1,28	-	2,560
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0118	1	73,09	0,00	73,09	-	0,862
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1888	1	3,09	0,00	3,09	-	0,583
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1888	1	3,09	0,00	3,09	-	0,583
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1102	1	3,09	0,00	3,09	-	0,341
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1102	1	3,09	0,00	3,09	-	0,341
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1888	1	1,01	0,00	1,01	-	0,191
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1888	1	1,01	0,00	1,01	-	0,191
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1102	1	1,01	0,00	1,01	-	0,111
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1102	1	1,01	0,00	1,01	-	0,111
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1888	1	1,14	0,00	1,14	-	0,215
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1888	1	1,14	0,00	1,14	-	0,215
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1102	1	1,14	0,00	1,14	-	0,126
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1102	1	1,14	0,00	1,14	-	0,126
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1888	1	0,32	0,00	0,32	-	0,060
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1888	1	0,32	0,00	0,32	-	0,060
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1102	1	0,32	0,00	0,32	-	0,035
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1102	1	0,32	0,00	0,32	-	0,035
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) (SINAPI)	UN	00003148	0,0106	1	10,51	0,00	10,51	-	0,111
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,063	1	2,39	0,00	2,39	-	0,151
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) (SINAPI)	UN	00006016	1	1	40,81	0,00	40,81	-	40,810

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050205 - Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89972

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1888	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1888	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1102	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1102	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,014	1	82,81	0,00	82,81	-	1,159
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1888	1	0,64	0,00	0,64	-	0,121
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1888	1	0,64	0,00	0,64	-	0,121
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1102	1	0,64	0,00	0,64	-	0,071
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1102	1	0,64	0,00	0,64	-	0,071
Subtotal:									49,40

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,72
Materiais (B)		49,40
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,72
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,72
Custo Direto Total (B+E)		58,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	17,47
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		75,59

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050206 - Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89395

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0038230	1	6,49	0,00	12,12	-	0,046
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,2026	1	6,49	0,00	12,12	-	2,456
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0038230	1	8,84	0,00	16,50	-	0,063
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,2026	1	8,84	0,00	16,50	-	3,343
Subtotal:									5,91
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0106	1	73,09	0,00	73,09	-	0,775
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2026	1	3,09	0,00	3,09	-	0,626
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2026	1	3,09	0,00	3,09	-	0,626
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,2026	1	1,01	0,00	1,01	-	0,205
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,2026	1	1,01	0,00	1,01	-	0,205
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2026	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2026	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,2026	1	0,32	0,00	0,32	-	0,065
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,2026	1	0,32	0,00	0,32	-	0,065
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0507	1	2,39	0,00	2,39	-	0,121
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2026	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2026	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,012	1	82,81	0,00	82,81	-	0,994
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) (SINAPI)	UN	00007139	1	1	1,73	0,00	1,73	-	1,730
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2026	1	0,64	0,00	0,64	-	0,130
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2026	1	0,64	0,00	0,64	-	0,130
Subtotal:									6,16

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,91
Materiais (B)		6,16
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,91
Custo Direto Total (B+E)		12,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,63
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,70

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050207 - Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 90373

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0024757	1	6,49	0,00	12,12	-	0,030
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,1312	1	6,49	0,00	12,12	-	1,590
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0024757	1	8,84	0,00	16,50	-	0,041
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1312	1	8,84	0,00	16,50	-	2,165
Subtotal:									3,83
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0059	1	73,09	0,00	73,09	-	0,431
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1312	1	3,09	0,00	3,09	-	0,405
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1312	1	3,09	0,00	3,09	-	0,405
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1312	1	1,01	0,00	1,01	-	0,133
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1312	1	1,01	0,00	1,01	-	0,133
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1312	1	1,14	0,00	1,14	-	0,150
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1312	1	1,14	0,00	1,14	-	0,150
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1312	1	0,32	0,00	0,32	-	0,042
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1312	1	0,32	0,00	0,32	-	0,042
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL (SINAPI)	UN	00020147	1	1	7,71	0,00	7,71	-	7,710
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0315	1	2,39	0,00	2,39	-	0,075
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1312	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1312	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,007	1	82,81	0,00	82,81	-	0,580
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1312	1	0,64	0,00	0,64	-	0,084
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1312	1	0,64	0,00	0,64	-	0,084
Subtotal:									10,44

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	3,83
Materiais (B)		10,44
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		3,83
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		3,83
Custo Direto Total (B+E)		14,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,29
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,56

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050208 - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89362

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0028682	1	6,49	0,00	12,12	-	0,035
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,152	1	6,49	0,00	12,12	-	1,842
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0028682	1	8,84	0,00	16,50	-	0,047
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,152	1	8,84	0,00	16,50	-	2,508
Subtotal:									4,43
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0071	1	73,09	0,00	73,09	-	0,519
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,152	1	3,09	0,00	3,09	-	0,470
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,152	1	3,09	0,00	3,09	-	0,470
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,152	1	1,01	0,00	1,01	-	0,154
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,152	1	1,01	0,00	1,01	-	0,154
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,152	1	1,14	0,00	1,14	-	0,173
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,152	1	1,14	0,00	1,14	-	0,173
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,152	1	0,32	0,00	0,32	-	0,049
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,152	1	0,32	0,00	0,32	-	0,049
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR UN	UN	00003529	1	1	1,05	0,00	1,05	-	1,050
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (SINAPI)	UN	00038383	0,0338	1	2,39	0,00	2,39	-	0,081
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0338	1	2,39	0,00	2,39	-	0,081
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,152	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,152	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,008	1	82,81	0,00	82,81	-	0,662
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,152	1	0,64	0,00	0,64	-	0,097
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,152	1	0,64	0,00	0,64	-	0,097
Subtotal:									4,22

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,43
Materiais (B)		4,22
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,43
Custo Direto Total (B+E)		8,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,60
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,25

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050209 - Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
 af_06/2022

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 89356

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0071706	1	6,49	0,00	12,12	-	0,087
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,38	1	6,49	0,00	12,12	-	4,606
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0071706	1	8,84	0,00	16,50	-	0,118
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,38	1	8,84	0,00	16,50	-	6,270
Subtotal:									11,08
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,38	1	3,09	0,00	3,09	-	1,174
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,38	1	3,09	0,00	3,09	-	1,174
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,38	1	1,01	0,00	1,01	-	0,384
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,38	1	1,01	0,00	1,01	-	0,384
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,38	1	1,14	0,00	1,14	-	0,433
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,38	1	1,14	0,00	1,14	-	0,433
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,38	1	0,32	0,00	0,32	-	0,122
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,38	1	0,32	0,00	0,32	-	0,122
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0886	1	2,39	0,00	2,39	-	0,212
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,38	1	0,07	0,00	0,07	-	0,027
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,38	1	0,07	0,00	0,07	-	0,027
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,38	1	0,64	0,00	0,64	-	0,243
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,38	1	0,64	0,00	0,64	-	0,243
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (SINAPI)	M	00009868	1,0493	1	5,98	0,00	5,98	-	6,275
Subtotal:									11,25

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,08
Materiais (B)		11,25
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,08
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,08
Custo Direto Total (B+E)		22,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	6,71
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,04

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050210 - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89731

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0026021	1	6,49	0,00	12,12	-	0,032
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,1379	1	6,49	0,00	12,12	-	1,671
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0026021	1	8,84	0,00	16,50	-	0,043
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1379	1	8,84	0,00	16,50	-	2,275
Subtotal:									4,02

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1379	1	3,09	0,00	3,09	-	0,426
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1379	1	3,09	0,00	3,09	-	0,426
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (SINAPI)	UN	00000296	2	1	1,92	0,00	1,92	-	3,840
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1379	1	1,01	0,00	1,01	-	0,139
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1379	1	1,01	0,00	1,01	-	0,139
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1379	1	1,14	0,00	1,14	-	0,157
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1379	1	1,14	0,00	1,14	-	0,157
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1379	1	0,32	0,00	0,32	-	0,044
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1379	1	0,32	0,00	0,32	-	0,044
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI)	UN	00003526	1	1	4,57	0,00	4,57	-	4,570
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (SINAPI)	UN	00020078	0,05	1	30,17	0,00	30,17	-	1,509
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1379	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1379	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1379	1	0,64	0,00	0,64	-	0,088
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1379	1	0,64	0,00	0,64	-	0,088
Subtotal:									11,65

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,02
Materiais (B)		11,65
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,02
Custo Direto Total (B+E)		15,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,71
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,38

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050211 - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89732

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0026021	1	6,49	0,00	12,12	-	0,032
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,1379	1	6,49	0,00	12,12	-	1,671
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0026021	1	8,84	0,00	16,50	-	0,043
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1379	1	8,84	0,00	16,50	-	2,275
Subtotal:									4,02

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1379	1	3,09	0,00	3,09	-	0,426
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1379	1	3,09	0,00	3,09	-	0,426
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (SINAPI)	UN	00000296	2	1	1,92	0,00	1,92	-	3,840
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1379	1	1,01	0,00	1,01	-	0,139
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1379	1	1,01	0,00	1,01	-	0,139
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1379	1	1,14	0,00	1,14	-	0,157
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1379	1	1,14	0,00	1,14	-	0,157
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1379	1	0,32	0,00	0,32	-	0,044
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1379	1	0,32	0,00	0,32	-	0,044
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI)	UN	00003518	1	1	5,65	0,00	5,65	-	5,650
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (SINAPI)	UN	00020078	0,05	1	30,17	0,00	30,17	-	1,509
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1379	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1379	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1379	1	0,64	0,00	0,64	-	0,088
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1379	1	0,64	0,00	0,64	-	0,088
Subtotal:									12,73

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,02
Materiais (B)		12,73
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,02
Custo Direto Total (B+E)		16,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,03
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,78

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050212 - Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89784

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0034701	1	6,49	0,00	12,12	-	0,042
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,1839	1	6,49	0,00	12,12	-	2,229
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0034701	1	8,84	0,00	16,50	-	0,057
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1839	1	8,84	0,00	16,50	-	3,034
Subtotal:									5,36

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1839	1	3,09	0,00	3,09	-	0,568
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1839	1	3,09	0,00	3,09	-	0,568
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (SINAPI)	UN	00000296	3	1	1,92	0,00	1,92	-	5,760
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1839	1	1,01	0,00	1,01	-	0,186
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1839	1	1,01	0,00	1,01	-	0,186
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1839	1	1,14	0,00	1,14	-	0,210
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1839	1	1,14	0,00	1,14	-	0,210
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1839	1	0,32	0,00	0,32	-	0,059
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1839	1	0,32	0,00	0,32	-	0,059
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (SINAPI)	UN	00020078	0,075	1	30,17	0,00	30,17	-	2,263
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1839	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1839	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI)	UN	00007097	1	1	11,21	0,00	11,21	-	11,210
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1839	1	0,64	0,00	0,64	-	0,118
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1839	1	0,64	0,00	0,64	-	0,118
Subtotal:									21,54

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,36
Materiais (B)		21,54
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,36
Custo Direto Total (B+E)		26,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,08
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		34,98

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050213 - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89724

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0023964	1	6,49	0,00	12,12	-	0,029
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,127	1	6,49	0,00	12,12	-	1,539
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0023964	1	8,84	0,00	16,50	-	0,040
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,127	1	8,84	0,00	16,50	-	2,096
Subtotal:									3,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0099	1	73,09	0,00	73,09	-	0,724
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,127	1	3,09	0,00	3,09	-	0,392
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,127	1	3,09	0,00	3,09	-	0,392
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,127	1	1,01	0,00	1,01	-	0,128
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,127	1	1,01	0,00	1,01	-	0,128
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,127	1	1,14	0,00	1,14	-	0,145
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,127	1	1,14	0,00	1,14	-	0,145
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,127	1	0,32	0,00	0,32	-	0,041
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,127	1	0,32	0,00	0,32	-	0,041
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO (SINAPI)	UN	00003517	1	1	3,15	0,00	3,15	-	3,150
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0071	1	2,39	0,00	2,39	-	0,017
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,127	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,127	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,015	1	82,81	0,00	82,81	-	1,242
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,127	1	0,64	0,00	0,64	-	0,081
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,127	1	0,64	0,00	0,64	-	0,081
Subtotal:									6,72

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	3,70
Materiais (B)		6,73
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		3,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		3,70
Custo Direto Total (B+E)		10,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,13
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,56

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050214 - Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 104345

Fonte: SINAPI

Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0043872	1	6,49	0,00	12,12	-	0,053
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,2325	1	6,49	0,00	12,12	-	2,818
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0043872	1	8,84	0,00	16,50	-	0,072
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,2325	1	8,84	0,00	16,50	-	3,836
Subtotal:									6,78
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2325	1	3,09	0,00	3,09	-	0,718
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2325	1	3,09	0,00	3,09	-	0,718
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) (SINAPI)	UN	00000301	2	1	3,41	0,00	3,41	-	6,820
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (SINAPI)	UN	00000296	1	1	1,92	0,00	1,92	-	1,920
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,2325	1	1,01	0,00	1,01	-	0,235
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,2325	1	1,01	0,00	1,01	-	0,235
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2325	1	1,14	0,00	1,14	-	0,265
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2325	1	1,14	0,00	1,14	-	0,265
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,2325	1	0,32	0,00	0,32	-	0,074
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,2325	1	0,32	0,00	0,32	-	0,074
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (SINAPI)	UN	00010908	1	1	28,46	0,00	28,46	-	28,460
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (SINAPI)	UN	00020078	0,14	1	30,17	0,00	30,17	-	4,224
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2325	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2325	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2325	1	0,64	0,00	0,64	-	0,149
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2325	1	0,64	0,00	0,64	-	0,149
Subtotal:									44,34

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	6,78
Materiais (B)		44,34
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,78
Custo Direto Total (B+E)		51,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,36
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		66,48

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050215 - Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 104063

Fonte: SINAPI

Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ASSENTADOR DE MANILHAS (SINAPI)	H	00040331	0,0039096	1	11,48	0,00	21,43	-	0,084
ASSENTADOR DE MANILHAS (SINAPI)	H	00040331	0,2524	1	11,48	0,00	21,43	-	5,409
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0017978	1	6,56	0,00	12,25	-	0,022
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0808	1	6,56	0,00	12,25	-	0,990
Subtotal:									6,50

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0808	1	3,09	0,00	3,09	-	0,250
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2524	1	3,09	0,00	3,09	-	0,780
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) (SINAPI)	UN	00000303	1	1	3,78	0,00	3,78	-	3,780
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (SINAPI)	UN	00001858	1	1	81,96	0,00	81,96	-	81,960
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,2524	1	0,82	0,00	0,82	-	0,207
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,0808	1	1,25	0,00	1,25	-	0,101
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0808	1	1,14	0,00	1,14	-	0,092
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2524	1	1,14	0,00	1,14	-	0,288
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,2524	1	0,01	0,00	0,01	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,0808	1	0,59	0,00	0,59	-	0,048
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (SINAPI)	UN	00020078	0,0625	1	30,17	0,00	30,17	-	1,886
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0808	1	0,07	0,00	0,07	-	0,006
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2524	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0808	1	0,64	0,00	0,64	-	0,052
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2524	1	0,64	0,00	0,64	-	0,162
Subtotal:									89,63

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	6,50
Materiais (B)		89,63
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,51
Custo Direto Total (B+E)		96,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	28,89
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		125,03

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050216 - Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 104328

Fonte: SINAPI

Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0079839	1	6,49	0,00	12,12	-	0,097
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,4231	1	6,49	0,00	12,12	-	5,128
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0079839	1	8,84	0,00	16,50	-	0,132
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,4231	1	8,84	0,00	16,50	-	6,981
Subtotal:									12,34

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0292	1	73,09	0,00	73,09	-	2,134
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4231	1	3,09	0,00	3,09	-	1,307
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4231	1	3,09	0,00	3,09	-	1,307
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) (SINAPI)	UN	00011712	1	1	47,92	0,00	47,92	-	47,920
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,4231	1	1,01	0,00	1,01	-	0,427
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,4231	1	1,01	0,00	1,01	-	0,427
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4231	1	1,14	0,00	1,14	-	0,482
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4231	1	1,14	0,00	1,14	-	0,482
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,4231	1	0,32	0,00	0,32	-	0,135
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,4231	1	0,32	0,00	0,32	-	0,135
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0154	1	2,39	0,00	2,39	-	0,037
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4231	1	0,07	0,00	0,07	-	0,030
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4231	1	0,07	0,00	0,07	-	0,030
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,044	1	82,81	0,00	82,81	-	3,644
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4231	1	0,64	0,00	0,64	-	0,271
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4231	1	0,64	0,00	0,64	-	0,271
Subtotal:									59,04

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	12,34
Materiais (B)		59,04
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		12,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		12,34
Custo Direto Total (B+E)		71,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	21,45
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		92,83

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050217 - Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000005

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,1683173	1	6,49	0,00	12,12	-	2,040
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1683173	1	8,84	0,00	16,50	-	2,777
Subtotal:									4,82
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0049	1	73,09	0,00	73,09	-	0,358
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3304	1	3,09	0,00	3,09	-	1,021
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,3304	1	1,01	0,00	1,01	-	0,334
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3304	1	1,14	0,00	1,14	-	0,377
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,3304	1	0,32	0,00	0,32	-	0,106
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,036	1	2,39	0,00	2,39	-	0,086
RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0001	1	1	11,71	0,00	11,71	-	11,710
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3304	1	0,07	0,00	0,07	-	0,023
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,0075	1	82,81	0,00	82,81	-	0,621
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3304	1	0,64	0,00	0,64	-	0,211
Subtotal:									14,85

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,82
Materiais (B)		14,85
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,82
Custo Direto Total (B+E)		19,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,58

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050218 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 89711

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0055289	1	6,49	0,00	12,12	-	0,067
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,293	1	6,49	0,00	12,12	-	3,551
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0055289	1	8,84	0,00	16,50	-	0,091
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,293	1	8,84	0,00	16,50	-	4,835
Subtotal:									8,54
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,293	1	3,09	0,00	3,09	-	0,905
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,293	1	3,09	0,00	3,09	-	0,905
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,293	1	1,01	0,00	1,01	-	0,296
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,293	1	1,01	0,00	1,01	-	0,296
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,293	1	1,14	0,00	1,14	-	0,334
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,293	1	1,14	0,00	1,14	-	0,334
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,293	1	0,32	0,00	0,32	-	0,094
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,293	1	0,32	0,00	0,32	-	0,094
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0163	1	2,39	0,00	2,39	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,293	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,293	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,293	1	0,64	0,00	0,64	-	0,188
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,293	1	0,64	0,00	0,64	-	0,188
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (SINAPI)	M	00009835	1,0549	1	9,71	0,00	9,71	-	10,243
Subtotal:									13,96

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,54
Materiais (B)		13,96
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,54
Custo Direto Total (B+E)		22,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	6,76
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,26

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050219 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 89712

Fonte: SINAPI

Versão: 77

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0060044	1	6,49	0,00	12,12	-	0,073
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,3182	1	6,49	0,00	12,12	-	3,857
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0060044	1	8,84	0,00	16,50	-	0,099
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,3182	1	8,84	0,00	16,50	-	5,250
Subtotal:									9,28
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3182	1	3,09	0,00	3,09	-	0,983
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3182	1	3,09	0,00	3,09	-	0,983
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,3182	1	1,01	0,00	1,01	-	0,321
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,3182	1	1,01	0,00	1,01	-	0,321
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3182	1	1,14	0,00	1,14	-	0,363
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3182	1	1,14	0,00	1,14	-	0,363
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,3182	1	0,32	0,00	0,32	-	0,102
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,3182	1	0,32	0,00	0,32	-	0,102
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0177	1	2,39	0,00	2,39	-	0,042
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3182	1	0,07	0,00	0,07	-	0,022
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3182	1	0,07	0,00	0,07	-	0,022
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3182	1	0,64	0,00	0,64	-	0,204
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3182	1	0,64	0,00	0,64	-	0,204
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (SINAPI)	M	00009838	1,0549	1	16,04	0,00	16,04	-	16,921
Subtotal:									20,95

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	9,28
Materiais (B)		20,95
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		9,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		9,28
Custo Direto Total (B+E)		30,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,08
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		39,31

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050220 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 89713

Fonte: SINAPI

Versão: 77

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0071951	1	6,49	0,00	12,12	-	0,087
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,3813	1	6,49	0,00	12,12	-	4,621
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0071951	1	8,84	0,00	16,50	-	0,119
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,3813	1	8,84	0,00	16,50	-	6,291
Subtotal:									11,12
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3813	1	3,09	0,00	3,09	-	1,178
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3813	1	3,09	0,00	3,09	-	1,178
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,3813	1	1,01	0,00	1,01	-	0,385
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,3813	1	1,01	0,00	1,01	-	0,385
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3813	1	1,14	0,00	1,14	-	0,435
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3813	1	1,14	0,00	1,14	-	0,435
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,3813	1	0,32	0,00	0,32	-	0,122
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,3813	1	0,32	0,00	0,32	-	0,122
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0212	1	2,39	0,00	2,39	-	0,051
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3813	1	0,07	0,00	0,07	-	0,027
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3813	1	0,07	0,00	0,07	-	0,027
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3813	1	0,64	0,00	0,64	-	0,244
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3813	1	0,64	0,00	0,64	-	0,244
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (SINAPI)	M	00009837	1,0549	1	21,05	0,00	21,05	-	22,206
Subtotal:									27,04

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,12
Materiais (B)		27,04
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,12
Custo Direto Total (B+E)		38,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	11,47
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		49,63

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050221 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 89714

Fonte: SINAPI

Versão: 77

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0083858	1	6,49	0,00	12,12	-	0,102
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,4444	1	6,49	0,00	12,12	-	5,386
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0083858	1	8,84	0,00	16,50	-	0,138
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,4444	1	8,84	0,00	16,50	-	7,333
Subtotal:									12,96
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4444	1	3,09	0,00	3,09	-	1,373
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4444	1	3,09	0,00	3,09	-	1,373
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,4444	1	1,01	0,00	1,01	-	0,449
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,4444	1	1,01	0,00	1,01	-	0,449
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4444	1	1,14	0,00	1,14	-	0,507
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4444	1	1,14	0,00	1,14	-	0,507
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,4444	1	0,32	0,00	0,32	-	0,142
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,4444	1	0,32	0,00	0,32	-	0,142
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0247	1	2,39	0,00	2,39	-	0,059
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4444	1	0,07	0,00	0,07	-	0,031
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4444	1	0,07	0,00	0,07	-	0,031
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4444	1	0,64	0,00	0,64	-	0,284
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4444	1	0,64	0,00	0,64	-	0,284
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (SINAPI)	M	00009836	1,0549	1	22,23	0,00	22,23	-	23,450
Subtotal:									29,08

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	12,96
Materiais (B)		29,08
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		12,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		12,96
Custo Direto Total (B+E)		42,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	12,63
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,67


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050222 - Caixa de descarga embutida mecânica, inclusive acabamento e acionadores para pcd

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000003

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,1620003	1	6,49	0,00	12,12	-	1,963
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1620003	1	8,84	0,00	16,50	-	2,673
Subtotal:									4,64
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR (SINAPI)	UN	00020080	0,08	1	23,85	0,00	23,85	-	1,908
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,318	1	3,09	0,00	3,09	-	0,983
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS (SINAPI)	UN	00011694	1	1	989,21	0,00	989,21	-	989,210
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,318	1	1,01	0,00	1,01	-	0,321
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,318	1	1,14	0,00	1,14	-	0,363
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,318	1	0,32	0,00	0,32	-	0,102
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,016	1	2,39	0,00	2,39	-	0,038
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,318	1	0,07	0,00	0,07	-	0,022
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,019	1	82,81	0,00	82,81	-	1,573
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,318	1	0,64	0,00	0,64	-	0,204
Subtotal:									994,72

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,64
Materiais (B)		994,72
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,64
Custo Direto Total (B+E)		999,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	300,31
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.299,67

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050223 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150616

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,0520706	1	7,53	0,00	14,06	-	0,732
ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00000378	0,0707756	1	9,31	0,00	17,38	-	1,230
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	0,0659217	1	8,79	0,00	16,41	-	1,082
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	0,0657202	1	10,42	0,00	19,45	-	1,278
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	1,9081106	1	9,31	0,00	17,38	-	33,163
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	6,6704893	1	6,56	0,00	12,25	-	81,713
Subtotal:									119,20

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,00625	1	6,96	0,00	6,96	-	7,004
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	8,65876	1	3,09	0,00	3,09	-	26,756
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0175	1	17,16	0,00	17,16	-	0,300
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,070239	1	140,00	0,00	140,00	-	9,833
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	18,9072	1	2,87	0,00	2,87	-	54,264
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,006575	1	169,76	0,00	169,76	-	1,116
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,015375	1	169,76	0,00	169,76	-	2,610
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	0,0588	1	169,76	0,00	169,76	-	9,982
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	3,416	1	0,89	0,00	0,89	-	3,040
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	23,539896	1	0,59	0,00	0,59	-	13,889
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINIS (LABOR)	KWH	049967	0,0223125	1	0,91	0,00	0,91	-	0,020
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,02	1	19,57	0,00	19,57	-	0,391
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,13	1	1,34	0,00	1,34	-	0,174
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,94	1	1,17	0,00	1,17	-	2,270
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	6,58876	1	1,25	0,00	1,25	-	8,236
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	8,65876	1	1,14	0,00	1,14	-	9,871
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,13	1	0,49	0,00	0,49	-	0,064
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,94	1	0,84	0,00	0,84	-	1,630
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	6,58876	1	0,59	0,00	0,59	-	3,887
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0075	1	18,16	0,00	18,16	-	0,136
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,025	1	4,55	0,00	4,55	-	0,114
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	8,65876	1	0,07	0,00	0,07	-	0,606
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	0,05	1	17,83	0,00	17,83	-	0,892
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	8,65876	1	0,64	0,00	0,64	-	5,542
Subtotal:									162,63

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (LABOR)	UN	081115	0,0000024	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,012
Subtotal:									0,01

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 050223 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150616

Fonte: LABOR

Versão: 74

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	119,20
Materiais (B)		162,63
Equipamentos (C)		0,01
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		119,21
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		119,21
Custo Direto Total (B+E)		281,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	84,69
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		366,53

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0601 - Assoalho freijó 10cm e=2cm encaixe macho-fêmea, sobre barroteamento ipê - com isolamento em neoprene e lã de rocha, inclui acabamentos para testeira, laterais palco e frontão com nichos para subwoofer

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000004

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	0,812392	1	8,79	0,00	16,41	-	13,331
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	0,809688	1	10,42	0,00	19,45	-	15,748
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1968853	1	6,56	0,00	12,25	-	2,412
TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004763	0,4679996	1	10,42	0,00	19,45	-	9,103
Subtotal:									40,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,255	1	3,09	0,00	3,09	-	6,968
COLA BRANCA BASE PVA (SINAPI)	KG	00044396	0,575	1	48,91	0,00	48,91	-	28,123
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	2,0624	1	1,34	0,00	1,34	-	2,764
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,1926	1	1,25	0,00	1,25	-	0,241
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,255	1	1,14	0,00	1,14	-	2,571
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	2,0624	1	0,49	0,00	0,49	-	1,011
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,1926	1	0,59	0,00	0,59	-	0,114
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) (SINAPI)	KG	00005065	0,0083	1	40,03	0,00	40,03	-	0,332
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) (SINAPI)	KG	00005075	0,12	1	21,05	0,00	21,05	-	2,526
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (SINAPI)	M	00004460	2,2	1	10,68	0,00	10,68	-	23,496
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,255	1	0,07	0,00	0,07	-	0,158
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM (SINAPI)	M2	00006178	1,075	1	240,90	0,00	240,90	-	258,968
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,255	1	0,64	0,00	0,64	-	1,443
Subtotal:									328,72

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	40,59
Materiais (B)		328,72
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		40,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		40,59
Custo Direto Total (B+E)		369,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	110,98
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		480,29

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0602 - Piso carpete vinílico, alto tráfego. Inclui arremates e terminações de piso em metal cor prata. Ref.: Linha iQ Surface, cor 210089164. Tarkett FADEMAC.

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000006

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,1748047	1	9,31	0,00	17,38	-	3,038
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0868912	1	6,56	0,00	12,25	-	1,064
Subtotal:									4,10

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO (SINAPI)	KG	00004791	0,095	1	54,11	0,00	54,11	-	5,140
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,256	1	3,09	0,00	3,09	-	0,791
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,171	1	1,17	0,00	1,17	-	0,200
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,085	1	1,25	0,00	1,25	-	0,106
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,256	1	1,14	0,00	1,14	-	0,292
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,171	1	0,84	0,00	0,84	-	0,144
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,085	1	0,59	0,00	0,59	-	0,050
PISO VINILICO MANTA ALTO TRÁFEGO ESP. MÍNIMA 3MM (LABOR)	M2	152044	1,11	1	220,00	0,00	220,00	-	244,200
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,256	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,256	1	0,64	0,00	0,64	-	0,164
Subtotal:									251,10

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,10
Materiais (B)		251,11
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,10
Custo Direto Total (B+E)		255,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	76,69
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		331,90

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0603 - Piso vinílico autoportante, alto tráfego, incluso arremates e acabamentos. Ref.: Hercules Square cor 202 BlackOut. Belgotex.

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000007

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,1748047	1	9,31	0,00	17,38	-	3,038
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0868912	1	6,56	0,00	12,25	-	1,064
Subtotal:									4,10

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO (SINAPI)	KG	00004791	0,095	1	54,11	0,00	54,11	-	5,140
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,256	1	3,09	0,00	3,09	-	0,791
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,171	1	1,17	0,00	1,17	-	0,200
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,085	1	1,25	0,00	1,25	-	0,106
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,256	1	1,14	0,00	1,14	-	0,292
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,171	1	0,84	0,00	0,84	-	0,144
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,085	1	0,59	0,00	0,59	-	0,050
PISO VINILICO AUTOPORTANTE ALTO TRÁFEGO ESP. MÍNIMA 3MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m2	EB6.0002	1,11	1	220,00	0,00	220,00	-	244,200
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,256	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,256	1	0,64	0,00	0,64	-	0,164
Subtotal:									251,10

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,10
Materiais (B)		251,11
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,10
Custo Direto Total (B+E)		255,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	76,69
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		331,90

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0604 - Granito apicoado São Gabriel ou Verde Ubatuba, 60x60cm, e=2cm. Juntas secas de 2 a 3mm, rejunte com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000008

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004755	1,2064021	1	9,38	0,00	17,51	-	21,124
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,6072165	1	6,56	0,00	12,25	-	7,438
Subtotal:									28,56
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,782	1	3,09	0,00	3,09	-	5,506
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III (SINAPI)	KG	00037595	8,62	1	2,39	0,00	2,39	-	20,602
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,188	1	1,17	0,00	1,17	-	1,390
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,594	1	1,25	0,00	1,25	-	0,743
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,782	1	1,14	0,00	1,14	-	2,031
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,188	1	0,84	0,00	0,84	-	0,998
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,594	1	0,59	0,00	0,59	-	0,350
GRANITO SÃO GABRIEL APICOADO ESP. 2CM PARA PISO (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m2	EB6.0005	1,16	1	650,00	0,00	650,00	-	754,000
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	00034357	0,14	1	4,58	0,00	4,58	-	0,641
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,782	1	0,07	0,00	0,07	-	0,125
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,782	1	0,64	0,00	0,64	-	1,140
Subtotal:									787,53

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	28,56
Materiais (B)		787,53
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		28,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		28,56
Custo Direto Total (B+E)		816,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	245,24
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.061,33

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0605 - Granito polido São Gabriel ou Verde Ubatuba, 60x60cm, e=2cm. Juntas secas de 2 a 3mm, rejunte com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000009

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004755	1,2064021	1	9,38	0,00	17,51	-	21,124
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,6072165	1	6,56	0,00	12,25	-	7,438
Subtotal:									28,56

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,782	1	3,09	0,00	3,09	-	5,506
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III (SINAPI)	KG	00037595	8,62	1	2,39	0,00	2,39	-	20,602
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,188	1	1,17	0,00	1,17	-	1,390
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,594	1	1,25	0,00	1,25	-	0,743
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,782	1	1,14	0,00	1,14	-	2,031
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,188	1	0,84	0,00	0,84	-	0,998
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,594	1	0,59	0,00	0,59	-	0,350
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM (SINAPI)	M2	00010842	1,16	1	236,56	0,00	236,56	-	274,410
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	00034357	0,14	1	4,58	0,00	4,58	-	0,641
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,782	1	0,07	0,00	0,07	-	0,125
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,782	1	0,64	0,00	0,64	-	1,140
Subtotal:									307,94

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	28,56
Materiais (B)		307,94
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		28,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		28,56
Custo Direto Total (B+E)		336,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	101,12
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		437,62

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0606 - Granito polido branco Ceará, 60x60cm, e=2cm. Juntas secas de 2 a 3mm, rejunte com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000010

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004755	1,2064021	1	9,38	0,00	17,51	-	21,124
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,6072165	1	6,56	0,00	12,25	-	7,438
Subtotal:									28,56

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,782	1	3,09	0,00	3,09	-	5,506
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III (SINAPI)	KG	00037595	8,62	1	2,39	0,00	2,39	-	20,602
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,188	1	1,17	0,00	1,17	-	1,390
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,594	1	1,25	0,00	1,25	-	0,743
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,782	1	1,14	0,00	1,14	-	2,031
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,188	1	0,84	0,00	0,84	-	0,998
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,594	1	0,59	0,00	0,59	-	0,350
GRANITO BRANCO CEARA POLIDO ESP. 2CM PARA PISO (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m2	EB6.0003	1,16	1	312,50	0,00	312,50	-	362,500
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	00034357	0,14	1	4,58	0,00	4,58	-	0,641
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,782	1	0,07	0,00	0,07	-	0,125
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,782	1	0,64	0,00	0,64	-	1,140
Subtotal:									396,03

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	28,56
Materiais (B)		396,03
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		28,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		28,56
Custo Direto Total (B+E)		424,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	127,59
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		552,18

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0607 - Granito flameado branco Ceará, 60x60cm, e=2cm. Juntas secas de 2 a 3mm, rejunte com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000012

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004755	1,2064021	1	9,38	0,00	17,51	-	21,124
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,6072165	1	6,56	0,00	12,25	-	7,438
Subtotal:									28,56

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,782	1	3,09	0,00	3,09	-	5,506
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III (SINAPI)	KG	00037595	8,62	1	2,39	0,00	2,39	-	20,602
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,188	1	1,17	0,00	1,17	-	1,390
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,594	1	1,25	0,00	1,25	-	0,743
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,782	1	1,14	0,00	1,14	-	2,031
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,188	1	0,84	0,00	0,84	-	0,998
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,594	1	0,59	0,00	0,59	-	0,350
GRANITO BRANCO CEARA FLAMEADO ESP. 2CM PARA PISO (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m2	EB6.0004	1,16	1	327,50	0,00	327,50	-	379,900
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	00034357	0,14	1	4,58	0,00	4,58	-	0,641
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,782	1	0,07	0,00	0,07	-	0,125
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,782	1	0,64	0,00	0,64	-	1,140
Subtotal:									413,43

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	28,56
Materiais (B)		413,43
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		28,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		28,56
Custo Direto Total (B+E)		441,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	132,82
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		574,81

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0608 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 87260

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004760	0,0075095	1	9,31	0,00	17,38	-	0,131
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004760	0,4848	1	9,31	0,00	17,38	-	8,426
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0036156	1	6,56	0,00	12,25	-	0,044
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1625	1	6,56	0,00	12,25	-	1,991
Subtotal:									10,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1625	1	3,09	0,00	3,09	-	0,502
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4848	1	3,09	0,00	3,09	-	1,498
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III (SINAPI)	KG	00037595	9,13	1	2,39	0,00	2,39	-	21,821
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,4848	1	1,17	0,00	1,17	-	0,567
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,1625	1	1,25	0,00	1,25	-	0,203
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1625	1	1,14	0,00	1,14	-	0,185
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4848	1	1,14	0,00	1,14	-	0,553
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,4848	1	0,84	0,00	0,84	-	0,407
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,1625	1	0,59	0,00	0,59	-	0,096
PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (SINAPI)	M2	00021108	1,0602	1	105,69	0,00	105,69	-	112,053
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	00034357	0,188	1	4,58	0,00	4,58	-	0,861
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1625	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4848	1	0,07	0,00	0,07	-	0,034
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1625	1	0,64	0,00	0,64	-	0,104
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4848	1	0,64	0,00	0,64	-	0,310
Subtotal:									139,20

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	10,59
Materiais (B)		139,21
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		10,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		10,59
Custo Direto Total (B+E)		149,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	45,01
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		194,81

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0609 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes maciças

Unidade: m3

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 160704

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006114	3,235456	1	5,80	0,00	10,83	-	35,040
ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00000378	3,235456	1	9,31	0,00	17,38	-	56,232
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	13,69143	1	8,79	0,00	16,41	-	224,676
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	13,64958	1	10,42	0,00	19,45	-	265,484
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	5,1019	1	9,31	0,00	17,38	-	88,671
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	14,28532	1	6,56	0,00	12,25	-	174,995
Subtotal:									845,10

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	46	1	6,96	0,00	6,96	-	320,160
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	52,4	1	3,09	0,00	3,09	-	161,916
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,8	1	17,16	0,00	17,16	-	13,728
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,7155	1	140,00	0,00	140,00	-	100,170
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,2893	1	169,76	0,00	169,76	-	49,112
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,6765	1	169,76	0,00	169,76	-	114,843
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	4,3	1	47,24	0,00	47,24	-	203,132
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	340,2	1	0,59	0,00	0,59	-	200,718
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS (LABOR)	KWH	049967	0,8925	1	0,91	0,00	0,91	-	0,812
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1	1	19,57	0,00	19,57	-	19,570
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	27	1	1,34	0,00	1,34	-	36,180
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	11,4	1	1,17	0,00	1,17	-	13,338
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	14	1	1,25	0,00	1,25	-	17,500
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	52,4	1	1,14	0,00	1,14	-	59,736
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	27	1	0,49	0,00	0,49	-	13,230
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	11,4	1	0,84	0,00	0,84	-	9,576
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	14	1	0,59	0,00	0,59	-	8,260
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	021009	20	1	12,17	0,00	12,17	-	243,400
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	2,5	1	18,16	0,00	18,16	-	45,400
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	15,3	1	4,55	0,00	4,55	-	69,615
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	52,4	1	0,07	0,00	0,07	-	3,668
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	16	1	17,83	0,00	17,83	-	285,280
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	52,4	1	0,64	0,00	0,64	-	33,536
Subtotal:									2.022,88

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (LABOR)	UN	081115	0,0000985	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,475
Subtotal:									0,48



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0609 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes maciças

Unidade: m3

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 160704

Fonte: LABOR

Versão: 74

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	845,10
Materiais (B)		2.022,88
Equipamentos (C)		0,48
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		845,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		845,58
Custo Direto Total (B+E)		2.868,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	861,97
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.730,43

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0701 - Rodapé Granito polido preto São Gabriel ou Verde Ubatuba, h=10cm, e=1,5cm.

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000013

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004755	0,3036315	1	9,38	0,00	17,51	-	5,317
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1533375	1	6,56	0,00	12,25	-	1,878
Subtotal:									7,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,449	1	3,09	0,00	3,09	-	1,387
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III (SINAPI)	KG	00037595	0,8614	1	2,39	0,00	2,39	-	2,059
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,299	1	1,17	0,00	1,17	-	0,350
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,15	1	1,25	0,00	1,25	-	0,188
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,449	1	1,14	0,00	1,14	-	0,512
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,299	1	0,84	0,00	0,84	-	0,251
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,15	1	0,59	0,00	0,59	-	0,089
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	00034357	0,12	1	4,58	0,00	4,58	-	0,550
RODAPE DE GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA ESP. 2CM H=10CM (LABOR)	M	036291	1,04	1	60,38	0,00	60,38	-	62,795
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,449	1	0,07	0,00	0,07	-	0,031
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,449	1	0,64	0,00	0,64	-	0,287
Subtotal:									68,50

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,20
Materiais (B)		68,50
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,20
Custo Direto Total (B+E)		75,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	22,75
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		98,45

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0702 - Rodapé em granito, altura 10 cm. af_09/2020

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 98685

Fonte: SINAPI

Versão: 47

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004755	0,0046315	1	9,38	0,00	17,51	-	0,081
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004755	0,299	1	9,38	0,00	17,51	-	5,235
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0033375	1	6,56	0,00	12,25	-	0,041
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,15	1	6,56	0,00	12,25	-	1,838
Subtotal:									7,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,15	1	3,09	0,00	3,09	-	0,464
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,299	1	3,09	0,00	3,09	-	0,924
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III (SINAPI)	KG	00037595	0,8614	1	2,39	0,00	2,39	-	2,059
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,299	1	1,17	0,00	1,17	-	0,350
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,15	1	1,25	0,00	1,25	-	0,188
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,15	1	1,14	0,00	1,14	-	0,171
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,299	1	1,14	0,00	1,14	-	0,341
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,299	1	0,84	0,00	0,84	-	0,251
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,15	1	0,59	0,00	0,59	-	0,089
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	00034357	0,12	1	4,58	0,00	4,58	-	0,550
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM (SINAPI)	M	00020231	1,04	1	32,29	0,00	32,29	-	33,582
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,15	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,299	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,15	1	0,64	0,00	0,64	-	0,096
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,299	1	0,64	0,00	0,64	-	0,191
Subtotal:									39,29

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,20
Materiais (B)		39,29
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,20
Custo Direto Total (B+E)		46,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	13,97
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,46

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0703 - Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 98688

Fonte: SINAPI

Versão: 47

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0022917	1	9,31	0,00	17,38	-	0,040
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,103	1	9,31	0,00	17,38	-	1,790
SERVEANTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,001157	1	6,56	0,00	12,25	-	0,014
SERVEANTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,052	1	6,56	0,00	12,25	-	0,637
Subtotal:									2,48
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO (SINAPI)	KG	00004791	0,33	1	54,11	0,00	54,11	-	17,856
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,103	1	3,09	0,00	3,09	-	0,318
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,052	1	3,09	0,00	3,09	-	0,161
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,103	1	1,17	0,00	1,17	-	0,121
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,052	1	1,25	0,00	1,25	-	0,065
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,103	1	1,14	0,00	1,14	-	0,117
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,052	1	1,14	0,00	1,14	-	0,059
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,103	1	0,84	0,00	0,84	-	0,087
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,052	1	0,59	0,00	0,59	-	0,031
RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM (SINAPI)	M	00039829	1,34	1	33,45	0,00	33,45	-	44,823
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,103	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,052	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,103	1	0,64	0,00	0,64	-	0,066
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,052	1	0,64	0,00	0,64	-	0,033
Subtotal:									63,75

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,48
Materiais (B)		63,75
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,48
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,48
Custo Direto Total (B+E)		66,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	19,90
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		86,13

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0704 - Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 98689

Fonte: SINAPI

Versão: 47

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coeffic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004755	0,0084730	1	9,38	0,00	17,51	-	0,148
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004755	0,547	1	9,38	0,00	17,51	-	9,578
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0060742	1	6,56	0,00	12,25	-	0,074
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,273	1	6,56	0,00	12,25	-	3,344
Subtotal:									13,14
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coeffic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,273	1	3,09	0,00	3,09	-	0,844
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,547	1	3,09	0,00	3,09	-	1,690
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III (SINAPI)	KG	00037595	1,29	1	2,39	0,00	2,39	-	3,083
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,547	1	1,17	0,00	1,17	-	0,640
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,273	1	1,25	0,00	1,25	-	0,341
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,273	1	1,14	0,00	1,14	-	0,311
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,547	1	1,14	0,00	1,14	-	0,624
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,547	1	0,84	0,00	0,84	-	0,459
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,273	1	0,59	0,00	0,59	-	0,161
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,273	1	0,07	0,00	0,07	-	0,019
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,547	1	0,07	0,00	0,07	-	0,038
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM (SINAPI)	M	00020232	1	1	45,72	0,00	45,72	-	45,720
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,273	1	0,64	0,00	0,64	-	0,175
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,547	1	0,64	0,00	0,64	-	0,350
Subtotal:									54,46

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,14
Materiais (B)		54,46
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,14
Custo Direto Total (B+E)		67,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	20,31
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,91

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080101 - Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 101908

Fonte: SINAPI

Versão: 20

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0086311	1	6,49	0,00	12,12	-	0,105
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,4574	1	6,49	0,00	12,12	-	5,544
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0086311	1	8,84	0,00	16,50	-	0,142
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,4574	1	8,84	0,00	16,50	-	7,547
Subtotal:									13,34

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4574	1	3,09	0,00	3,09	-	1,413
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4574	1	3,09	0,00	3,09	-	1,413
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM (SINAPI)	UN	00004350	2	1	0,71	0,00	0,71	-	1,420
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,4574	1	1,01	0,00	1,01	-	0,462
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,4574	1	1,01	0,00	1,01	-	0,462
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4574	1	1,14	0,00	1,14	-	0,521
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4574	1	1,14	0,00	1,14	-	0,521
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC (SINAPI)	UN	00010891	1	1	186,15	0,00	186,15	-	186,150
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,4574	1	0,32	0,00	0,32	-	0,146
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,4574	1	0,32	0,00	0,32	-	0,146
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4574	1	0,07	0,00	0,07	-	0,032
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4574	1	0,07	0,00	0,07	-	0,032
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4574	1	0,64	0,00	0,64	-	0,293
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4574	1	0,64	0,00	0,64	-	0,293
Subtotal:									193,30

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,34
Materiais (B)		193,30
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,34
Custo Direto Total (B+E)		206,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	62,10
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		268,74

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080102 - Fornecimento e instalação de abrigo de sobrepôr para extintor, pintado em vermelho com portas estanques e envidraçadas, dimensões 75x30x23cm, conforme NT 12/2009

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000017

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	3,0943081	1	6,49	0,00	12,12	-	37,503
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	3,0943081	1	8,84	0,00	16,50	-	51,056
Subtotal:									88,56

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRIGO SOBREPÔR PARA EXTINTOR (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	21E.0002	1	1	200,97	0,00	200,97	-	200,970
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	6,074	1	3,09	0,00	3,09	-	18,769
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	6,074	1	1,01	0,00	1,01	-	6,135
ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO (SINAPI)	UN	00037554	1	1	223,13	0,00	223,13	-	223,130
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	6,074	1	1,14	0,00	1,14	-	6,924
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	6,074	1	0,32	0,00	0,32	-	1,944
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	6,074	1	0,07	0,00	0,07	-	0,425
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	6,074	1	0,64	0,00	0,64	-	3,887
Subtotal:									462,18

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	88,56
Materiais (B)		462,18
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		88,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		88,56
Custo Direto Total (B+E)		550,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	165,50
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		716,24

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080103 - Placa modelo "E1" tam. 200x200mm (Alarme Sonoro) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000018

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "E1" TAM. 200X200MM (ALARME SONORO) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0006	1	1	16,90	0,00	16,90	-	16,900
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									21,81

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		21,81
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		30,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,14
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		39,57

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080104 - Placa modelo "E2" tam. 200x200mm (Botoeira de acionamento do alarme) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000019

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "E2" TAM. 200X200MM (BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0007	1	1	16,09	0,00	16,09	-	16,090
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									21,00

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		21,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		29,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,90
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,52

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080105 - Placa modelo "E3" tam. 135x200mm (Botoeira de acionamento da BCI) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000020

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "E3" TAM. 135X200MM (BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BCI) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0008	1	1	16,09	0,00	16,09	-	16,090
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									21,00

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		21,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		29,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,90
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,52

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080106 - Placa modelo "E5" tam. 200x200mm (Extintor) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000021

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "E5" TAM. 200X200MM (EXTINTOR) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0009	1	1	21,30	0,00	21,30	-	21,300
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									26,21

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		26,21
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		34,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,47
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,30

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080107 - Placa modelo "E7" tam. 200x200mm (Hidrante) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000022

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "E7" TAM. 200X200MM (HIDRANTE) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0010	1	1	15,93	0,00	15,93	-	15,930
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									20,84

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		20,84
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		29,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,85
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,31

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080108 - Placa modelo "S1" tam. 120x240mm (Saída de emergência á esquerda) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000023

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S1" TAM. 120X240MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA Á ESQUERDA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0011	1	1	14,90	0,00	14,90	-	14,900
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									19,81

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		19,81
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		28,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,54
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,97

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080109 - Placa modelo "S1" tam. 150x300mm (Saída de emergência á esquerda) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000024

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S1" TAM. 150X300MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA Á ESQUERDA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0012	1	1	22,17	0,00	22,17	-	22,170
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									27,08

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		27,08
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		35,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,73
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,43

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080110 - Placa modelo "S2" tam. 150x300mm (Saída de emergência á direita) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000025

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S2" TAM. 150X300MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA Á DIREITA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0013	1	1	24,99	0,00	24,99	-	24,990
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									29,90

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		29,90
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		38,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	11,58
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,10

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080111 - Placa modelo "S3" tam. 120x240mm (Saída de emergência á frente) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000026

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S3" TAM. 120X240MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA Á FRENTE) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0014	1	1	16,12	0,00	16,12	-	16,120
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									21,03

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		21,03
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		29,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,56

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080112 - Placa modelo "S3" tam. 150x300mm (Saída de emergência á frente) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000027

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S3" TAM. 150X300MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA Á FRENTE) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0015	1	1	22,88	0,00	22,88	-	22,880
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									27,79

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		27,79
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		36,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,94
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47,35



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080113 - Placa modelo "S8" tam. 150x300mm (Saída de emergência pela escada a descendo à direita) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000028

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S8" TAM. 150X300MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA PELA ESCADA A DESCENDO À DIREITA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0016	1	1	24,99	0,00	24,99	-	24,990
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									29,90

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		29,90
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		38,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	11,58
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,10

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080114 - Placa modelo "S9" tam. 120x240mm (Saída de emergência pela escada a descendo à esquerda) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000029

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S9" TAM. 120X240MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA PELA ESCADA A DESCENDO À ESQUERDA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0017	1	1	15,43	0,00	15,43	-	15,430
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									20,34

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		20,34
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		28,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,70
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,66


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

 UNIVERSIDADE FEDERAL
 DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080115 - Placa modelo "S9" tam. 150x300mm (Saída de emergência pela escada a descendo à esquerda) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000030

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S9" TAM. 150X300MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA PELA ESCADA A DESCENDO À ESQUERDA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0018	1	1	22,43	0,00	22,43	-	22,430
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									27,34

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		27,34
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		35,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,81
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,77

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080116 - Placa modelo "S12" tam. 120x240mm (Saída) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000031

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S12" TAM. 120X240MM (SAÍDA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0019	1	1	16,26	0,00	16,26	-	16,260
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									21,17

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		21,17
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		29,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,95
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,74

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080117 - Placa modelo "S12" tam. 150x300mm (Saída) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000032

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S12" TAM. 150X300MM (SAÍDA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0020	1	1	22,33	0,00	22,33	-	22,330
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									27,24

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		27,24
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		35,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,78
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,64

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080118 - Placa modelo "S12" tam. 240x480mm (Saída) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000033

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S12" TAM. 240X480MM (SAÍDA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0021	1	1	46,45	0,00	46,45	-	46,450
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									51,36

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		51,36
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		59,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	18,02
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,00

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080119 - Placa modelo "S15" tam. 120x240mm (Saída rota para Pcd, rampa à direita/descendo) - conforme NT 14/2010
CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000035

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S15" TAM. 120X240MM (SAÍDA ROTA PARA PCD, RAMPÀ DIREITA/DESCENDO) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0022	1	1	14,26	0,00	14,26	-	14,260
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									19,17

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		19,17
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		27,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,35
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,14

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080120 - Placa modelo "S15" tam. 150x300mm (Saída rota para Pcd, rampa à direita/descendo) - conforme NT 14/2010
CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000036

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S15" TAM. 150X300MM (SAÍDA ROTA PARA PCD, RAMPÀ DIREITA/DESCENDO) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0023	1	1	20,63	0,00	20,63	-	20,630
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									25,54

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		25,54
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		34,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,27
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,43

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080121 - Placa modelo "S15" tam. 240x480mm (Saída rota para Pcd, rampa à frente) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000037

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "S15" TAM. 240X480MM (SAÍDA ROTA PARA PCD, RAMPÀ À FRENTE) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0024	1	1	42,95	0,00	42,95	-	42,950
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									47,86

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		47,86
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		56,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	16,97
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,45

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080122 - Bomba centrífuga trifásica 7,5CV, específica para combate a incêndio, na cor vermelha, incluindo equipamentos (cilindro de pressão, pressostato e manômetro)

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000201

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,64816	1	9,11	0,00	17,01	-	28,035
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,82408	1	10,80	0,00	20,16	-	16,613
Subtotal:									44,65
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,4	1	3,09	0,00	3,09	-	7,416
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M (SINAPI)	UN	00036150	0,0063511	1	44,25	0,00	44,25	-	0,281
BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L (SINAPI)	UN	00000010	0,0192412	1	13,28	0,00	13,28	-	0,256
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM (SINAPI)	UN	00038399	0,0006499	1	319,00	0,00	319,00	-	0,207
BOMBA INCENDIO TRIFASICA 220/380V 7,5CV - TJM 646 (LABOR)	UN	047880	1	1	4.822,23	0,00	4.822,23	-	4.822,230
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO (SINAPI)	PAR	00012893	0,0038424	1	71,52	0,00	71,52	-	0,275
CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA (SINAPI)	UN	00002711	0,0015950	1	258,15	0,00	258,15	-	0,412
CJ. CILINDRO DE PRESSÃO C/ MANOMETRO E PRESSOSTATO (LABOR)	UN	069698	1	1	558,84	0,00	558,84	-	558,840
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS (SINAPI)	UN	00038476	0,0004936	1	480,63	0,00	480,63	-	0,237
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA (SINAPI)	UN	00038477	0,0001058	1	1.361,16	0,00	1.361,16	-	0,144
ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W (SINAPI)	UN	00011359	0,0001624	1	857,45	0,00	857,45	-	0,139
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M (SINAPI)	UN	00012815	0,0217658	1	9,82	0,00	9,82	-	0,214
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	0,94	1	0,13	0,00	0,13	-	0,122
LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M (SINAPI)	UN	00038382	0,006552	1	12,80	0,00	12,80	-	0,084
LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V (SINAPI)	UN	00038413	0,0001058	1	884,02	0,00	884,02	-	0,094
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) (SINAPI)	PAR	00012892	0,0329630	1	13,41	0,00	13,41	-	0,442
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS (SINAPI)	UN	00036146	0,0029767	1	253,30	0,00	253,30	-	0,754
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO (SINAPI)	L	00025966	0,0036276	1	16,59	0,00	16,59	-	0,060
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 (SINAPI)	UN	00036144	0,2675692	1	1,66	0,00	1,66	-	0,444
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) (SINAPI)	UN	00038393	0,0036276	1	17,40	0,00	17,40	-	0,063
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) (SINAPI)	UN	00038390	0,0036276	1	38,59	0,00	38,59	-	0,140
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,168
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " (SINAPI)	UN	00038396	0,0001300	1	669,10	0,00	669,10	-	0,087
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETÕES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA (SINAPI)	UN	00036153	0,00258	1	199,28	0,00	199,28	-	0,514
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,4	1	0,64	0,00	0,64	-	1,536
TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA (SINAPI)	UN	00036149	0,001728	1	175,07	0,00	175,07	-	0,303
Subtotal:									5.398,20



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080122 - Bomba centrífuga trifásica 7,5CV, específica para combate a incêndio, na cor vermelha, incluindo equipamentos (cilindro de pressão, pressostato e manômetro)

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000201

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	44,65
Materiais (B)		5.398,20
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		44,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		44,65
Custo Direto Total (B+E)		5.442,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	1.635,58
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7.078,43

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080123 - INC - Quadro de Comando para Bomba de Incêndio, sobrepor, inclusive disjuntor tripolar, contator, chave manu.-aut., sinalreiras, botoeira emergência, trilhos DIN e canaletas.

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000099

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,4999398	1	9,11	0,00	17,01	-	8,504
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,4999398	1	10,80	0,00	20,16	-	10,079
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1343144	1	6,56	0,00	12,25	-	1,645
Subtotal:									20,23

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,093591	1	3,09	0,00	3,09	-	3,379
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,013572	1	80,84	0,00	80,84	-	1,097
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (SINAPI)	KG	00001106	1,36188	1	1,09	0,00	1,09	-	1,484
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	3,064113	1	0,74	0,00	0,74	-	2,267
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,9622	1	1,14	0,00	1,14	-	1,097
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,131391	1	1,25	0,00	1,25	-	0,164
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,093591	1	1,14	0,00	1,14	-	1,247
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,9622	1	0,86	0,00	0,86	-	0,827
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,131391	1	0,59	0,00	0,59	-	0,078
QUADRO COMANDO BOMBA TRIF. INCENDIO DE 5CV (LABOR)	UN	041669	1	1	2.205,53	0,00	2.205,53	-	2.205,530
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,093591	1	0,07	0,00	0,07	-	0,077
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,093591	1	0,64	0,00	0,64	-	0,700
Subtotal:									2.217,95

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	20,23
Materiais (B)		2.217,95
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		20,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		20,23
Custo Direto Total (B+E)		2.238,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	672,57
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.910,75

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080124 - Caixa para Hidrante cor vermelha com visor, fecho, e suporte para mangueira tam. 80x90cm (para 2 mangueiras de 15m cada)

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000048

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	5,951088	1	6,49	0,00	12,12	-	72,127
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	5,951088	1	8,84	0,00	16,50	-	98,193

Subtotal: 170,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR LATAO ROSCA PARA ENGATE RAPIDO 63X63MM (LABOR)	UN	067008	1	1	76,70	0,00	76,70	-	76,700
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	11,7	1	3,09	0,00	3,09	-	36,153
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 60X90X17CM C/ TAMP A E SUPORTE (LABOR)	UN	067001	1	1	447,81	0,00	447,81	-	447,810
CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" (LABOR)	UN	067061	1	1	22,46	0,00	22,46	-	22,460
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	11,7	1	1,01	0,00	1,01	-	11,817
ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" (LABOR)	UN	067094	1	1	160,38	0,00	160,38	-	160,380
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	11,7	1	1,14	0,00	1,14	-	13,338
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	11,7	1	0,32	0,00	0,32	-	3,744
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	1,41	1	0,13	0,00	0,13	-	0,183
MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ (LABOR)	UN	067047	1	1	775,95	0,00	775,95	-	775,950
NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM) (LABOR)	UN	060443	1	1	39,63	0,00	39,63	-	39,630
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º DE 63MM (LABOR)	UN	067046	1	1	174,28	0,00	174,28	-	174,280
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	11,7	1	0,07	0,00	0,07	-	0,819
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	11,7	1	0,64	0,00	0,64	-	7,488

Subtotal: 1.770,75

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	170,32
Materiais (B)		1.770,75
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		170,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		170,32
Custo Direto Total (B+E)		1.941,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	583,29
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.524,36

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080125 - Caixa para Hidrante cor vermelha com visor, fecho, e suporte para mangueira tam. 50x80cm (para 1 mangueira de 15m)

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000049

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	5,951088	1	6,49	0,00	12,12	-	72,127
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	5,951088	1	8,84	0,00	16,50	-	98,193

Subtotal: 170,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR LATAO ROSCA PARA ENGATE RAPIDO 63X63MM (LABOR)	UN	067008	1	1	76,70	0,00	76,70	-	76,700
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	11,7	1	3,09	0,00	3,09	-	36,153
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 60X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE (LABOR)	UN	067001	1	1	447,81	0,00	447,81	-	447,810
CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" (LABOR)	UN	067061	1	1	22,46	0,00	22,46	-	22,460
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	11,7	1	1,01	0,00	1,01	-	11,817
ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" (LABOR)	UN	067094	1	1	160,38	0,00	160,38	-	160,380
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	11,7	1	1,14	0,00	1,14	-	13,338
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	11,7	1	0,32	0,00	0,32	-	3,744
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	1,41	1	0,13	0,00	0,13	-	0,183
MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ (LABOR)	UN	067047	1	1	775,95	0,00	775,95	-	775,950
NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM) (LABOR)	UN	060443	1	1	39,63	0,00	39,63	-	39,630
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º DE 63MM (LABOR)	UN	067046	1	1	174,28	0,00	174,28	-	174,280
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	11,7	1	0,07	0,00	0,07	-	0,819
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	11,7	1	0,64	0,00	0,64	-	7,488

Subtotal: 1.770,75

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	170,32
Materiais (B)		1.770,75
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		170,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		170,32
Custo Direto Total (B+E)		1.941,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	583,29
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.524,36

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080126 - Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 103019

Fonte: SINAPI

Versão: 10

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0085783	1	6,49	0,00	12,12	-	0,104
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,4546	1	6,49	0,00	12,12	-	5,510
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0085783	1	8,84	0,00	16,50	-	0,142
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,4546	1	8,84	0,00	16,50	-	7,501
Subtotal:									13,26

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4546	1	3,09	0,00	3,09	-	1,405
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4546	1	3,09	0,00	3,09	-	1,405
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,4546	1	1,01	0,00	1,01	-	0,459
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,4546	1	1,01	0,00	1,01	-	0,459
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4546	1	1,14	0,00	1,14	-	0,518
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4546	1	1,14	0,00	1,14	-	0,518
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,4546	1	0,32	0,00	0,32	-	0,145
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,4546	1	0,32	0,00	0,32	-	0,145
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) (SINAPI)	UN	00003148	0,0302	1	10,51	0,00	10,51	-	0,317
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2". COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI (SINAPI)	UN	00010904	1	1	190,00	0,00	190,00	-	190,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4546	1	0,07	0,00	0,07	-	0,032
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4546	1	0,07	0,00	0,07	-	0,032
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4546	1	0,64	0,00	0,64	-	0,291
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4546	1	0,64	0,00	0,64	-	0,291
Subtotal:									196,02

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,26
Materiais (B)		196,02
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,26
Custo Direto Total (B+E)		209,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	62,89
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		272,17

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080127 - Placa modelo "M1" tam. 1600x1450mm (lista de medidas de segurança) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000050

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "M1" TAM. 1600X1450MM (LISTA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0025	1	1	2.315,97	0,00	2.315,97	-	2.315,970
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									2.320,88

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		2.320,88
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		2.329,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	700,01
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.029,51

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080128 - Placa modelo "M2" tam. 300x750mm (indicativo de lotação máxima) - conforme NT 14/2010 CBMES

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000051

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006127	0,304254	1	5,80	0,00	10,83	-	3,295
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,306114	1	9,31	0,00	17,38	-	5,320
Subtotal:									8,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR)	UN	026664	2	1	0,37	0,00	0,37	-	0,740
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,6	1	1,17	0,00	1,17	-	0,702
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,6	1	0,84	0,00	0,84	-	0,504
PLACA DE SINALIZAÇÃO MODELO "M2" TAM. 300X750MM (INDICATIVO DE LOTAÇÃO MÁXIMA) CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0026	1	1	421,97	0,00	421,97	-	421,970
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									426,88

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,62
Materiais (B)		426,88
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,62
Custo Direto Total (B+E)		435,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	130,87
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		566,37

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080201 - Porta corta-fogo P-90 200x210x5cm, dupla folha, barra antipânico na face interna em ambas as folhas, batente e dobradiças com fechamento automático, em conformidade com a ABNT NBR 11742:2018 - fornecimento e instalação

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000105

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	2,5479216	1	7,53	0,00	14,06	-	35,824
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	7,8278492	1	9,31	0,00	17,38	-	136,048
PINTOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00004783	5,1114672	1	10,05	0,00	18,76	-	95,891
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	9,4525411	1	6,56	0,00	12,25	-	115,794
Subtotal:									383,56

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAS MINERAL (LABOR)	L	038001	0,252	1	16,27	0,00	16,27	-	4,100
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	24,49525	1	3,09	0,00	3,09	-	75,690
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,012852	1	140,00	0,00	140,00	-	1,799
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	4,244562	1	0,59	0,00	0,59	-	2,504
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	7,671504	1	1,17	0,00	1,17	-	8,976
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043490	5,04	1	1,68	0,00	1,68	-	8,467
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	11,783746	1	1,25	0,00	1,25	-	14,730
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (LABOR)	L	037502	2,268	1	42,14	0,00	42,14	-	95,574
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	24,49525	1	1,14	0,00	1,14	-	27,925
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	7,671504	1	0,84	0,00	0,84	-	6,444
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043466	5,04	1	1,68	0,00	1,68	-	8,467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	11,783746	1	0,59	0,00	0,59	-	6,952
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	038012	3,15	1	3,28	0,00	3,28	-	10,332
PORTA CORTA-FOGO 200X210X4CM DUPLA BAR ANTIPÂNICO (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	21E.0011	1	1	6.135,00	0,00	6.135,00	-	6.135,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	24,49525	1	0,07	0,00	0,07	-	1,715
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	24,49525	1	0,64	0,00	0,64	-	15,677
ZARCAO (LABOR)	L	038028	1,386	1	27,31	0,00	27,31	-	37,852
Subtotal:									6.462,20

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	383,56
Materiais (B)		6.462,20
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		383,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		383,56
Custo Direto Total (B+E)		6.845,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2.057,15
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8.902,91

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080301 - Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçável Bivolt 12/24V para parede ou teto

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 160675

Fonte: TCPO

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3003994	1	9,11	0,00	17,01	-	5,110
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3003994	1	10,80	0,00	20,16	-	6,056
Subtotal:									11,17
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,58	1	3,09	0,00	3,09	-	1,792
DETECTOR OPTICO ENDERECAVEL 24V (LABOR)	UN	078627	1	1	182,14	0,00	182,14	-	182,140
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,58	1	1,14	0,00	1,14	-	0,661
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,58	1	1,14	0,00	1,14	-	0,661
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,58	1	0,86	0,00	0,86	-	0,499
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,58	1	0,07	0,00	0,07	-	0,041
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,58	1	0,64	0,00	0,64	-	0,371
Subtotal:									186,16

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,17
Materiais (B)		186,17
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,17
Custo Direto Total (B+E)		197,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	59,30
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		256,64

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080302 - Fornecimento e instalação de Detector de calor para parede ou teto

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000052

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3003994	1	9,11	0,00	17,01	-	5,110
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3003994	1	10,80	0,00	20,16	-	6,056
Subtotal:									11,17
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,58	1	3,09	0,00	3,09	-	1,792
DETECTOR TERMOVELOCIMETRO ENDEREÇAVEL (LABOR)	UN	067132	1	1	112,39	0,00	112,39	-	112,390
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,58	1	1,14	0,00	1,14	-	0,661
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,58	1	1,14	0,00	1,14	-	0,661
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,58	1	0,86	0,00	0,86	-	0,499
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,58	1	0,07	0,00	0,07	-	0,041
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,58	1	0,64	0,00	0,64	-	0,371
Subtotal:									116,42

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,17
Materiais (B)		116,42
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,17
Custo Direto Total (B+E)		127,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	38,34
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		165,93

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080303 - Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 97599

Fonte: SINAPI

Versão: 53

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0029291	1	9,11	0,00	17,01	-	0,050
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0748	1	9,11	0,00	17,01	-	1,272
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0070292	1	10,80	0,00	20,16	-	0,142
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1795	1	10,80	0,00	20,16	-	3,619
Subtotal:									5,08
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0748	1	3,09	0,00	3,09	-	0,231
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1795	1	3,09	0,00	3,09	-	0,555
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0748	1	1,14	0,00	1,14	-	0,085
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1795	1	1,14	0,00	1,14	-	0,205
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0748	1	1,14	0,00	1,14	-	0,085
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1795	1	1,14	0,00	1,14	-	0,205
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0748	1	0,86	0,00	0,86	-	0,064
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1795	1	0,86	0,00	0,86	-	0,154
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA UN 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS (SINAPI)		00038774	1	1	20,10	0,00	20,10	-	20,100
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0748	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1795	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0748	1	0,64	0,00	0,64	-	0,048
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1795	1	0,64	0,00	0,64	-	0,115
Subtotal:									21,86

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,08
Materiais (B)		21,87
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,08
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,08
Custo Direto Total (B+E)		26,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,10
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		35,05

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080304 - Fornecimento e instalação de barra anti-pânico

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000053

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000252	2,02422	1	7,85	0,00	14,66	-	29,675
SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006110	1,01211	1	10,96	0,00	20,46	-	20,708
Subtotal:									50,38
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	3	1	3,09	0,00	3,09	-	9,270
BARRA ANTIPANICO PUSH SIMPLES EM AÇO CARBONO, MODELO 1 PONTO, PARA PORTAS COM LARGURA ATÉ 1,00 M (CADA FOLHA) (LABOR)	UN	034323	1	1	603,55	0,00	603,55	-	603,550
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	3	1	1,17	0,00	1,17	-	3,510
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	3	1	1,14	0,00	1,14	-	3,420
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	3	1	0,84	0,00	0,84	-	2,520
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,210
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	3	1	0,64	0,00	0,64	-	1,920
Subtotal:									624,40

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	50,38
Materiais (B)		624,40
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		50,38
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		50,38
Custo Direto Total (B+E)		674,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	202,77
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		877,55

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080305 - Aparelho sinalizador visual e sonoro

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000054

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1537918	1	9,11	0,00	17,01	-	2,616
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3842650	1	10,80	0,00	20,16	-	27,907
Subtotal:									30,52
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,4800963	1	3,09	0,00	3,09	-	4,573
APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) (SINAPI)	UN	00004814	1	1	88,44	0,00	88,44	-	88,440
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,4800963	1	1,14	0,00	1,14	-	1,687
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,4800963	1	1,14	0,00	1,14	-	1,687
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,4800963	1	0,86	0,00	0,86	-	1,273
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,4800963	1	0,07	0,00	0,07	-	0,104
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,4800963	1	0,64	0,00	0,64	-	0,947
Subtotal:									98,71

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	30,52
Materiais (B)		98,71
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		30,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		30,52
Custo Direto Total (B+E)		129,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	38,83
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		168,06

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080306 - Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 160674

Fonte: TCPO

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3003994	1	9,11	0,00	17,01	-	5,110
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3003994	1	10,80	0,00	20,16	-	6,056
Subtotal:									11,17
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇAVEL TP QUEBRA VIDRO (LABOR)	UN	049860	1	1	107,47	0,00	107,47	-	107,470
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,58	1	3,09	0,00	3,09	-	1,792
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,58	1	1,14	0,00	1,14	-	0,661
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,58	1	1,14	0,00	1,14	-	0,661
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,58	1	0,86	0,00	0,86	-	0,499
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,58	1	0,07	0,00	0,07	-	0,041
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,58	1	0,64	0,00	0,64	-	0,371
Subtotal:									111,50

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,17
Materiais (B)		111,50
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,17
Custo Direto Total (B+E)		122,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	36,86
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		159,53

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080307 - Botoeira de acionamento da bomba de combate a incêndio

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000086

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3003994	1	9,11	0,00	17,01	-	5,110
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3003994	1	10,80	0,00	20,16	-	6,056
Subtotal:									11,17
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACIONADOR MANUAL BOMBA INCENDIO C/ BOTOEIRA LIGA/DESLIGA (LABOR)	UN	041766	1	1	73,18	0,00	73,18	-	73,180
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,58	1	3,09	0,00	3,09	-	1,792
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,58	1	1,14	0,00	1,14	-	0,661
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,58	1	1,14	0,00	1,14	-	0,661
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,58	1	0,86	0,00	0,86	-	0,499
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,58	1	0,07	0,00	0,07	-	0,041
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,58	1	0,64	0,00	0,64	-	0,371
Subtotal:									77,20

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,17
Materiais (B)		77,21
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,17
Custo Direto Total (B+E)		88,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	26,56
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		114,94

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080308 - Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 160673

Fonte: TCPO

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	2,07172	1	9,11	0,00	17,01	-	35,240
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	2,07172	1	10,80	0,00	20,16	-	41,766
Subtotal:									77,01

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	4	1	3,09	0,00	3,09	-	12,360
CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 4 LACOS ATE 256 ENDEREÇOS (LABOR)	UN	049170	1	1	2.495,50	0,00	2.495,50	-	2.495,500
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	4	1	1,14	0,00	1,14	-	4,560
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	4	1	1,14	0,00	1,14	-	4,560
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	4	1	0,86	0,00	0,86	-	3,440
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,280
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	4	1	0,64	0,00	0,64	-	2,560
Subtotal:									2.523,26

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	77,01
Materiais (B)		2.523,26
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		77,01
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		77,01
Custo Direto Total (B+E)		2.600,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	781,38
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.381,65

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080401 - Corrimão em tubo de ferro galvanizado diâ. 2" com chumbadores a cada 1.5m

Unidade: m

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 210322

Fonte: LABOR

Versão: 71

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,4336615	1	9,31	0,00	17,38	-	7,537
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1454041	1	6,56	0,00	12,25	-	1,781
Subtotal:									9,32
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5675	1	3,09	0,00	3,09	-	1,754
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,0034	1	140,00	0,00	140,00	-	0,476
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,1229	1	0,59	0,00	0,59	-	0,663
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,425	1	1,17	0,00	1,17	-	0,497
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,1425	1	1,25	0,00	1,25	-	0,178
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5675	1	1,14	0,00	1,14	-	0,647
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,425	1	0,84	0,00	0,84	-	0,357
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,1425	1	0,59	0,00	0,59	-	0,084
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5675	1	0,07	0,00	0,07	-	0,040
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5675	1	0,64	0,00	0,64	-	0,363
TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	M	070328	1,05	1	88,02	0,00	88,02	0,512 IF	139,741
Subtotal:									144,80

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	9,32
Materiais (B)		144,80
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		9,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		9,32
Custo Direto Total (B+E)		154,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	46,31
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		200,43

LEGENDA:

IF - ÍNDICE DE FABRICAÇÃO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080402 - Guarda corpo metálico estrutura em aço seção circular de Ø 1. 1/2", fechamento em aço Ø1" a cada 14cm

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000055

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000252	4,5808098	1	7,85	0,00	14,66	-	67,155
SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006110	5,5767261	1	10,96	0,00	20,46	-	114,100
Subtotal:									181,26

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	10,036	1	3,09	0,00	3,09	-	31,011
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 (SINAPI)	KG	00001332	0,896	1	11,16	0,00	11,16	-	9,999
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM (SINAPI)	KG	00011002	0,065	1	29,29	0,00	29,29	-	1,904
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	10,036	1	1,17	0,00	1,17	-	11,742
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	10,036	1	1,14	0,00	1,14	-	11,441
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	10,036	1	0,84	0,00	0,84	-	8,430
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM (SINAPI)	UN	00011964	3,333	1	2,68	0,00	2,68	-	8,932
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	10,036	1	0,07	0,00	0,07	-	0,703
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	10,036	1	0,64	0,00	0,64	-	6,423
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) (SINAPI)	M	00021009	6,25	1	44,70	0,00	44,70	-	279,375
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) (SINAPI)	M	00021010	2,023	1	60,01	0,00	60,01	-	121,400
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) (SINAPI)	M	00021011	0,926	1	87,47	0,00	87,47	-	80,997
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) (SINAPI)	M	00021012	1,029	1	96,65	0,00	96,65	-	99,453
Subtotal:									671,81

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	181,26
Materiais (B)		671,81
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		181,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		181,26
Custo Direto Total (B+E)		853,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	256,35
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.109,42

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080501 - Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 102491

Fonte: SINAPI

Versão: 13

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PINTOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00004783	0,0042597	1	10,05	0,00	18,76	-	0,080
PINTOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00004783	0,275	1	10,05	0,00	18,76	-	5,159
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0025587	1	6,56	0,00	12,25	-	0,031
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,115	1	6,56	0,00	12,25	-	1,409
Subtotal:									6,68

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,115	1	3,09	0,00	3,09	-	0,355
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,275	1	3,09	0,00	3,09	-	0,850
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043490	0,275	1	1,68	0,00	1,68	-	0,462
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,115	1	1,25	0,00	1,25	-	0,144
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,115	1	1,14	0,00	1,14	-	0,131
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,275	1	1,14	0,00	1,14	-	0,314
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043466	0,275	1	1,68	0,00	1,68	-	0,462
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,115	1	0,59	0,00	0,59	-	0,068
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M (SINAPI)	UN	00012815	0,01	1	9,82	0,00	9,82	-	0,098
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,115	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,275	1	0,07	0,00	0,07	-	0,019
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR (SINAPI)	L	00006085	0,16	1	12,56	0,00	12,56	-	2,010
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO (SINAPI)	L	00007348	0,427	1	18,50	0,00	18,50	-	7,900
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,115	1	0,64	0,00	0,64	-	0,074
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,275	1	0,64	0,00	0,64	-	0,176
Subtotal:									13,07

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	6,68
Materiais (B)		13,07
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,68
Custo Direto Total (B+E)		19,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,93
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,68

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080502 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 103325

Fonte: SINAPI

Versão: 6

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,019135	1	9,31	0,00	17,38	-	0,333
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,86	1	9,31	0,00	17,38	-	14,947
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0095675	1	6,56	0,00	12,25	-	0,117
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,43	1	6,56	0,00	12,25	-	5,268
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0029143	1	6,56	0,00	12,25	-	0,036
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,13098	1	6,56	0,00	12,25	-	1,605
Subtotal:									22,31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,86	1	3,09	0,00	3,09	-	2,657
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,43	1	3,09	0,00	3,09	-	1,329
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,13098	1	3,09	0,00	3,09	-	0,405
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,013452	1	80,84	0,00	80,84	-	1,087
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUSOS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270) (SINAPI)	UN	00037593	13,6	1	1,84	0,00	1,84	-	25,024
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (SINAPI)	KG	00001106	2,019334	1	1,09	0,00	1,09	-	2,201
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	2,271736	1	0,74	0,00	0,74	-	1,681
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,86	1	1,17	0,00	1,17	-	1,006
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,43	1	1,25	0,00	1,25	-	0,538
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,13098	1	1,25	0,00	1,25	-	0,164
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,86	1	1,14	0,00	1,14	-	0,980
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,43	1	1,14	0,00	1,14	-	0,490
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,13098	1	1,14	0,00	1,14	-	0,149
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,86	1	0,84	0,00	0,84	-	0,722
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,43	1	0,59	0,00	0,59	-	0,254
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,13098	1	0,59	0,00	0,59	-	0,077
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) (SINAPI)	CENT	00037395	0,01	1	38,74	0,00	38,74	-	0,387
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,86	1	0,07	0,00	0,07	-	0,060
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,43	1	0,07	0,00	0,07	-	0,030
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,13098	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM (SINAPI)	M	00034547	0,42	1	5,99	0,00	5,99	-	2,516
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,86	1	0,64	0,00	0,64	-	0,550
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,43	1	0,64	0,00	0,64	-	0,275
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,13098	1	0,64	0,00	0,64	-	0,084
Subtotal:									42,68



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080502 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 103325

Fonte: SINAPI

Versão: 6

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	22,31
Materiais (B)		42,68
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		22,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		22,31
Custo Direto Total (B+E)		64,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	19,53
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		84,52

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080503 - Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 93186

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coeffic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006114	0,0000302	1	5,80	0,00	10,83	-	0,000
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006114	0,002499	1	5,80	0,00	10,83	-	0,027
ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00000378	0,01519	1	9,31	0,00	17,38	-	0,264
ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00000378	0,0001839	1	9,31	0,00	17,38	-	0,003
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	0,0009704	1	8,79	0,00	16,41	-	0,016
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	0,06265	1	8,79	0,00	16,41	-	1,028
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	0,2772	1	10,42	0,00	19,45	-	5,392
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	0,0033568	1	10,42	0,00	19,45	-	0,065
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,0229824	1	8,70	0,00	16,24	-	0,373
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,0002004	1	8,70	0,00	16,24	-	0,003
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0009494	1	11,49	0,00	21,45	-	0,020
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0784	1	11,49	0,00	21,45	-	1,682
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0002373	1	11,49	0,00	21,45	-	0,005
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0196	1	11,49	0,00	21,45	-	0,420
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,376	1	9,31	0,00	17,38	-	6,535
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,008366	1	9,31	0,00	17,38	-	0,145
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,188	1	6,56	0,00	12,25	-	2,303
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,004183	1	6,56	0,00	12,25	-	0,051
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0008116	1	6,56	0,00	12,25	-	0,010
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0364806	1	6,56	0,00	12,25	-	0,447
Subtotal:									18,79

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coeffic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO (SINAPI)	KG	00000032	0,5243	1	12,12	0,00	12,12	-	6,355
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,376	1	3,09	0,00	3,09	-	1,162
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,188	1	3,09	0,00	3,09	-	0,581
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,002499	1	3,09	0,00	3,09	-	0,008
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,01519	1	3,09	0,00	3,09	-	0,047
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0229824	1	3,09	0,00	3,09	-	0,071
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0364806	1	3,09	0,00	3,09	-	0,113
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0196	1	3,09	0,00	3,09	-	0,061
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,06265	1	3,09	0,00	3,09	-	0,194
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2772	1	3,09	0,00	3,09	-	0,857
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0784	1	3,09	0,00	3,09	-	0,242
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,0136962	1	80,84	0,00	80,84	-	1,107
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	5,8528602	1	0,74	0,00	0,74	-	4,331
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (SINAPI)	L	00002692	0,006	1	6,46	0,00	6,46	-	0,039
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA (SINAPI)	KWH	00002705	0,0296022	1	0,89	0,00	0,89	-	0,026
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA (SINAPI)	KWH	00002705	0,026656	1	0,89	0,00	0,89	-	0,024
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	00043483	0,2772	1	1,34	0,00	1,34	-	0,371

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080503 - Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 93186

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
COLETADO CAIXA) (SINAPI)									
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,06265	1	1,34	0,00	1,34	-	0,084
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0229824	1	0,82	0,00	0,82	-	0,019
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0196	1	0,82	0,00	0,82	-	0,016
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0784	1	0,82	0,00	0,82	-	0,064
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,376	1	1,17	0,00	1,17	-	0,440
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,01519	1	1,17	0,00	1,17	-	0,018
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,002499	1	1,17	0,00	1,17	-	0,003
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,188	1	1,25	0,00	1,25	-	0,235
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,0364806	1	1,25	0,00	1,25	-	0,046
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM (SINAPI)	UN	00039017	6	1	0,22	0,00	0,22	-	1,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,376	1	1,14	0,00	1,14	-	0,429
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,188	1	1,14	0,00	1,14	-	0,214
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,002499	1	1,14	0,00	1,14	-	0,003
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,01519	1	1,14	0,00	1,14	-	0,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0229824	1	1,14	0,00	1,14	-	0,026
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0364806	1	1,14	0,00	1,14	-	0,042
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2772	1	1,14	0,00	1,14	-	0,316
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0196	1	1,14	0,00	1,14	-	0,022
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,06265	1	1,14	0,00	1,14	-	0,071
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0784	1	1,14	0,00	1,14	-	0,089
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,06265	1	0,49	0,00	0,49	-	0,031
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,2772	1	0,49	0,00	0,49	-	0,136
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0229824	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0196	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0784	1	0,01	0,00	0,01	-	0,001
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,376	1	0,84	0,00	0,84	-	0,316
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,002499	1	0,84	0,00	0,84	-	0,002
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,01519	1	0,84	0,00	0,84	-	0,013

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080503 - Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 93186

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coeffic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,188	1	0,59	0,00	0,59	-	0,111
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,0364806	1	0,59	0,00	0,59	-	0,022
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (SINAPI)	M3	00004721	0,0106416	1	139,30	0,00	139,30	-	1,482
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (SINAPI)	M	00004491	0,352	1	7,84	0,00	7,84	-	2,760
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) (SINAPI)	KG	00005068	0,0448	1	21,05	0,00	21,05	-	0,943
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (SINAPI)	M	00004517	1,4798	1	2,74	0,00	2,74	-	4,055
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,376	1	0,07	0,00	0,07	-	0,026
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,188	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,002499	1	0,07	0,00	0,07	-	0,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,01519	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0229824	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0364806	1	0,07	0,00	0,07	-	0,003
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0196	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0784	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,06265	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2772	1	0,07	0,00	0,07	-	0,019
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) (SINAPI)	UN	00014618	0,0000014	1	1.290,22	0,00	1.290,22	-	0,002
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) (SINAPI)	UN	00014618	0,0000056	1	1.290,22	0,00	1.290,22	-	0,007
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) (SINAPI)	UN	00014618	0,0000007	1	1.290,22	0,00	1.290,22	-	0,001
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) (SINAPI)	UN	00014618	0,0000002	1	1.290,22	0,00	1.290,22	-	0,000
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) (SINAPI)	UN	00014618	0,0000009	1	1.290,22	0,00	1.290,22	-	0,001
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (SINAPI)	M	00006189	1,5568	1	31,20	0,00	31,20	-	48,572
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,376	1	0,64	0,00	0,64	-	0,241
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,188	1	0,64	0,00	0,64	-	0,120
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,01519	1	0,64	0,00	0,64	-	0,010
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,002499	1	0,64	0,00	0,64	-	0,002
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0364806	1	0,64	0,00	0,64	-	0,023
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0229824	1	0,64	0,00	0,64	-	0,015
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0784	1	0,64	0,00	0,64	-	0,050
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2772	1	0,64	0,00	0,64	-	0,177
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0196	1	0,64	0,00	0,64	-	0,013

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080503 - Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 93186

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,06265	1	0,64	0,00	0,64	-	0,040
Subtotal:									78,28

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR (SINAPI)	UN	00036397	0,0000001	1	19.606,77	0,00	19.606,77	-	0,002
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR (SINAPI)	UN	00036397	0,0000006	1	19.606,77	0,00	19.606,77	-	0,013
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR (SINAPI)	UN	00036397	0,0000008	1	19.606,77	0,00	19.606,77	-	0,016
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR (SINAPI)	UN	00036397	0,0000001	1	19.606,77	0,00	19.606,77	-	0,002
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR (SINAPI)	UN	00036397	0,0000007	1	19.606,77	0,00	19.606,77	-	0,014
Subtotal:									0,05

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	18,79
Materiais (B)		78,28
Equipamentos (C)		0,05
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		18,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		18,84
Custo Direto Total (B+E)		97,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	29,18
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		126,30

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080504 - (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 89173

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,0189673	1	8,70	0,00	16,24	-	0,308
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,0001653	1	8,70	0,00	16,24	-	0,003
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,1241758	1	8,70	0,00	16,24	-	2,017
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,0010828	1	8,70	0,00	16,24	-	0,018
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,0260568	1	8,70	0,00	16,24	-	0,423
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,0002272	1	8,70	0,00	16,24	-	0,004
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,344933	1	9,31	0,00	17,38	-	5,995
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0076747	1	9,31	0,00	17,38	-	0,133
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,06622	1	9,31	0,00	17,38	-	1,151
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0014734	1	9,31	0,00	17,38	-	0,026
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,065018	1	9,31	0,00	17,38	-	1,130
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0014466	1	9,31	0,00	17,38	-	0,025
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0005262	1	6,56	0,00	12,25	-	0,006
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0236531	1	6,56	0,00	12,25	-	0,290
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0027923	1	6,56	0,00	12,25	-	0,034
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1254969	1	6,56	0,00	12,25	-	1,537
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0005413	1	6,56	0,00	12,25	-	0,007
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,024332	1	6,56	0,00	12,25	-	0,298
Subtotal:									13,40
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0189673	1	3,09	0,00	3,09	-	0,059
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0236531	1	3,09	0,00	3,09	-	0,073
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,065018	1	3,09	0,00	3,09	-	0,201
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1241758	1	3,09	0,00	3,09	-	0,384
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1254969	1	3,09	0,00	3,09	-	0,388
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,344933	1	3,09	0,00	3,09	-	1,066
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0260568	1	3,09	0,00	3,09	-	0,081
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,024332	1	3,09	0,00	3,09	-	0,075
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,06622	1	3,09	0,00	3,09	-	0,205
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,0320097	1	80,84	0,00	80,84	-	2,588
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,0067168	1	80,84	0,00	80,84	-	0,543
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,0048893	1	80,84	0,00	80,84	-	0,395
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (SINAPI)	KG	00001106	0,7338245	1	1,09	0,00	1,09	-	0,800
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (SINAPI)	KG	00001106	4,8042268	1	1,09	0,00	1,09	-	5,237
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (SINAPI)	KG	00001106	1,0081086	1	1,09	0,00	1,09	-	1,099
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	5,4046861	1	0,74	0,00	0,74	-	3,999
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	1,1341077	1	0,74	0,00	0,74	-	0,839

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080504 - (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 Unidade: m2

Base: SINAPI Código Base: 89173 Fonte: SINAPI Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
(SINAPI)									
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	00001379	0,8255420	1	0,74	0,00	0,74	-	0,611
(SINAPI)									
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA (SINAPI)	KWH	00002705	0,0055374	1	0,89	0,00	0,89	-	0,005
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA (SINAPI)	KWH	00002705	0,0362527	1	0,89	0,00	0,89	-	0,032
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA (SINAPI)	KWH	00002705	0,0076072	1	0,89	0,00	0,89	-	0,007
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0189673	1	0,82	0,00	0,82	-	0,016
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,1241758	1	0,82	0,00	0,82	-	0,102
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0260568	1	0,82	0,00	0,82	-	0,021
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,065018	1	1,17	0,00	1,17	-	0,076
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,344933	1	1,17	0,00	1,17	-	0,404
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,06622	1	1,17	0,00	1,17	-	0,077
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,0236531	1	1,25	0,00	1,25	-	0,030
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,1254969	1	1,25	0,00	1,25	-	0,157
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,024332	1	1,25	0,00	1,25	-	0,030
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,065018	1	1,14	0,00	1,14	-	0,074
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0189673	1	1,14	0,00	1,14	-	0,022
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0236531	1	1,14	0,00	1,14	-	0,027
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,344933	1	1,14	0,00	1,14	-	0,393
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1241758	1	1,14	0,00	1,14	-	0,142
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1254969	1	1,14	0,00	1,14	-	0,143
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,06622	1	1,14	0,00	1,14	-	0,075
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0260568	1	1,14	0,00	1,14	-	0,030
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,024332	1	1,14	0,00	1,14	-	0,028
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0189673	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,1241758	1	0,01	0,00	0,01	-	0,001
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0260568	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,065018	1	0,84	0,00	0,84	-	0,055
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,344933	1	0,84	0,00	0,84	-	0,290
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,06622	1	0,84	0,00	0,84	-	0,056
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,0236531	1	0,59	0,00	0,59	-	0,014

OAASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080504 - (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 89173

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,1254969	1	0,59	0,00	0,59	-	0,074
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,024332	1	0,59	0,00	0,59	-	0,014
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0236531	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0189673	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,065018	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1254969	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1241758	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,344933	1	0,07	0,00	0,07	-	0,024
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,024332	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0260568	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,06622	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0236531	1	0,64	0,00	0,64	-	0,015
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,065018	1	0,64	0,00	0,64	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0189673	1	0,64	0,00	0,64	-	0,012
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1254969	1	0,64	0,00	0,64	-	0,080
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,344933	1	0,64	0,00	0,64	-	0,221
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1241758	1	0,64	0,00	0,64	-	0,079
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,024332	1	0,64	0,00	0,64	-	0,016
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,06622	1	0,64	0,00	0,64	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0260568	1	0,64	0,00	0,64	-	0,017
Subtotal:									21,62

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000001	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,001
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000008	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,004
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000003	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,001
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000000	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000002	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,001
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000009	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,005

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080504 - (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 89173

Fonte: SINAPI

Versão: 75

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000057	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,028
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000020	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,010
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000002	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,001
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000017	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,008
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000002	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,001
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000012	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,006
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000004	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,002
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000000	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000003	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,002
Subtotal:									0,07

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,40
Materiais (B)		21,62
Equipamentos (C)		0,07
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,48
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,48
Custo Direto Total (B+E)		35,10
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,55
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,65

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080505 - Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

Unidade: m2

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 120302

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,51019	1	9,31	0,00	17,38	-	8,867
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,6428394	1	6,56	0,00	12,25	-	7,875
Subtotal:									16,74
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,13	1	3,09	0,00	3,09	-	3,492
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,0058	1	140,00	0,00	140,00	-	0,812
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,29	1	0,89	0,00	0,89	-	0,258
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,12	1	0,59	0,00	0,59	-	0,661
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,5	1	1,17	0,00	1,17	-	0,585
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,63	1	1,25	0,00	1,25	-	0,788
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,13	1	1,14	0,00	1,14	-	1,288
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,5	1	0,84	0,00	0,84	-	0,420
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,63	1	0,59	0,00	0,59	-	0,372
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,13	1	0,07	0,00	0,07	-	0,079
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,13	1	0,64	0,00	0,64	-	0,723
Subtotal:									9,48

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	16,74
Materiais (B)		9,48
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		16,74
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		16,74
Custo Direto Total (B+E)		26,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,88
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		34,10

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080506 - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 87904

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,0038359	1	9,31	0,00	17,38	-	0,067
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,1724	1	9,31	0,00	17,38	-	2,996
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0012793	1	6,56	0,00	12,25	-	0,016
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0575	1	6,56	0,00	12,25	-	0,704
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,040774	1	6,56	0,00	12,25	-	0,499
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0009072	1	6,56	0,00	12,25	-	0,011
Subtotal:									4,29

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1724	1	3,09	0,00	3,09	-	0,533
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0575	1	3,09	0,00	3,09	-	0,178
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,040774	1	3,09	0,00	3,09	-	0,126
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000367	0,003478	1	81,89	0,00	81,89	-	0,285
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	1,563731	1	0,74	0,00	0,74	-	1,157
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,1724	1	1,17	0,00	1,17	-	0,202
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,0575	1	1,25	0,00	1,25	-	0,072
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,040774	1	1,25	0,00	1,25	-	0,051
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1724	1	1,14	0,00	1,14	-	0,197
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0575	1	1,14	0,00	1,14	-	0,066
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,040774	1	1,14	0,00	1,14	-	0,046
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,1724	1	0,84	0,00	0,84	-	0,145
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,0575	1	0,59	0,00	0,59	-	0,034
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,040774	1	0,59	0,00	0,59	-	0,024
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1724	1	0,07	0,00	0,07	-	0,012
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0575	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,040774	1	0,07	0,00	0,07	-	0,003
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1724	1	0,64	0,00	0,64	-	0,110
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0575	1	0,64	0,00	0,64	-	0,037
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,040774	1	0,64	0,00	0,64	-	0,026
Subtotal:									3,31



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080506 - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 87904

Fonte: SINAPI

Versão: 76

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,29
Materiais (B)		3,31
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,29
Custo Direto Total (B+E)		7,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,28
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,88

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 080507 - Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 88489

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PINTOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00004783	0,1631	1	10,05	0,00	18,76	-	3,060
PINTOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00004783	0,0025264	1	10,05	0,00	18,76	-	0,047
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0544	1	6,56	0,00	12,25	-	0,666
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0012104	1	6,56	0,00	12,25	-	0,015
Subtotal:									3,79

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0544	1	3,09	0,00	3,09	-	0,168
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1631	1	3,09	0,00	3,09	-	0,504
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043490	0,1631	1	1,68	0,00	1,68	-	0,274
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,0544	1	1,25	0,00	1,25	-	0,068
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0544	1	1,14	0,00	1,14	-	0,062
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1631	1	1,14	0,00	1,14	-	0,186
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043466	0,1631	1	1,68	0,00	1,68	-	0,274
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,0544	1	0,59	0,00	0,59	-	0,032
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0544	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1631	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO (SINAPI)	L	00007356	0,2285	1	27,58	0,00	27,58	-	6,302
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0544	1	0,64	0,00	0,64	-	0,035
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1631	1	0,64	0,00	0,64	-	0,104
Subtotal:									8,02

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	3,79
Materiais (B)		8,02
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		3,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		3,79
Custo Direto Total (B+E)		11,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,55
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,36

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0901 - Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps							Unidade: m2		
Base: SINAPI	Código Base: 96110		Fonte: SINAPI				Versão: 60		
MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA (SINAPI)	H	00044497	0,0055294	1	10,47	0,00	19,55	-	0,108
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA (SINAPI)	H	00044497	0,4566	1	10,47	0,00	19,55	-	8,927
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0101593	1	6,56	0,00	12,25	-	0,124
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,4566	1	6,56	0,00	12,25	-	5,593
Subtotal:									14,75
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4566	1	3,09	0,00	3,09	-	1,411
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4566	1	3,09	0,00	3,09	-	1,411
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) (SINAPI)	KG	00043131	0,0711	1	36,45	0,00	36,45	-	2,592
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,4566	1	0,82	0,00	0,82	-	0,374
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,4566	1	1,25	0,00	1,25	-	0,571
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4566	1	1,14	0,00	1,14	-	0,521
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4566	1	1,14	0,00	1,14	-	0,521
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,4566	1	0,01	0,00	0,01	-	0,005
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,4566	1	0,59	0,00	0,59	-	0,269
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL (SINAPI)	M	00039432	1,4404	1	2,88	0,00	2,88	-	4,148
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) (SINAPI)	KG	00039434	0,5202	1	3,60	0,00	3,60	-	1,873
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM (SINAPI)	UN	00039435	7,974	1	0,11	0,00	0,11	-	0,877
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM (SINAPI)	CENT	00040547	0,0221	1	30,68	0,00	30,68	-	0,678
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL (SINAPI)	UN	00039430	2,2122	1	1,99	0,00	1,99	-	4,402
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M (SINAPI)	M	00039427	2,4	1	5,29	0,00	5,29	-	12,696
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) (SINAPI)	M2	00039413	1,0665	1	20,78	0,00	20,78	-	22,162
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4566	1	0,07	0,00	0,07	-	0,032
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4566	1	0,07	0,00	0,07	-	0,032
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4566	1	0,64	0,00	0,64	-	0,292
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4566	1	0,64	0,00	0,64	-	0,292
Subtotal:									55,16



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0901 - Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 96110

Fonte: SINAPI

Versão: 60

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	14,75
Materiais (B)		55,16
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,75
Custo Direto Total (B+E)		69,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	21,01
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		90,92

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0902 - Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Unidade: m2

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 190115

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,353878	1	7,53	0,00	14,06	-	4,976
PINTOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00004783	0,405672	1	10,05	0,00	18,76	-	7,610
Subtotal:									12,59
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,75	1	3,09	0,00	3,09	-	2,318
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043490	0,4	1	1,68	0,00	1,68	-	0,672
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,35	1	1,25	0,00	1,25	-	0,438
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,75	1	1,14	0,00	1,14	-	0,855
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043466	0,4	1	1,68	0,00	1,68	-	0,672
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,35	1	0,59	0,00	0,59	-	0,207
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR)	L	038009	0,12	1	7,41	0,00	7,41	-	0,889
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,25	1	0,97	0,00	0,97	-	0,243
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,75	1	0,07	0,00	0,07	-	0,053
TINTA LATEX PVA - LINHA PREMIUM (LABOR)	L	037513	0,17	1	26,80	0,00	26,80	-	4,556
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,75	1	0,64	0,00	0,64	-	0,480
Subtotal:									11,38

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	12,59
Materiais (B)		11,38
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		12,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		12,59
Custo Direto Total (B+E)		23,97
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,20
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		31,17

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0903 - Forro mineral acústico e resistente à umidade 625x625mm, cor branca, NRC 0,90. Ref.: Forro Mineral Ocean. Sonex.

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000056

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	00044497	0,5474503	1	10,47	0,00	19,55	-	10,703
HORISTA (SINAPI)									
Subtotal:									10,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5409	1	3,09	0,00	3,09	-	1,671
ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) (SINAPI)	KG	00000335	0,0327	1	16,98	0,00	16,98	-	0,555
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,5409	1	0,82	0,00	0,82	-	0,444
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5409	1	1,14	0,00	1,14	-	0,617
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,5409	1	0,01	0,00	0,01	-	0,005
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625X625MM ACÚSTICO RESISTENTE À UMIDADE REF: MINERAL OCEAN - SONEX (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m2	EB6.0027	1,07	1	104,73	0,00	104,73	-	112,061
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM (SINAPI)	UN	00039443	1,0092	1	0,27	0,00	0,27	-	0,272
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM (SINAPI)	CENT	00040547	0,0101	1	30,68	0,00	30,68	-	0,310
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL (SINAPI)	UN	00039430	1,0183	1	1,99	0,00	1,99	-	2,026
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C) (SINAPI)	M	00039571	1,0092	1	4,80	0,00	4,80	-	4,844
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) (SINAPI)	M	00039570	2,9929	1	4,71	0,00	4,71	-	14,097
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5409	1	0,07	0,00	0,07	-	0,038
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5409	1	0,64	0,00	0,64	-	0,346
Subtotal:									137,29

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	10,70
Materiais (B)		137,29
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		10,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		10,70
Custo Direto Total (B+E)		147,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	44,47
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		192,46

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 0904 - Forro mineral acústico modular para perfil oculto 2400x1200mm. Estrutura em sistema oculto. Ref.: Forro Mineral RAW Structure. OWA

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000057

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	00044497	0,5474503	1	10,47	0,00	19,55	-	10,703
HORISTA (SINAPI)									
Subtotal:									10,70

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5409	1	3,09	0,00	3,09	-	1,671
ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) (SINAPI)	KG	00000335	0,0327	1	16,98	0,00	16,98	-	0,555
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,5409	1	0,82	0,00	0,82	-	0,444
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5409	1	1,14	0,00	1,14	-	0,617
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,5409	1	0,01	0,00	0,01	-	0,005
FORRO DE FIBRA MINERAL MODULAR DE 2400X1200MM ACÚSTICO REF: RAW STRUCTURE - OWA (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m2	EB6.0028	1,07	1	42,39	0,00	42,39	-	45,357
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM (SINAPI)	UN	00039443	1,0092	1	0,27	0,00	0,27	-	0,272
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM (SINAPI)	CENT	00040547	0,0101	1	30,68	0,00	30,68	-	0,310
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL (SINAPI)	UN	00039430	1,0183	1	1,99	0,00	1,99	-	2,026
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C) (SINAPI)	M	00039571	1,0092	1	4,80	0,00	4,80	-	4,844
PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) (SINAPI)	M	00039570	2,9929	1	4,71	0,00	4,71	-	14,097
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5409	1	0,07	0,00	0,07	-	0,038
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5409	1	0,64	0,00	0,64	-	0,346
Subtotal:									70,58

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	10,70
Materiais (B)		70,58
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		10,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		10,70
Custo Direto Total (B+E)		81,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	24,42
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		105,70

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100101 - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91836

Fonte: SINAPI

Versão: 78

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,105	1	9,11	0,00	17,01	-	1,786
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0041118	1	9,11	0,00	17,01	-	0,070
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,01	1	6,49	0,00	12,12	-	0,121
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0001887	1	6,49	0,00	12,12	-	0,002
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,105	1	10,80	0,00	20,16	-	2,117
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0041118	1	10,80	0,00	20,16	-	0,083
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0013020	1	8,84	0,00	16,50	-	0,021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,069	1	8,84	0,00	16,50	-	1,139
Subtotal:									5,34
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO (SINAPI)	UN	00000392	0,65	1	1,83	0,00	1,83	-	1,190
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,105	1	3,09	0,00	3,09	-	0,324
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,105	1	3,09	0,00	3,09	-	0,324
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,01	1	3,09	0,00	3,09	-	0,031
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,069	1	3,09	0,00	3,09	-	0,213
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM (SINAPI)	M	00002690	1,1	1	3,78	0,00	3,78	-	4,158
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,105	1	1,14	0,00	1,14	-	0,120
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,105	1	1,14	0,00	1,14	-	0,120
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,069	1	1,01	0,00	1,01	-	0,070
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,01	1	1,01	0,00	1,01	-	0,010
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,105	1	1,14	0,00	1,14	-	0,120
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,105	1	1,14	0,00	1,14	-	0,120
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,01	1	1,14	0,00	1,14	-	0,011
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,069	1	1,14	0,00	1,14	-	0,079
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,105	1	0,86	0,00	0,86	-	0,090
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,105	1	0,86	0,00	0,86	-	0,090
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,01	1	0,32	0,00	0,32	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,069	1	0,32	0,00	0,32	-	0,022
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,105	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,105	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,01	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,069	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005

OAASIS/ORÇATECH



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100101 - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91836

Fonte: SINAPI

Versão: 78

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,105	1	0,64	0,00	0,64	-	0,067
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,105	1	0,64	0,00	0,64	-	0,067
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,069	1	0,64	0,00	0,64	-	0,044
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,01	1	0,64	0,00	0,64	-	0,006
Subtotal:									7,30

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,34
Materiais (B)		7,30
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,34
Custo Direto Total (B+E)		12,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,80
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,44

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100102 - Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91864

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,139	1	9,11	0,00	17,01	-	2,364
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0054432	1	9,11	0,00	17,01	-	0,093
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,139	1	10,80	0,00	20,16	-	2,802
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0054432	1	10,80	0,00	20,16	-	0,110
Subtotal:									5,37
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,139	1	3,09	0,00	3,09	-	0,430
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,139	1	3,09	0,00	3,09	-	0,430
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA (SINAPI)	M	00002685	1,017	1	6,57	0,00	6,57	-	6,682
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,139	1	1,14	0,00	1,14	-	0,158
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,139	1	1,14	0,00	1,14	-	0,158
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,139	1	1,14	0,00	1,14	-	0,158
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,139	1	1,14	0,00	1,14	-	0,158
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,139	1	0,86	0,00	0,86	-	0,120
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,139	1	0,86	0,00	0,86	-	0,120
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,139	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,139	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,139	1	0,64	0,00	0,64	-	0,089
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,139	1	0,64	0,00	0,64	-	0,089
Subtotal:									8,61

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,37
Materiais (B)		8,61
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,37
Custo Direto Total (B+E)		13,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,20
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,18

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100103 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91893

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,24	1	9,11	0,00	17,01	-	4,082
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0093984	1	9,11	0,00	17,01	-	0,160
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,24	1	10,80	0,00	20,16	-	4,838
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0093984	1	10,80	0,00	20,16	-	0,189
Subtotal:									9,27
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,24	1	3,09	0,00	3,09	-	0,742
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,24	1	3,09	0,00	3,09	-	0,742
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO (SINAPI)	UN	00001884	1	1	4,42	0,00	4,42	-	4,420
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,24	1	1,14	0,00	1,14	-	0,274
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,24	1	1,14	0,00	1,14	-	0,274
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,24	1	1,14	0,00	1,14	-	0,274
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,24	1	1,14	0,00	1,14	-	0,274
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,24	1	0,86	0,00	0,86	-	0,206
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,24	1	0,86	0,00	0,86	-	0,206
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,24	1	0,07	0,00	0,07	-	0,017
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,24	1	0,07	0,00	0,07	-	0,017
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,24	1	0,64	0,00	0,64	-	0,154
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,24	1	0,64	0,00	0,64	-	0,154
Subtotal:									7,75

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	9,27
Materiais (B)		7,75
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		9,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		9,27
Custo Direto Total (B+E)		17,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,11
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,13

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100104 - Luva de emenda para eletroduto rígido pvc soldável Ø1"

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000040

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1662656	1	9,11	0,00	17,01	-	2,828
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1662656	1	10,80	0,00	20,16	-	3,352
Subtotal:									6,18
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,32	1	3,09	0,00	3,09	-	0,989
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,32	1	1,14	0,00	1,14	-	0,365
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,32	1	1,14	0,00	1,14	-	0,365
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,32	1	0,86	0,00	0,86	-	0,275
LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062570	1	1	1,23	0,00	1,23	-	1,230
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,32	1	0,07	0,00	0,07	-	0,022
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,32	1	0,64	0,00	0,64	-	0,205
Subtotal:									3,45

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	6,18
Materiais (B)		3,45
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,18
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,18
Custo Direto Total (B+E)		9,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,89
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,52

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item:	Base:	Código Base:	Fonte:	Unidade:	Versão:					
100105 - Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	SINAPI	95728	SINAPI	m	70					
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,203	1	9,11	0,00	17,01	-	3,453	
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0079494	1	9,11	0,00	17,01	-	0,135	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,01	1	6,49	0,00	12,12	-	0,121	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0001887	1	6,49	0,00	12,12	-	0,002	
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,203	1	10,80	0,00	20,16	-	4,092	
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0079494	1	10,80	0,00	20,16	-	0,160	
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0013020	1	8,84	0,00	16,50	-	0,021	
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,069	1	8,84	0,00	16,50	-	1,139	
Subtotal:									9,12	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO (SINAPI)	UN	00000392	0,65	1	1,83	0,00	1,83	-	1,190	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,203	1	3,09	0,00	3,09	-	0,627	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,203	1	3,09	0,00	3,09	-	0,627	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,01	1	3,09	0,00	3,09	-	0,031	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,069	1	3,09	0,00	3,09	-	0,213	
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM (SINAPI)	M	00002679	1,0538	1	3,79	0,00	3,79	-	3,994	
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,203	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231	
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,203	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231	
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,069	1	1,01	0,00	1,01	-	0,070	
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,01	1	1,01	0,00	1,01	-	0,010	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,203	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,203	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,01	1	1,14	0,00	1,14	-	0,011	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,069	1	1,14	0,00	1,14	-	0,079	
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,203	1	0,86	0,00	0,86	-	0,175	
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,203	1	0,86	0,00	0,86	-	0,175	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,01	1	0,32	0,00	0,32	-	0,003	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,069	1	0,32	0,00	0,32	-	0,022	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,203	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,203	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,01	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,069	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100105 - Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 95728

Fonte: SINAPI

Versão: 70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,203	1	0,64	0,00	0,64	-	0,130
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,203	1	0,64	0,00	0,64	-	0,130
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,069	1	0,64	0,00	0,64	-	0,044
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,01	1	0,64	0,00	0,64	-	0,006
Subtotal:									8,50

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	9,12
Materiais (B)		8,50
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		9,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		9,12
Custo Direto Total (B+E)		17,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,29
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,91

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100106 - Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
 af_06/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89364

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0028682	1	6,49	0,00	12,12	-	0,035
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,152	1	6,49	0,00	12,12	-	1,842
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0028682	1	8,84	0,00	16,50	-	0,047
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,152	1	8,84	0,00	16,50	-	2,508
Subtotal:									4,43

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0071	1	73,09	0,00	73,09	-	0,519
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,152	1	3,09	0,00	3,09	-	0,470
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,152	1	3,09	0,00	3,09	-	0,470
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (SINAPI)	UN	00001956	1	1	4,30	0,00	4,30	-	4,300
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,152	1	1,01	0,00	1,01	-	0,154
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,152	1	1,01	0,00	1,01	-	0,154
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,152	1	1,14	0,00	1,14	-	0,173
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,152	1	1,14	0,00	1,14	-	0,173
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,152	1	0,32	0,00	0,32	-	0,049
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,152	1	0,32	0,00	0,32	-	0,049
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0338	1	2,39	0,00	2,39	-	0,081
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,152	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,152	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,008	1	82,81	0,00	82,81	-	0,662
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,152	1	0,64	0,00	0,64	-	0,097
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,152	1	0,64	0,00	0,64	-	0,097
Subtotal:									7,47

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,43
Materiais (B)		7,47
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,43
Custo Direto Total (B+E)		11,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,58
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,48

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100107 - Abraçadeira de PVC tipo pressão (click) para eletroduto de Ø1" na cor branca

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000058

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,25979	1	9,11	0,00	17,01	-	4,419
Subtotal:									4,42
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA DE PVC TIPO PRESSÃO (CLICK) P/ ELETRODUTO DE Ø1" (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0029	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,25	1	3,09	0,00	3,09	-	0,773
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,25	1	1,14	0,00	1,14	-	0,285
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,25	1	1,14	0,00	1,14	-	0,285
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,25	1	0,86	0,00	0,86	-	0,215
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,25	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,25	1	0,64	0,00	0,64	-	0,160
Subtotal:									3,50

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,42
Materiais (B)		3,50
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,42
Custo Direto Total (B+E)		7,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,38
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,30

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100108 - ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ECONÔMICA (GOTA) PARA ELETRODUTOS DE Ø1"

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000038

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,258965	1	9,11	0,00	17,01	-	4,405
Subtotal:									4,40
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "A" 1" - TIPO ECONOMICA/GOTA/PERA (LABOR)	UN	048637	1	1	0,99	0,00	0,99	-	0,990
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,25	1	3,09	0,00	3,09	-	0,773
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,25	1	1,14	0,00	1,14	-	0,285
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,25	1	1,14	0,00	1,14	-	0,285
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,25	1	0,86	0,00	0,86	-	0,215
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,25	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,25	1	0,64	0,00	0,64	-	0,160
Subtotal:									2,73

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,40
Materiais (B)		2,73
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,41
Custo Direto Total (B+E)		7,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,15
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,29

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100109 - Condulete múltiplo em PVC, 5 ou 6 entradas, com tampões e adaptadores para eletrodutos de 1/2", 3/4" ou 1",
 ref: Tigre Top - fornecimento e instalação.

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000104

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2718442	1	9,11	0,00	17,01	-	4,624
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2718442	1	10,80	0,00	20,16	-	5,480
Subtotal:									10,10
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE PVC 1" (LABOR)	UN	042720	2	1	2,34	0,00	2,34	-	4,680
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5232	1	3,09	0,00	3,09	-	1,617
CONDULETE PVC CINZA TIPO MULTIPLO 5 SAIDAS DE Ø 3/4" - REF. ANDALUZ, TIGRE, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	045294	1	1	6,89	0,00	6,89	-	6,890
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,5232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,596
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,596
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,5232	1	0,86	0,00	0,86	-	0,450
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5232	1	0,07	0,00	0,07	-	0,037
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5232	1	0,64	0,00	0,64	-	0,335
Subtotal:									15,20

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	10,10
Materiais (B)		15,20
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		10,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		10,10
Custo Direto Total (B+E)		25,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,60
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		32,90

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100110 - Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 93008

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0043937	1	9,11	0,00	17,01	-	0,075
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1122	1	9,11	0,00	17,01	-	1,909
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0043937	1	10,80	0,00	20,16	-	0,089
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1122	1	10,80	0,00	20,16	-	2,262
Subtotal:									4,34
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1122	1	3,09	0,00	3,09	-	0,347
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1122	1	3,09	0,00	3,09	-	0,347
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA (SINAPI)	M	00002680	1,1	1	9,62	0,00	9,62	-	10,582
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1122	1	1,14	0,00	1,14	-	0,128
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1122	1	1,14	0,00	1,14	-	0,128
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1122	1	1,14	0,00	1,14	-	0,128
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1122	1	1,14	0,00	1,14	-	0,128
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1122	1	0,86	0,00	0,86	-	0,096
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1122	1	0,86	0,00	0,86	-	0,096
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1122	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1122	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1122	1	0,64	0,00	0,64	-	0,072
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1122	1	0,64	0,00	0,64	-	0,072
Subtotal:									12,14

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,34
Materiais (B)		12,14
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,34
Custo Direto Total (B+E)		16,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,95
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,43

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100111 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93018

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0131773	1	9,11	0,00	17,01	-	0,224
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3365	1	9,11	0,00	17,01	-	5,724
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0131773	1	10,80	0,00	20,16	-	0,266
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3365	1	10,80	0,00	20,16	-	6,784
Subtotal:									13,00

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3365	1	3,09	0,00	3,09	-	1,040
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3365	1	3,09	0,00	3,09	-	1,040
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (SINAPI)	UN	00001875	1	1	6,04	0,00	6,04	-	6,040
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,384
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,384
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,384
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,384
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3365	1	0,86	0,00	0,86	-	0,289
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3365	1	0,86	0,00	0,86	-	0,289
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3365	1	0,07	0,00	0,07	-	0,024
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3365	1	0,07	0,00	0,07	-	0,024
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3365	1	0,64	0,00	0,64	-	0,215
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3365	1	0,64	0,00	0,64	-	0,215
Subtotal:									10,71

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,00
Materiais (B)		10,71
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,00
Custo Direto Total (B+E)		23,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,12
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,83

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100112 - Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93013

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0087835	1	9,11	0,00	17,01	-	0,149
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2243	1	9,11	0,00	17,01	-	3,815
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2243	1	10,80	0,00	20,16	-	4,522
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0087835	1	10,80	0,00	20,16	-	0,177
Subtotal:									8,66
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2243	1	3,09	0,00	3,09	-	0,693
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2243	1	3,09	0,00	3,09	-	0,693
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2243	1	1,14	0,00	1,14	-	0,256
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2243	1	1,14	0,00	1,14	-	0,256
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2243	1	1,14	0,00	1,14	-	0,256
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2243	1	1,14	0,00	1,14	-	0,256
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2243	1	0,86	0,00	0,86	-	0,193
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2243	1	0,86	0,00	0,86	-	0,193
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (SINAPI)	UN	00001893	1	1	3,77	0,00	3,77	-	3,770
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2243	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2243	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2243	1	0,64	0,00	0,64	-	0,144
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2243	1	0,64	0,00	0,64	-	0,144
Subtotal:									6,89

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,66
Materiais (B)		6,89
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,66
Custo Direto Total (B+E)		15,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,67
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,22

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100201 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa

Unidade: m

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150836

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 200X100MM - CH16 (LABOR)	M	048986	1	1	93,26	0,00	93,26	-	93,260
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									98,81

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		98,81
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		114,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	34,32
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		148,53

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100202 - Curva horizontal 90° para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150875

Fonte: TCPO

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA 200X100MM - CH16 (LABOR)	UN	049463	1	1	84,34	0,00	84,34	-	84,340
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									87,12

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		87,12
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		94,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	28,49
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		123,31

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100203 - Curva vertical externa 90° para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, sem tampa

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000059

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PERFURADA 200X100MM - CH16 (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0030	1	1	43,30	0,00	43,30	-	43,300
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									46,08

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		46,08
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		53,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	16,16
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		69,94

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100204 - Curva vertical interna 90° para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, sem tampa

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000061

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFURADA 200X100MM - CH16 (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0031	1	1	47,10	0,00	47,10	-	47,100
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									49,88

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		49,88
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		57,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	17,30
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,88

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100205 - TÊ horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150870

Fonte: TCPO

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TE HORIZONTAL 90° PERFURADA C/ TAMPA 200X100MM - CH16 (LABOR)	UN	049274	1	1	100,39	0,00	100,39	-	100,390
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									103,17

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		103,17
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		110,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	33,32
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		144,19

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100206 - Tê vertical de descida lateral para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, sem tampa

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000063

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TE VERTICAL DE DESCIDA LATERAL PERFURADA un S/ TAMPA 200X100MM - CH16 (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)		EB6.0032	1	1	64,15	0,00	64,15	-	64,150
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									66,93

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		66,93
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		74,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	22,43
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		97,06

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100207 - Terminal de fechamento para eletrocalha de aço galvanizado de dimensão 200x100mm, ref. ELETROPOLL EL 1387 - fornecimento e instalação.

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000101

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TERMINAL DE FECHAMENTO LISO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 18 (LABOR)	UN	043791	1	1	6,74	0,00	6,74	-	6,740
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									9,52

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		9,52
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		17,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,17
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,39

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100208 - Saída horizontal para eletroduto de 1"

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150851

Fonte: TCPO

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO Ø 1" (LABOR)	UN	049428	1	1	4,85	0,00	4,85	-	4,850
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									6,93

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		6,93
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		12,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,82
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,53

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100209 - Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und)

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150882

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 300MM (LABOR)	UN	048987	1	1	48,55	0,00	48,55	-	48,550
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,52	0,00	0,52	-	1,040
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									55,14

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		55,14
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		70,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	21,20
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		91,74

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100210 - Suporte para mais de 3 tubos verticais, espaçado a cada 3 m, em perfilado de seção 38x38 mm, por metro de tubulação fixada. af_05/2015

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 90463

Fonte: SINAPI

Versão: 57

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0000377	1	6,49	0,00	12,12	-	0,000
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,002	1	6,49	0,00	12,12	-	0,024
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0003207	1	8,84	0,00	16,50	-	0,005
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,017	1	8,84	0,00	16,50	-	0,281
Subtotal:									0,31
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,002	1	3,09	0,00	3,09	-	0,006
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,017	1	3,09	0,00	3,09	-	0,053
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM (SINAPI)	UN	00011267	0,25	1	1,56	0,00	1,56	-	0,390
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM (SINAPI)	UN	00004350	0,25	1	0,71	0,00	0,71	-	0,178
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,002	1	1,01	0,00	1,01	-	0,002
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,017	1	1,01	0,00	1,01	-	0,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,002	1	1,14	0,00	1,14	-	0,002
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,017	1	1,14	0,00	1,14	-	0,019
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,002	1	0,32	0,00	0,32	-	0,001
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,017	1	0,32	0,00	0,32	-	0,005
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 (SINAPI)	M	00039028	0,032	1	8,75	0,00	8,75	-	0,280
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (SINAPI)	UN	00039997	0,25	1	0,34	0,00	0,34	-	0,085
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,002	1	0,07	0,00	0,07	-	0,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,017	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,002	1	0,64	0,00	0,64	-	0,001
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,017	1	0,64	0,00	0,64	-	0,011
Subtotal:									1,05

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	0,31
Materiais (B)		1,05
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,31
Custo Direto Total (B+E)		1,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	0,41
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,77

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100211 - Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) **Unidade:** und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150881

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
MAO FRANCESA 38X38MM SIMPLES P/ ELETROCALHA 200MM (LABOR)	UN	049791	1	1	16,81	0,00	16,81	-	16,810
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,52	0,00	0,52	-	1,040
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									23,40

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		23,40
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		38,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	11,66
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,46

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100301 - Cabo telefônico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação residencial - fornecimento e instalação. af_11/2019

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 98281

Fonte: SINAPI

Versão: 49

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0055450	1	9,11	0,00	17,01	-	0,094
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1416	1	9,11	0,00	17,01	-	2,409
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0055450	1	10,80	0,00	20,16	-	0,112
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1416	1	10,80	0,00	20,16	-	2,855
Subtotal:									5,47
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1416	1	3,09	0,00	3,09	-	0,438
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1416	1	3,09	0,00	3,09	-	0,438
CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM (SINAPI)	M	00011902	1,05	1	0,86	0,00	0,86	-	0,903
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1416	1	1,14	0,00	1,14	-	0,161
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1416	1	1,14	0,00	1,14	-	0,161
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1416	1	1,14	0,00	1,14	-	0,161
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1416	1	1,14	0,00	1,14	-	0,161
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1416	1	0,86	0,00	0,86	-	0,122
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1416	1	0,86	0,00	0,86	-	0,122
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1416	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1416	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1416	1	0,64	0,00	0,64	-	0,091
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1416	1	0,64	0,00	0,64	-	0,091
Subtotal:									2,87

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,47
Materiais (B)		2,87
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,47
Custo Direto Total (B+E)		8,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,51
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,85

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100302 - Cabo eletrônico categoria 6a, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 98299

Fonte: SINAPI

Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0002153	1	9,11	0,00	17,01	-	0,004
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0055	1	9,11	0,00	17,01	-	0,094
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0002153	1	10,80	0,00	20,16	-	0,004
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0055	1	10,80	0,00	20,16	-	0,111
Subtotal:									0,21
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0055	1	3,09	0,00	3,09	-	0,017
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0055	1	3,09	0,00	3,09	-	0,017
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P (SINAPI)	M	00043832	1,05	1	13,14	0,00	13,14	-	13,797
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0055	1	1,14	0,00	1,14	-	0,006
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0055	1	1,14	0,00	1,14	-	0,006
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0055	1	1,14	0,00	1,14	-	0,006
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0055	1	1,14	0,00	1,14	-	0,006
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0055	1	0,86	0,00	0,86	-	0,005
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0055	1	0,86	0,00	0,86	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0055	1	0,07	0,00	0,07	-	0,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0055	1	0,07	0,00	0,07	-	0,000
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0055	1	0,64	0,00	0,64	-	0,004
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0055	1	0,64	0,00	0,64	-	0,004
Subtotal:									13,87

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	0,21
Materiais (B)		13,87
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,21
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,21
Custo Direto Total (B+E)		14,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,23
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,31

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100401 - Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 98307

Fonte: SINAPI

Versão: 49

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0080747	1	9,11	0,00	17,01	-	0,137
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2062	1	9,11	0,00	17,01	-	3,507
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0080747	1	10,80	0,00	20,16	-	0,163
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2062	1	10,80	0,00	20,16	-	4,157
Subtotal:									7,96
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2062	1	3,09	0,00	3,09	-	0,637
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2062	1	3,09	0,00	3,09	-	0,637
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2062	1	1,14	0,00	1,14	-	0,235
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2062	1	1,14	0,00	1,14	-	0,235
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2062	1	1,14	0,00	1,14	-	0,235
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2062	1	1,14	0,00	1,14	-	0,235
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2062	1	0,86	0,00	0,86	-	0,177
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2062	1	0,86	0,00	0,86	-	0,177
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2062	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2062	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (SINAPI)	UN	00038083	1	1	40,72	0,00	40,72	-	40,720
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2062	1	0,64	0,00	0,64	-	0,132
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2062	1	0,64	0,00	0,64	-	0,132
Subtotal:									43,58

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,96
Materiais (B)		43,58
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,96
Custo Direto Total (B+E)		51,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,49
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		67,03

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100501 - Rack fechado para servidor - fornecimento e instalação. af_11/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 98305

Fonte: SINAPI

Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0401742	1	9,11	0,00	17,01	-	0,683
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,0259	1	9,11	0,00	17,01	-	17,451
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0401742	1	10,80	0,00	20,16	-	0,810
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,0259	1	10,80	0,00	20,16	-	20,682
Subtotal:									39,63
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,0259	1	3,09	0,00	3,09	-	3,170
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,0259	1	3,09	0,00	3,09	-	3,170
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,0259	1	1,14	0,00	1,14	-	1,170
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,0259	1	1,14	0,00	1,14	-	1,170
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,0259	1	1,14	0,00	1,14	-	1,170
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,0259	1	1,14	0,00	1,14	-	1,170
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,0259	1	0,86	0,00	0,86	-	0,882
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,0259	1	0,86	0,00	0,86	-	0,882
RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM (SINAPI)	UN	00043836	1	1	2.872,00	0,00	2.872,00	-	2.872,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,0259	1	0,07	0,00	0,07	-	0,072
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,0259	1	0,07	0,00	0,07	-	0,072
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,0259	1	0,64	0,00	0,64	-	0,657
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,0259	1	0,64	0,00	0,64	-	0,657
Subtotal:									2.886,24

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	39,63
Materiais (B)		2.886,24
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		39,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		39,63
Custo Direto Total (B+E)		2.925,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	879,22
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.805,09


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

 UNIVERSIDADE FEDERAL
 DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100502 - Distribuidor interno óptico para uso em rack de 19" com adaptador SC-SC para 24 fibras.

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000102

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETROTECNICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002438	0,10324	1	12,41	0,00	23,17	-	2,392
Subtotal:									2,39
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1	1	3,09	0,00	3,09	-	0,309
DIO 1U P/ 02 A 48 FIBRAS P/ RACK 19" (LABOR)	UN	052014	1	1	607,26	0,00	607,26	-	607,260
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1	1	1,14	0,00	1,14	-	0,114
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1	1	1,14	0,00	1,14	-	0,114
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1	1	0,86	0,00	0,86	-	0,086
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1	1	0,64	0,00	0,64	-	0,064
Subtotal:									607,95

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,39
Materiais (B)		607,95
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,39
Custo Direto Total (B+E)		610,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	183,41
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		793,75

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100503 - Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 98302

Fonte: SINAPI

Versão: 49

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2428194	1	9,11	0,00	17,01	-	4,130
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	6,2007	1	9,11	0,00	17,01	-	105,474
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2428194	1	10,80	0,00	20,16	-	4,895
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	6,2007	1	10,80	0,00	20,16	-	125,006
Subtotal:									239,50
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	6,2007	1	3,09	0,00	3,09	-	19,160
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	6,2007	1	3,09	0,00	3,09	-	19,160
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	6,2007	1	1,14	0,00	1,14	-	7,069
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	6,2007	1	1,14	0,00	1,14	-	7,069
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	6,2007	1	1,14	0,00	1,14	-	7,069
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	6,2007	1	1,14	0,00	1,14	-	7,069
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	6,2007	1	0,86	0,00	0,86	-	5,333
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	6,2007	1	0,86	0,00	0,86	-	5,333
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA (SINAPI)	UN	00039596	1	1	945,15	0,00	945,15	-	945,150
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	6,2007	1	0,07	0,00	0,07	-	0,434
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	6,2007	1	0,07	0,00	0,07	-	0,434
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	6,2007	1	0,64	0,00	0,64	-	3,968
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	6,2007	1	0,64	0,00	0,64	-	3,968
Subtotal:									1.031,22

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	239,50
Materiais (B)		1.031,22
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		239,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		239,51
Custo Direto Total (B+E)		1.270,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	381,85
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.652,58

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100504 - Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 2,50 m

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000103

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETROTECNICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002438	0,020648	1	12,41	0,00	23,17	-	0,478
Subtotal:									0,48
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,02	1	3,09	0,00	3,09	-	0,062
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,02	1	1,14	0,00	1,14	-	0,023
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,02	1	1,14	0,00	1,14	-	0,023
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,02	1	0,86	0,00	0,86	-	0,017
PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT 6 - 3.00 M (LABOR)	UN	050167	1	1	50,22	0,00	50,22	-	50,220
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,02	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,02	1	0,64	0,00	0,64	-	0,013
Subtotal:									50,36

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	0,48
Materiais (B)		50,36
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		0,48
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		0,48
Custo Direto Total (B+E)		50,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,28
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		66,12

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100505 - Quadro de comando 100x600x250mm em chapa de aço, inclusive placa de montagem na cor laranja e placa de acrílico - fornecimento e instalação.

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000100

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	2,182236	1	9,11	0,00	17,01	-	37,120
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	2,182236	1	10,80	0,00	20,16	-	43,994
Subtotal:									81,11
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	4,2	1	3,09	0,00	3,09	-	12,978
CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE 4MM (LABOR)	M2	079399	0,5225	1	238,97	0,00	238,97	-	124,862
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	4,2	1	1,14	0,00	1,14	-	4,788
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	4,2	1	1,14	0,00	1,14	-	4,788
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	4,2	1	0,86	0,00	0,86	-	3,612
QUADRO TIPO CE 100X60X25CM. REF. CEMAR OU EQUIV. (LABOR)	UN	130622	1	1	931,32	0,00	931,32	-	931,320
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	4,2	1	0,07	0,00	0,07	-	0,294
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	4,2	1	0,64	0,00	0,64	-	2,688
Subtotal:									1.085,33

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	81,11
Materiais (B)		1.085,33
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		81,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		81,11
Custo Direto Total (B+E)		1.166,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	350,52
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.516,96

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100506 - Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. af_02/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 97595

Fonte: SINAPI

Versão: 53

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0092104	1	9,11	0,00	17,01	-	0,157
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2352	1	9,11	0,00	17,01	-	4,001
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0221019	1	10,80	0,00	20,16	-	0,446
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,5644	1	10,80	0,00	20,16	-	11,378
Subtotal:									15,98
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2352	1	3,09	0,00	3,09	-	0,727
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5644	1	3,09	0,00	3,09	-	1,744
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2352	1	1,14	0,00	1,14	-	0,268
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,5644	1	1,14	0,00	1,14	-	0,643
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2352	1	1,14	0,00	1,14	-	0,268
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5644	1	1,14	0,00	1,14	-	0,643
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2352	1	0,86	0,00	0,86	-	0,202
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,5644	1	0,86	0,00	0,86	-	0,485
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2352	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5644	1	0,07	0,00	0,07	-	0,040
SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO (SINAPI)	UN	00039392	1	1	75,74	0,00	75,74	-	75,740
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2352	1	0,64	0,00	0,64	-	0,151
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5644	1	0,64	0,00	0,64	-	0,361
Subtotal:									81,29

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,98
Materiais (B)		81,29
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,98
Custo Direto Total (B+E)		97,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	29,23
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		126,50

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100507 - Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 160676

Fonte: TCPO

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,6318746	1	9,11	0,00	17,01	-	10,748
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,6318746	1	10,80	0,00	20,16	-	12,739
Subtotal:									23,49
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,22	1	3,09	0,00	3,09	-	3,770
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,22	1	1,14	0,00	1,14	-	1,391
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,22	1	1,14	0,00	1,14	-	1,391
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,22	1	0,86	0,00	0,86	-	1,049
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,22	1	0,07	0,00	0,07	-	0,085
SIRENE ELETRONICA MEDIA TP CORNETA (LABOR)	UN	078749	1	1	91,71	0,00	91,71	-	91,710
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,22	1	0,64	0,00	0,64	-	0,781
Subtotal:									100,18

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	23,49
Materiais (B)		100,18
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		23,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		23,49
Custo Direto Total (B+E)		123,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	37,16
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		160,83

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100601 - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93358

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,088021	1	6,56	0,00	12,25	-	1,078
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	3,956	1	6,56	0,00	12,25	-	48,461
Subtotal:									49,54
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	3,956	1	3,09	0,00	3,09	-	12,224
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	3,956	1	1,25	0,00	1,25	-	4,945
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	3,956	1	1,14	0,00	1,14	-	4,510
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	3,956	1	0,59	0,00	0,59	-	2,334
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	3,956	1	0,07	0,00	0,07	-	0,277
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	3,956	1	0,64	0,00	0,64	-	2,532
Subtotal:									26,82

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	49,54
Materiais (B)		26,82
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		49,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		49,54
Custo Direto Total (B+E)		76,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	22,95
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		99,31

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100602 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,0000320	1	9,43	0,00	17,60	-	0,001
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,0000160	1	9,43	0,00	17,60	-	0,000
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,003	1	9,43	0,00	17,60	-	0,053
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,006	1	9,43	0,00	17,60	-	0,106
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0033181	1	11,49	0,00	21,45	-	0,071
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,274	1	11,49	0,00	21,45	-	5,877
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0030759	1	11,49	0,00	21,45	-	0,066
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,254	1	11,49	0,00	21,45	-	5,448
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0144625	1	6,56	0,00	12,25	-	0,177
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,65	1	6,56	0,00	12,25	-	7,963
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0002002	1	6,56	0,00	12,25	-	0,002
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,009	1	6,56	0,00	12,25	-	0,110
Subtotal:									19,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,254	1	3,09	0,00	3,09	-	0,785
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,006	1	3,09	0,00	3,09	-	0,019
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,003	1	3,09	0,00	3,09	-	0,009
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,009	1	3,09	0,00	3,09	-	0,028
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,65	1	3,09	0,00	3,09	-	2,009
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,274	1	3,09	0,00	3,09	-	0,847
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,021
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,027
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000003	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,267
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000001	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,068
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,014
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,014
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000002	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,144
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	00043488	0,254	1	0,82	0,00	0,82	-	0,208

OASIS/ORÇATECH



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100602 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
COLETADO CAIXA (SINAPI)									
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,003	1	0,82	0,00	0,82	-	0,002
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,006	1	0,82	0,00	0,82	-	0,005
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,274	1	0,82	0,00	0,82	-	0,225
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,65	1	1,25	0,00	1,25	-	0,813
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,009	1	1,25	0,00	1,25	-	0,011
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,254	1	1,14	0,00	1,14	-	0,290
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,009	1	1,14	0,00	1,14	-	0,010
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,006	1	1,14	0,00	1,14	-	0,007
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,003	1	1,14	0,00	1,14	-	0,003
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,65	1	1,14	0,00	1,14	-	0,741
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,274	1	1,14	0,00	1,14	-	0,312
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,274	1	0,01	0,00	0,01	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,254	1	0,01	0,00	0,01	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,006	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,003	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,009	1	0,59	0,00	0,59	-	0,005
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,65	1	0,59	0,00	0,59	-	0,384
GASOLINA COMUM (SINAPI)									
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM (SINAPI)	L	00004222	0,28222	1	5,37	0,00	5,37	-	1,516
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM (SINAPI)	L	00004221	0,19296	1	5,22	0,00	5,22	-	1,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,254	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,006	1	0,07	0,00	0,07	-	0,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,003	1	0,07	0,00	0,07	-	0,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,009	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,65	1	0,07	0,00	0,07	-	0,046
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,274	1	0,07	0,00	0,07	-	0,019
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000004	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,038
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,003

OAASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100602 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,004
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,002
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,002
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000001	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,016
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000003	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,031
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,254	1	0,64	0,00	0,64	-	0,163
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,003	1	0,64	0,00	0,64	-	0,002
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,009	1	0,64	0,00	0,64	-	0,006
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,006	1	0,64	0,00	0,64	-	0,004
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,65	1	0,64	0,00	0,64	-	0,416
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,274	1	0,64	0,00	0,64	-	0,175
Subtotal:									10,74
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000020	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,026
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000182	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,231
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000146	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,185
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000018	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,024
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000135	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,171
Subtotal:									0,64



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100602 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	19,87
Materiais (B)		10,74
Equipamentos (C)		0,64
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		20,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		20,51
Custo Direto Total (B+E)		31,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,39
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,64

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100603 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150615

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,0509584	1	7,53	0,00	14,06	-	0,716
ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00000378	0,0509584	1	9,31	0,00	17,38	-	0,886
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	0,0474636	1	8,79	0,00	16,41	-	0,779
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	0,0473185	1	10,42	0,00	19,45	-	0,920
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	1,3101679	1	9,31	0,00	17,38	-	22,771
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	4,4986513	1	6,56	0,00	12,25	-	55,108
Subtotal:									81,18

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,7245	1	6,96	0,00	6,96	-	5,043
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	5,8872	1	3,09	0,00	3,09	-	18,191
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0126	1	17,16	0,00	17,16	-	0,216
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,050483	1	140,00	0,00	140,00	-	7,068
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	15,756	1	2,87	0,00	2,87	-	45,220
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,004734	1	169,76	0,00	169,76	-	0,804
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,01107	1	169,76	0,00	169,76	-	1,879
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	0,0432	1	169,76	0,00	169,76	-	7,334
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	2,3424	1	0,89	0,00	0,89	-	2,085
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	17,14608	1	0,59	0,00	0,59	-	10,116
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINIS (LABOR)	KWH	049967	0,016065	1	0,91	0,00	0,91	-	0,015
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0144	1	19,57	0,00	19,57	-	0,282
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,0936	1	1,34	0,00	1,34	-	0,125
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,3344	1	1,17	0,00	1,17	-	1,561
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	4,4592	1	1,25	0,00	1,25	-	5,574
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	5,8872	1	1,14	0,00	1,14	-	6,711
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,0936	1	0,49	0,00	0,49	-	0,046
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,3344	1	0,84	0,00	0,84	-	1,121
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	4,4592	1	0,59	0,00	0,59	-	2,631
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0054	1	18,16	0,00	18,16	-	0,098
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,018	1	4,55	0,00	4,55	-	0,082
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	5,8872	1	0,07	0,00	0,07	-	0,412
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	0,036	1	17,83	0,00	17,83	-	0,642
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	5,8872	1	0,64	0,00	0,64	-	3,768
Subtotal:									121,02

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (LABOR)	UN	081115	0,0000017	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,009
Subtotal:									0,01



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 100603 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150615

Fonte: LABOR

Versão: 74

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	81,18
Materiais (B)		121,02
Equipamentos (C)		0,01
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		81,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		81,19
Custo Direto Total (B+E)		202,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	60,76
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		262,97

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110101 - Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento térmico – fornecimento e instalação		Unidade: m							
Base: LOCAL	Código Base: 258B.000068	Fonte: SI/UFES		Versão: LOCAL					
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0601133	1	6,49	0,00	12,12	-	0,729
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0601133	1	8,84	0,00	16,50	-	0,992
Subtotal:									1,72
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,118	1	3,09	0,00	3,09	-	0,365
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,118	1	1,01	0,00	1,01	-	0,119
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,118	1	1,14	0,00	1,14	-	0,135
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,118	1	0,32	0,00	0,32	-	0,038
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,118	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,118	1	0,64	0,00	0,64	-	0,076
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (SINAPI)	M	00039738	1,0211	1	3,58	0,00	3,58	-	3,656
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (SINAPI)	M	00039662	1,0211	1	19,02	0,00	19,02	-	19,421
Subtotal:									23,82

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,72
Materiais (B)		23,82
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,72
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,72
Custo Direto Total (B+E)		25,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,67
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		33,21

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110102 - Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento térmico – fornecimento e instalação		Unidade: m							
Base: LOCAL	Código Base: 258B.000069	Fonte: SI/UFES		Versão: LOCAL					
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0662265	1	6,49	0,00	12,12	-	0,803
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0662265	1	8,84	0,00	16,50	-	1,093
Subtotal:									1,90
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,13	1	3,09	0,00	3,09	-	0,402
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,13	1	1,01	0,00	1,01	-	0,131
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,13	1	1,14	0,00	1,14	-	0,148
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,13	1	0,32	0,00	0,32	-	0,042
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,13	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,13	1	0,64	0,00	0,64	-	0,083
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (SINAPI)	M	00039741	1,0211	1	9,01	0,00	9,01	-	9,200
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (SINAPI)	M	00039664	1,0211	1	29,27	0,00	29,27	-	29,888
Subtotal:									39,90

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,90
Materiais (B)		39,90
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,90
Custo Direto Total (B+E)		41,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	12,56
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,36

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item:	Base:	Código Base:	Fonte:	Unidade:						
110103 - Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento térmico – fornecimento e instalação	LOCAL	258B.000070	SI/UFES	m						
				VERSÃO:	LOCAL					
MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0723397	1	6,49	0,00	12,12	-	0,877	
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0723397	1	8,84	0,00	16,50	-	1,194	
Subtotal:									2,07	
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,142	1	3,09	0,00	3,09	-	0,439	
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,142	1	1,01	0,00	1,01	-	0,143	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,142	1	1,14	0,00	1,14	-	0,162	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,142	1	0,32	0,00	0,32	-	0,045	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,142	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010	
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,142	1	0,64	0,00	0,64	-	0,091	
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (SINAPI)	M	00039737	1,0211	1	9,91	0,00	9,91	-	10,119	
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (SINAPI)	M	00039660	1,0211	1	39,70	0,00	39,70	-	40,538	
Subtotal:									51,55	

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,07
Materiais (B)		51,55
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,07
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,07
Custo Direto Total (B+E)		53,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	16,11
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		69,73

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110104 - Tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento térmico – fornecimento e instalação

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000064

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0764152	1	6,49	0,00	12,12	-	0,926
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0764152	1	8,84	0,00	16,50	-	1,261
Subtotal:									2,19
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,15	1	3,09	0,00	3,09	-	0,464
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,15	1	1,01	0,00	1,01	-	0,152
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,15	1	1,14	0,00	1,14	-	0,171
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,15	1	0,32	0,00	0,32	-	0,048
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,15	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,15	1	0,64	0,00	0,64	-	0,096
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (SINAPI)	M	00039740	1,0211	1	48,93	0,00	48,93	-	49,962
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (SINAPI)	M	00039666	1,0211	1	59,72	0,00	59,72	-	60,980
Subtotal:									111,88

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,19
Materiais (B)		111,88
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,19
Custo Direto Total (B+E)		114,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	34,28
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		148,35

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110105 - Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento térmico – fornecimento e instalação

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000072

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0764152	1	6,49	0,00	12,12	-	0,926
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0764152	1	8,84	0,00	16,50	-	1,261
Subtotal:									2,19
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,15	1	3,09	0,00	3,09	-	0,464
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,15	1	1,01	0,00	1,01	-	0,152
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,15	1	1,14	0,00	1,14	-	0,171
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,15	1	0,32	0,00	0,32	-	0,048
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,15	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,15	1	0,64	0,00	0,64	-	0,096
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (SINAPI)	M	00039853	1,0211	1	11,84	0,00	11,84	-	12,090
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (SINAPI)	M	00039665	1,0211	1	49,38	0,00	49,38	-	50,422
Subtotal:									63,45

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,19
Materiais (B)		63,45
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,19
Custo Direto Total (B+E)		65,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	19,72
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		85,36

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110106 - Tubo em cobre flexível, dn 7/8", com isolamento térmico – fornecimento e instalação

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000065

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0764152	1	6,49	0,00	12,12	-	0,926
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0764152	1	8,84	0,00	16,50	-	1,261
Subtotal:									2,19
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,15	1	3,09	0,00	3,09	-	0,464
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,15	1	1,01	0,00	1,01	-	0,152
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,15	1	1,14	0,00	1,14	-	0,171
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,15	1	0,32	0,00	0,32	-	0,048
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,15	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,15	1	0,64	0,00	0,64	-	0,096
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (SINAPI)	M	00039742	1,0211	1	39,33	0,00	39,33	-	40,160
TUBO DE COBRE FLEXIVEL 7/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,475 KG/M (LABOR)	M	063166	1,0211	1	50,91	0,00	50,91	-	51,984
Subtotal:									93,09

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,19
Materiais (B)		93,09
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,19
Custo Direto Total (B+E)		95,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	28,63
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		123,91

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110107 - Tubo em cobre flexível, dn 1.1/8", com isolamento térmico – fornecimento e instalação

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000066

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0764152	1	6,49	0,00	12,12	-	0,926
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0764152	1	8,84	0,00	16,50	-	1,261
Subtotal:									2,19
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,15	1	3,09	0,00	3,09	-	0,464
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,15	1	1,01	0,00	1,01	-	0,152
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,15	1	1,14	0,00	1,14	-	0,171
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,15	1	0,32	0,00	0,32	-	0,048
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,15	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,15	1	0,64	0,00	0,64	-	0,096
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (SINAPI)	M	00039735	1,0211	1	54,43	0,00	54,43	-	55,578
TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1 1/8" PAREDE 1,00MM (LABOR)	M	063167	1,0211	1	127,79	0,00	127,79	-	130,486
Subtotal:									187,01

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,19
Materiais (B)		187,01
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,19
Custo Direto Total (B+E)		189,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	56,85
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		246,05

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110108 - Tubo em cobre flexível, dn 1.5/8", com isolamento térmico – fornecimento e instalação

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000067

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0764152	1	6,49	0,00	12,12	-	0,926
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0764152	1	8,84	0,00	16,50	-	1,261
Subtotal:									2,19
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,15	1	3,09	0,00	3,09	-	0,464
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,15	1	1,01	0,00	1,01	-	0,152
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,15	1	1,14	0,00	1,14	-	0,171
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,15	1	0,32	0,00	0,32	-	0,048
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,15	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,15	1	0,64	0,00	0,64	-	0,096
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 (SINAPI)	M	00039736	1,0211	1	73,69	0,00	73,69	-	75,245
TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1 5/8" PAREDE 1,25MM (LABOR)	M	063168	1,0211	1	158,83	0,00	158,83	-	162,181
Subtotal:									238,37

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,19
Materiais (B)		238,37
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,19
Custo Direto Total (B+E)		240,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	72,29
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		312,85

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110201 - Duto de insuflamento chapa #24 com isolamento e suportes

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000091

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,910899	1	7,53	0,00	14,06	-	12,807
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0224151	1	6,49	0,00	12,12	-	0,272
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1558871	1	8,84	0,00	16,50	-	2,572
MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00002437	0,61944	1	11,57	0,00	21,60	-	13,380
Subtotal:									29,03
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,675	1	3,09	0,00	3,09	-	5,176
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM (SINAPI)	UN	00011267	3,786	1	1,56	0,00	1,56	-	5,906
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) (SINAPI)	KG	00043106	6,7874	1	14,50	0,00	14,50	-	98,417
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM (SINAPI)	UN	00011976	1,262	1	1,35	0,00	1,35	-	1,704
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,175	1	1,01	0,00	1,01	-	0,177
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,9	1	1,25	0,00	1,25	-	1,125
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,675	1	1,14	0,00	1,14	-	1,910
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,6	1	0,86	0,00	0,86	-	0,516
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,175	1	0,32	0,00	0,32	-	0,056
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,9	1	0,59	0,00	0,59	-	0,531
LA DE VIDRO ALUMINIZADA, ESP. 38 MM, P/ ISOLAMENTO DE DUTOS DE EXAUSTAO (LABOR)	M2	079645	1	1	22,29	0,00	22,29	-	22,290
PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 (SINAPI)	M	00039029	0,341	1	15,04	0,00	15,04	-	5,129
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (SINAPI)	UN	00039997	3,786	1	0,34	0,00	0,34	-	1,287
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,675	1	0,07	0,00	0,07	-	0,117
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,675	1	0,64	0,00	0,64	-	1,072
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (SINAPI)	M	00039996	0,748	1	3,36	0,00	3,36	-	2,513
Subtotal:									148,61

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	29,03
Materiais (B)		148,61
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		29,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		29,03
Custo Direto Total (B+E)		177,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	53,38
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		231,02

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110202 - Duto de insuflamento chapa #26 com isolamento e suportes

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000093

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,303633	1	7,53	0,00	14,06	-	4,269
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0224151	1	6,49	0,00	12,12	-	0,272
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1579248	1	8,84	0,00	16,50	-	2,606
MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00002437	0,30972	1	11,57	0,00	21,60	-	6,690
Subtotal:									13,84
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,777	1	3,09	0,00	3,09	-	2,401
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM (SINAPI)	UN	00011267	8,522	1	1,56	0,00	1,56	-	13,294
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) (SINAPI)	KG	00011051	5,4648	1	15,13	0,00	15,13	-	82,682
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM (SINAPI)	UN	00011976	2,841	1	1,35	0,00	1,35	-	3,835
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,177	1	1,01	0,00	1,01	-	0,179
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,3	1	1,25	0,00	1,25	-	0,375
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,777	1	1,14	0,00	1,14	-	0,886
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,177	1	0,32	0,00	0,32	-	0,057
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,3	1	0,59	0,00	0,59	-	0,177
LA DE VIDRO ALUMINIZADA, ESP. 38 MM, P/ ISOLAMENTO DE DUTOS DE EXAUSTAO (LABOR)	M2	079645	1	1	22,29	0,00	22,29	-	22,290
PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 (SINAPI)	M	00039029	0,27	1	15,04	0,00	15,04	-	4,061
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (SINAPI)	UN	00039997	8,522	1	0,34	0,00	0,34	-	2,897
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,777	1	0,07	0,00	0,07	-	0,054
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,777	1	0,64	0,00	0,64	-	0,497
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (SINAPI)	M	00039996	1,426	1	3,36	0,00	3,36	-	4,791
Subtotal:									139,08

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,84
Materiais (B)		139,08
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,84
Custo Direto Total (B+E)		152,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	45,95
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		198,87

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110203 - Duto circular flexível - bitola 250mm		Unidade: m							
Base: LOCAL	Código Base: 258B.000095	Fonte: SI/UFES		Versão: LOCAL					
MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,0303633	1	7,53	0,00	14,06	-	0,427
MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00002437	0,030972	1	11,57	0,00	21,60	-	0,669
Subtotal:									1,10
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,06	1	3,09	0,00	3,09	-	0,185
DUTO FLEXIVEL EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMENTO M 10" REF. TROPICAL RIO; MULTIVAC, DIFUS-AR OU EQUIVALENTE (LABOR)	M	0496100	1	1	18,15	0,00	18,15	-	18,150
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,03	1	1,14	0,00	1,14	-	0,034
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,03	1	1,25	0,00	1,25	-	0,038
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,06	1	1,14	0,00	1,14	-	0,068
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,03	1	0,86	0,00	0,86	-	0,026
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,03	1	0,59	0,00	0,59	-	0,018
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,06	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,06	1	0,64	0,00	0,64	-	0,038
Subtotal:									18,56

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,10
Materiais (B)		18,56
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,10
Custo Direto Total (B+E)		19,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,57

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 110204 - Duto circular flexível - bitola 350mm

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000096

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,0910899	1	7,53	0,00	14,06	-	1,281
MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00002437	0,061944	1	11,57	0,00	21,60	-	1,338
Subtotal:									2,62
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,15	1	3,09	0,00	3,09	-	0,464
DUTO FLEXIVEL EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMENTO M 12" REF. TROPICAL RIO; MULTIVAC, DIFUS-AR OU EQUIVALENTE (LABOR)	M	079622	1	1	24,01	0,00	24,01	-	24,010
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,06	1	1,14	0,00	1,14	-	0,068
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,09	1	1,25	0,00	1,25	-	0,113
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,15	1	1,14	0,00	1,14	-	0,171
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,06	1	0,86	0,00	0,86	-	0,052
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,09	1	0,59	0,00	0,59	-	0,053
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,15	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,15	1	0,64	0,00	0,64	-	0,096
Subtotal:									25,04

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,62
Materiais (B)		25,04
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,62
Custo Direto Total (B+E)		27,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,31
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		35,97

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1201 - Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex

Unidade: m2

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 190117

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,353878	1	7,53	0,00	14,06	-	4,976
PINTOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00004783	0,405672	1	10,05	0,00	18,76	-	7,610
Subtotal:									12,59
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,75	1	3,09	0,00	3,09	-	2,318
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043490	0,4	1	1,68	0,00	1,68	-	0,672
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,35	1	1,25	0,00	1,25	-	0,438
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,75	1	1,14	0,00	1,14	-	0,855
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043466	0,4	1	1,68	0,00	1,68	-	0,672
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,35	1	0,59	0,00	0,59	-	0,207
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,25	1	0,97	0,00	0,97	-	0,243
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,75	1	0,07	0,00	0,07	-	0,053
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	7,41	0,00	7,41	-	0,889
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM (LABOR)	L	037514	0,17	1	24,19	0,00	24,19	-	4,112
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,75	1	0,64	0,00	0,64	-	0,480
Subtotal:									10,94

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	12,59
Materiais (B)		10,94
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		12,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		12,59
Custo Direto Total (B+E)		23,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,07
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,60

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1202 - Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 95305

Fonte: SINAPI

Versão: 69

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PINTOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00004783	0,0023870	1	10,05	0,00	18,76	-	0,045
PINTOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00004783	0,1541	1	10,05	0,00	18,76	-	2,891
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0011436	1	6,56	0,00	12,25	-	0,014
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0514	1	6,56	0,00	12,25	-	0,630
Subtotal:									3,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0514	1	3,09	0,00	3,09	-	0,159
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1541	1	3,09	0,00	3,09	-	0,476
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043490	0,1541	1	1,68	0,00	1,68	-	0,259
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,0514	1	1,25	0,00	1,25	-	0,064
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0514	1	1,14	0,00	1,14	-	0,059
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1541	1	1,14	0,00	1,14	-	0,176
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043466	0,1541	1	1,68	0,00	1,68	-	0,259
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,0514	1	0,59	0,00	0,59	-	0,030
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO (SINAPI)	KG	00038877	1,1074	1	6,58	0,00	6,58	-	7,287
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0514	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1541	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0514	1	0,64	0,00	0,64	-	0,033
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1541	1	0,64	0,00	0,64	-	0,099
Subtotal:									8,92

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	3,58
Materiais (B)		8,92
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		3,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		3,58
Custo Direto Total (B+E)		12,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,76
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,26

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1203 - Cerâmica 30x40 existente - recomposição onde necessário

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000075

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004760	0,8188911	1	9,31	0,00	17,38	-	14,232
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,2114013	1	6,56	0,00	12,25	-	2,590
Subtotal:									16,82
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,0132	1	3,09	0,00	3,09	-	3,131
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS (SINAPI)	KG	00001381	9,1325	1	0,78	0,00	0,78	-	7,123
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,8064	1	1,17	0,00	1,17	-	0,943
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,2068	1	1,25	0,00	1,25	-	0,259
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,0132	1	1,14	0,00	1,14	-	1,155
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,8064	1	0,84	0,00	0,84	-	0,677
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,2068	1	0,59	0,00	0,59	-	0,122
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (SINAPI)	M2	00001287	1,1136	1	38,90	0,00	38,90	-	43,319
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR (SINAPI)	KG	00034357	0,188	1	4,58	0,00	4,58	-	0,861
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,0132	1	0,07	0,00	0,07	-	0,071
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,0132	1	0,64	0,00	0,64	-	0,648
Subtotal:									58,31

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	16,82
Materiais (B)		58,31
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		16,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		16,82
Custo Direto Total (B+E)		75,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	22,58
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		97,71

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1204 - Revestimento parede em carpete cor travertino, fio 100% polipropileno construção do fio Tufting Bouclé, e = 5,5 mm

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000073

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,5097960	1	6,56	0,00	12,25	-	6,245
Subtotal:									6,24
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO (SINAPI)	KG	00004791	0,5	1	54,11	0,00	54,11	-	27,055
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4987	1	3,09	0,00	3,09	-	1,541
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,0345	1	80,84	0,00	80,84	-	2,789
CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) (SINAPI)	M2	00039635	1	1	105,45	0,00	105,45	-	105,450
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	11,6862	1	0,74	0,00	0,74	-	8,648
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,4987	1	1,25	0,00	1,25	-	0,623
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4987	1	1,14	0,00	1,14	-	0,569
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,4987	1	0,59	0,00	0,59	-	0,294
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4987	1	0,07	0,00	0,07	-	0,035
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4987	1	0,64	0,00	0,64	-	0,319
Subtotal:									147,32

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	6,24
Materiais (B)		147,32
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,25
Custo Direto Total (B+E)		153,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	46,15
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		199,72

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1205 - PAINEL DE MADEIRA FREIJÓ 62,5x62,5cm, e=2cm		Unidade: m2							
Base: LOCAL	Código Base: 258B.000097	Fonte: SI/UFES		Versão: LOCAL					
MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARCENEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00012868	0,5919291	1	10,18	0,00	19,01	-	11,253
SERVEnte DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,2452377	1	6,56	0,00	12,25	-	3,004
Subtotal:									14,26
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,3987	1	3,09	0,00	3,09	-	4,322
COLA BRANCA BASE PVA (SINAPI)	KG	00044396	0,575	1	48,91	0,00	48,91	-	28,123
EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	1,1588	1	1,34	0,00	1,34	-	1,553
EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,2399	1	1,25	0,00	1,25	-	0,300
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,3987	1	1,14	0,00	1,14	-	1,595
FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	1,1588	1	0,49	0,00	0,49	-	0,568
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,2399	1	0,59	0,00	0,59	-	0,142
MADEIRA FREIJÓ 62,5CM X 62,5CM, ESPESSURA 2CM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m2	EB6.0037	1,05	1	184,62	0,00	184,62	-	193,851
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,3987	1	0,07	0,00	0,07	-	0,098
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,3987	1	0,64	0,00	0,64	-	0,895
Subtotal:									231,45

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	14,26
Materiais (B)		231,45
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,26
Custo Direto Total (B+E)		245,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	73,84
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		319,55

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1206 - Placa de granito arabesco 1,00x1,00m existente - recomposição onde necessário

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000076

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004755	0,507745	1	9,38	0,00	17,51	-	8,891
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	10,733625	1	6,56	0,00	12,25	-	131,487
Subtotal:									140,38
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	11	1	3,09	0,00	3,09	-	33,990
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,4926	1	80,84	0,00	80,84	-	39,822
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	295,6	1	0,74	0,00	0,74	-	218,744
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,5	1	1,17	0,00	1,17	-	0,585
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	10,5	1	1,25	0,00	1,25	-	13,125
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	11	1	1,14	0,00	1,14	-	12,540
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,5	1	0,84	0,00	0,84	-	0,420
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	10,5	1	0,59	0,00	0,59	-	6,195
GRANITO BRANCO ARABESCO POLIDO ESP. 2CM, P/ BANCADA (LABOR)	M2	032613	1,1	1	490,67	0,00	490,67	-	539,737
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) (SINAPI)	M3	00006076	0,4926	1	65,00	0,00	65,00	-	32,019
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	11	1	0,07	0,00	0,07	-	0,770
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	11	1	0,64	0,00	0,64	-	7,040
Subtotal:									904,99

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	140,38
Materiais (B)		904,99
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		140,38
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		140,38
Custo Direto Total (B+E)		1.045,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	314,13
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.359,50

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1207 - Revestimento metálico ondulado para fachada, acabamento liso, em alumínio, e=0,43mm, cor prata - 6,00x1,20m instalação no sentido horizontal, por encaixe macho e fêmea sobre perfis metálicos. Ref.: Miniwave. Hunter Douglas, inclusive estrutura metálica auxiliar de fixação

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000085

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,2345705	1	7,53	0,00	14,06	-	3,298
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA (SINAPI)	H	00044497	0,2374112	1	10,47	0,00	19,55	-	4,641
Subtotal:									7,94

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6985705	1	3,09	0,00	3,09	-	2,159
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,232	1	1,34	0,00	1,34	-	0,311
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,2345705	1	0,82	0,00	0,82	-	0,192
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,232	1	1,25	0,00	1,25	-	0,290
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6985705	1	1,14	0,00	1,14	-	0,796
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,232	1	0,49	0,00	0,49	-	0,114
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,2345705	1	0,01	0,00	0,01	-	0,002
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,232	1	0,59	0,00	0,59	-	0,137
PARAFUSO INOX AISI 304 CAB. SEXTAVADO ROSCA 3/8" X 25 MM (LABOR)	UN	048482	4	1	1,36	0,00	1,36	-	5,440
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM (SINAPI)	KG	00040598	3,46	1	10,98	0,00	10,98	-	37,991
REVESTIMENTO METÁLICO ONDULADO PARA FACHADA ACABAMENTO LISO EM ALUMÍNIO, E=0,43MM POR ENCAIXE MACHO E FÊMEA - REF. MINIWAVE (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m2	EB6.0036	1,05	1	486,39	0,00	486,39	-	510,710
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6985705	1	0,07	0,00	0,07	-	0,049
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6985705	1	0,64	0,00	0,64	-	0,447
Subtotal:									558,64

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,94
Materiais (B)		558,64
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,94
Custo Direto Total (B+E)		566,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	170,26
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		736,84

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1301 - Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. **Unidade:** m

af_04/2019_ps

Base: SINAPI

Código Base: 99837

Fonte: SINAPI

Versão: 38

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000252	0,0548098	1	7,85	0,00	14,66	-	0,804
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000252	4,526	1	7,85	0,00	14,66	-	66,351
SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006110	0,0667261	1	10,96	0,00	20,46	-	1,365
SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006110	5,51	1	10,96	0,00	20,46	-	112,735
Subtotal:									181,26
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	5,51	1	3,09	0,00	3,09	-	17,026
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	4,526	1	3,09	0,00	3,09	-	13,985
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 (SINAPI)	KG	00001332	0,896	1	11,16	0,00	11,16	-	9,999
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM (SINAPI)	KG	00011002	0,065	1	29,29	0,00	29,29	-	1,904
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	5,51	1	1,17	0,00	1,17	-	6,447
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	4,526	1	1,17	0,00	1,17	-	5,295
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	5,51	1	1,14	0,00	1,14	-	6,281
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	4,526	1	1,14	0,00	1,14	-	5,160
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	5,51	1	0,84	0,00	0,84	-	4,628
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	4,526	1	0,84	0,00	0,84	-	3,802
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM (SINAPI)	UN	00011964	3,333	1	2,68	0,00	2,68	-	8,932
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	5,51	1	0,07	0,00	0,07	-	0,386
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	4,526	1	0,07	0,00	0,07	-	0,317
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	5,51	1	0,64	0,00	0,64	-	3,526
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	4,526	1	0,64	0,00	0,64	-	2,897
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) (SINAPI)	M	00021009	6,25	1	44,70	0,00	44,70	-	279,375
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) (SINAPI)	M	00021010	2,023	1	60,01	0,00	60,01	-	121,400
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) (SINAPI)	M	00021011	0,926	1	87,47	0,00	87,47	-	80,997
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) (SINAPI)	M	00021012	1,029	1	96,65	0,00	96,65	-	99,453
Subtotal:									671,81


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

 UNIVERSIDADE FEDERAL
 DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1301 - Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico.
 af_04/2019_ps

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 99837

Fonte: SINAPI

Versão: 38

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	181,26
Materiais (B)		671,81
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		181,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		181,26
Custo Direto Total (B+E)		853,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	256,35
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.109,42

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1302 - Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_ps

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 99855

Fonte: SINAPI

Versão: 38

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000252	0,0094215	1	7,85	0,00	14,66	-	0,138
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000252	0,778	1	7,85	0,00	14,66	-	11,405
SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006110	0,0114802	1	10,96	0,00	20,46	-	0,235
SERRALHEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00006110	0,948	1	10,96	0,00	20,46	-	19,396
Subtotal:									31,17

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,948	1	3,09	0,00	3,09	-	2,929
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,778	1	3,09	0,00	3,09	-	2,404
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (SINAPI)	UN	00007568	3,273	1	0,61	0,00	0,61	-	1,997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM (SINAPI)	KG	00011002	0,004	1	29,29	0,00	29,29	-	0,117
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,948	1	1,17	0,00	1,17	-	1,109
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,778	1	1,17	0,00	1,17	-	0,910
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,778	1	1,14	0,00	1,14	-	0,887
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,948	1	1,14	0,00	1,14	-	1,081
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,948	1	0,84	0,00	0,84	-	0,796
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,778	1	0,84	0,00	0,84	-	0,654
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,778	1	0,07	0,00	0,07	-	0,054
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,948	1	0,07	0,00	0,07	-	0,066
SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO (SINAPI)	UN	00011033	1,091	1	8,95	0,00	8,95	-	9,764
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,948	1	0,64	0,00	0,64	-	0,607
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,778	1	0,64	0,00	0,64	-	0,498
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) (SINAPI)	M	00021012	1,029	1	96,65	0,00	96,65	-	99,453
Subtotal:									123,33

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	31,17
Materiais (B)		123,33
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		31,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		31,17
Custo Direto Total (B+E)		154,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	46,43
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		200,93

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item:	Base:	Código Base:	Fonte:	Unidade:	Versão:					
140101 - Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	SINAPI	95728	SINAPI	m	70					
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,203	1	9,11	0,00	17,01	-	3,453	
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0079494	1	9,11	0,00	17,01	-	0,135	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,01	1	6,49	0,00	12,12	-	0,121	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0001887	1	6,49	0,00	12,12	-	0,002	
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,203	1	10,80	0,00	20,16	-	4,092	
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0079494	1	10,80	0,00	20,16	-	0,160	
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0013020	1	8,84	0,00	16,50	-	0,021	
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,069	1	8,84	0,00	16,50	-	1,139	
Subtotal:									9,12	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO (SINAPI)	UN	00000392	0,65	1	1,83	0,00	1,83	-	1,190	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,203	1	3,09	0,00	3,09	-	0,627	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,203	1	3,09	0,00	3,09	-	0,627	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,01	1	3,09	0,00	3,09	-	0,031	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,069	1	3,09	0,00	3,09	-	0,213	
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM (SINAPI)	M	00002679	1,0538	1	3,79	0,00	3,79	-	3,994	
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,203	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231	
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,203	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231	
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,069	1	1,01	0,00	1,01	-	0,070	
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,01	1	1,01	0,00	1,01	-	0,010	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,203	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,203	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,01	1	1,14	0,00	1,14	-	0,011	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,069	1	1,14	0,00	1,14	-	0,079	
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,203	1	0,86	0,00	0,86	-	0,175	
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,203	1	0,86	0,00	0,86	-	0,175	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,01	1	0,32	0,00	0,32	-	0,003	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,069	1	0,32	0,00	0,32	-	0,022	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,203	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,203	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,01	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,069	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140101 - Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 95728

Fonte: SINAPI

Versão: 70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,203	1	0,64	0,00	0,64	-	0,130
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,203	1	0,64	0,00	0,64	-	0,130
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,069	1	0,64	0,00	0,64	-	0,044
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,01	1	0,64	0,00	0,64	-	0,006
Subtotal:									8,50

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	9,12
Materiais (B)		8,50
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		9,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		9,12
Custo Direto Total (B+E)		17,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,29
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,91

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140102 - Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
 af_06/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 89369

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0034192	1	6,49	0,00	12,12	-	0,041
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,1812	1	6,49	0,00	12,12	-	2,196
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0034192	1	8,84	0,00	16,50	-	0,056
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,1812	1	8,84	0,00	16,50	-	2,990
Subtotal:									5,28
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR (SINAPI)	UN	00000122	0,0094	1	73,09	0,00	73,09	-	0,687
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1812	1	3,09	0,00	3,09	-	0,560
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1812	1	3,09	0,00	3,09	-	0,560
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (SINAPI)	UN	00001957	1	1	9,30	0,00	9,30	-	9,300
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1812	1	1,01	0,00	1,01	-	0,183
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,1812	1	1,01	0,00	1,01	-	0,183
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1812	1	1,14	0,00	1,14	-	0,207
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1812	1	1,14	0,00	1,14	-	0,207
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1812	1	0,32	0,00	0,32	-	0,058
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,1812	1	0,32	0,00	0,32	-	0,058
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (SINAPI)	UN	00038383	0,0403	1	2,39	0,00	2,39	-	0,096
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1812	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1812	1	0,07	0,00	0,07	-	0,013
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (SINAPI)	UN	00020083	0,011	1	82,81	0,00	82,81	-	0,911
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1812	1	0,64	0,00	0,64	-	0,116
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1812	1	0,64	0,00	0,64	-	0,116
Subtotal:									13,27

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,28
Materiais (B)		13,27
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,28
Custo Direto Total (B+E)		18,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,57
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		24,12

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140103 - Luva de emenda para eletroduto rígido pvc soldável Ø1"

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000040

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1662656	1	9,11	0,00	17,01	-	2,828
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1662656	1	10,80	0,00	20,16	-	3,352
Subtotal:									6,18
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,32	1	3,09	0,00	3,09	-	0,989
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,32	1	1,14	0,00	1,14	-	0,365
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,32	1	1,14	0,00	1,14	-	0,365
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,32	1	0,86	0,00	0,86	-	0,275
LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062570	1	1	1,23	0,00	1,23	-	1,230
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,32	1	0,07	0,00	0,07	-	0,022
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,32	1	0,64	0,00	0,64	-	0,205
Subtotal:									3,45

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	6,18
Materiais (B)		3,45
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,18
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,18
Custo Direto Total (B+E)		9,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,89
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,52



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140104 - Condulete de pvc para eletroduto de pvc soldável, dn 1" com placa cega e tampões - fornecimento e instalação

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000088

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3624590	1	9,11	0,00	17,01	-	6,165
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3624590	1	10,80	0,00	20,16	-	7,307
Subtotal:									13,47
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6976	1	3,09	0,00	3,09	-	2,156
ELETRODUTO CONDULETE PVC 1" APARENTE TIGRE E EQUIV (LABOR)	M	042546	1	1	9,84	0,00	9,84	-	9,840
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,6976	1	1,14	0,00	1,14	-	0,795
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6976	1	1,14	0,00	1,14	-	0,795
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,6976	1	0,86	0,00	0,86	-	0,600
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6976	1	0,07	0,00	0,07	-	0,049
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (SINAPI)	UN	00007543	1	1	5,67	0,00	5,67	-	5,670
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6976	1	0,64	0,00	0,64	-	0,446
Subtotal:									20,35

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,47
Materiais (B)		20,35
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,47
Custo Direto Total (B+E)		33,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,16
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,98



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140105 - Eletroduto rígido metálico soldável galvanizado leve, diâmetro 1", inclusive conexões, fornecimento e instalação

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000089

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,673309	1	9,11	0,00	17,01	-	11,453
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,673309	1	10,80	0,00	20,16	-	13,574
Subtotal:									25,03
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,3	1	3,09	0,00	3,09	-	4,017
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM (SINAPI)	M	00021136	1,05	1	13,53	0,00	13,53	-	14,207
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,3	1	1,14	0,00	1,14	-	1,482
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,3	1	1,14	0,00	1,14	-	1,482
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,3	1	0,86	0,00	0,86	-	1,118
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,091
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,832
Subtotal:									23,23

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	25,03
Materiais (B)		23,23
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		25,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		25,03
Custo Direto Total (B+E)		48,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	14,50
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,76

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140106 - Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91873

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,219	1	9,11	0,00	17,01	-	3,725
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0085760	1	9,11	0,00	17,01	-	0,146
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,219	1	10,80	0,00	20,16	-	4,415
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0085760	1	10,80	0,00	20,16	-	0,173
Subtotal:									8,46
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,219	1	3,09	0,00	3,09	-	0,677
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,219	1	3,09	0,00	3,09	-	0,677
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA (SINAPI)	M	00002684	1,017	1	8,75	0,00	8,75	-	8,899
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,219	1	1,14	0,00	1,14	-	0,250
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,219	1	1,14	0,00	1,14	-	0,250
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,219	1	1,14	0,00	1,14	-	0,250
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,219	1	1,14	0,00	1,14	-	0,250
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,219	1	0,86	0,00	0,86	-	0,188
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,219	1	0,86	0,00	0,86	-	0,188
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,219	1	0,07	0,00	0,07	-	0,015
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,219	1	0,07	0,00	0,07	-	0,015
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,219	1	0,64	0,00	0,64	-	0,140
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,219	1	0,64	0,00	0,64	-	0,140
Subtotal:									11,94

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,46
Materiais (B)		11,94
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,46
Custo Direto Total (B+E)		20,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	6,13
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26,53

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140107 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91920

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,365	1	9,11	0,00	17,01	-	6,209
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0142934	1	9,11	0,00	17,01	-	0,243
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,365	1	10,80	0,00	20,16	-	7,358
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0142934	1	10,80	0,00	20,16	-	0,288
Subtotal:									14,10
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,365	1	3,09	0,00	3,09	-	1,128
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,365	1	3,09	0,00	3,09	-	1,128
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO (SINAPI)	UN	00001874	1	1	4,99	0,00	4,99	-	4,990
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,416
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,416
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,416
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,416
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,365	1	0,86	0,00	0,86	-	0,314
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,365	1	0,86	0,00	0,86	-	0,314
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,365	1	0,07	0,00	0,07	-	0,026
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,365	1	0,07	0,00	0,07	-	0,026
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,365	1	0,64	0,00	0,64	-	0,234
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,365	1	0,64	0,00	0,64	-	0,234
Subtotal:									10,06

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	14,10
Materiais (B)		10,06
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,10
Custo Direto Total (B+E)		24,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,26
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		31,42

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140108 - Curva 90 graus para eletroduto, galvanizado, roscável, dn 40 mm (1 1/4")

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000098

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2888864	1	9,11	0,00	17,01	-	4,914
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2888864	1	10,80	0,00	20,16	-	5,824
Subtotal:									10,74
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,556	1	3,09	0,00	3,09	-	1,718
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") (SINAPI)	UN	00002632	1	1	19,31	0,00	19,31	-	19,310
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,556	1	1,14	0,00	1,14	-	0,634
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,556	1	1,14	0,00	1,14	-	0,634
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,556	1	0,86	0,00	0,86	-	0,478
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,556	1	0,07	0,00	0,07	-	0,039
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,556	1	0,64	0,00	0,64	-	0,356
Subtotal:									23,17

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	10,74
Materiais (B)		23,17
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		10,74
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		10,74
Custo Direto Total (B+E)		33,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,19
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,10

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140109 - Condutele de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 95797

Fonte: SINAPI

Versão: 67

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0233902	1	9,11	0,00	17,01	-	0,398
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,5973	1	9,11	0,00	17,01	-	10,160
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0233902	1	10,80	0,00	20,16	-	0,472
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,5973	1	10,80	0,00	20,16	-	12,042
Subtotal:									23,07

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5973	1	3,09	0,00	3,09	-	1,846
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5973	1	3,09	0,00	3,09	-	1,846
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (SINAPI)	UN	00011950	2	1	0,20	0,00	0,20	-	0,400
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA (SINAPI)	UN	00002575	1	1	31,31	0,00	31,31	-	31,310
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,5973	1	1,14	0,00	1,14	-	0,681
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,5973	1	1,14	0,00	1,14	-	0,681
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5973	1	1,14	0,00	1,14	-	0,681
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5973	1	1,14	0,00	1,14	-	0,681
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,5973	1	0,86	0,00	0,86	-	0,514
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,5973	1	0,86	0,00	0,86	-	0,514
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5973	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5973	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5973	1	0,64	0,00	0,64	-	0,382
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5973	1	0,64	0,00	0,64	-	0,382
Subtotal:									40,00

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	23,07
Materiais (B)		40,00
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		23,07
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		23,07
Custo Direto Total (B+E)		63,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	18,95
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		82,02

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140110 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 151129

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,621516	1	9,11	0,00	17,01	-	10,572
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,621516	1	10,80	0,00	20,16	-	12,530
Subtotal:									23,10
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,2	1	3,09	0,00	3,09	-	3,708
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUIVA (LABOR)	M	042505	1,1	1	10,49	0,00	10,49	-	11,539
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,2	1	1,14	0,00	1,14	-	1,368
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,2	1	1,14	0,00	1,14	-	1,368
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,2	1	0,86	0,00	0,86	-	1,032
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,2	1	0,07	0,00	0,07	-	0,084
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,2	1	0,64	0,00	0,64	-	0,768
Subtotal:									19,87

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	23,10
Materiais (B)		19,87
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		23,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		23,10
Custo Direto Total (B+E)		42,97
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	12,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		55,88

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140111 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93018

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0131773	1	9,11	0,00	17,01	-	0,224
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3365	1	9,11	0,00	17,01	-	5,724
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0131773	1	10,80	0,00	20,16	-	0,266
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3365	1	10,80	0,00	20,16	-	6,784
Subtotal:									13,00

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3365	1	3,09	0,00	3,09	-	1,040
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3365	1	3,09	0,00	3,09	-	1,040
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (SINAPI)	UN	00001875	1	1	6,04	0,00	6,04	-	6,040
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,384
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,384
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,384
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3365	1	1,14	0,00	1,14	-	0,384
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3365	1	0,86	0,00	0,86	-	0,289
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3365	1	0,86	0,00	0,86	-	0,289
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3365	1	0,07	0,00	0,07	-	0,024
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3365	1	0,07	0,00	0,07	-	0,024
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3365	1	0,64	0,00	0,64	-	0,215
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3365	1	0,64	0,00	0,64	-	0,215
Subtotal:									10,71

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,00
Materiais (B)		10,71
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,00
Custo Direto Total (B+E)		23,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,12
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,83

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140112 - Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 93009

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050516	1	9,11	0,00	17,01	-	0,086
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,129	1	9,11	0,00	17,01	-	2,194
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050516	1	10,80	0,00	20,16	-	0,102
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,129	1	10,80	0,00	20,16	-	2,601
Subtotal:									4,98
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,129	1	3,09	0,00	3,09	-	0,399
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,129	1	3,09	0,00	3,09	-	0,399
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA (SINAPI)	M	00002681	1,1	1	15,73	0,00	15,73	-	17,303
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,129	1	1,14	0,00	1,14	-	0,147
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,129	1	1,14	0,00	1,14	-	0,147
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,129	1	1,14	0,00	1,14	-	0,147
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,129	1	1,14	0,00	1,14	-	0,147
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,129	1	0,86	0,00	0,86	-	0,111
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,129	1	0,86	0,00	0,86	-	0,111
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,129	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,129	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,129	1	0,64	0,00	0,64	-	0,083
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,129	1	0,64	0,00	0,64	-	0,083
Subtotal:									19,10

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,98
Materiais (B)		19,10
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,98
Custo Direto Total (B+E)		24,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,24
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		31,32

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140113 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93020

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,015151	1	9,11	0,00	17,01	-	0,258
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3869	1	9,11	0,00	17,01	-	6,581
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,015151	1	10,80	0,00	20,16	-	0,305
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3869	1	10,80	0,00	20,16	-	7,800
Subtotal:									14,94
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3869	1	3,09	0,00	3,09	-	1,196
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3869	1	3,09	0,00	3,09	-	1,196
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO (SINAPI)	UN	00001876	1	1	9,81	0,00	9,81	-	9,810
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3869	1	1,14	0,00	1,14	-	0,441
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3869	1	1,14	0,00	1,14	-	0,441
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3869	1	1,14	0,00	1,14	-	0,441
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3869	1	1,14	0,00	1,14	-	0,441
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3869	1	0,86	0,00	0,86	-	0,333
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3869	1	0,86	0,00	0,86	-	0,333
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3869	1	0,07	0,00	0,07	-	0,027
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3869	1	0,07	0,00	0,07	-	0,027
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3869	1	0,64	0,00	0,64	-	0,248
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3869	1	0,64	0,00	0,64	-	0,248
Subtotal:									15,18

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	14,94
Materiais (B)		15,18
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,94
Custo Direto Total (B+E)		30,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,05
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		39,17

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140114 - Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 93010

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0060384	1	9,11	0,00	17,01	-	0,103
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1542	1	9,11	0,00	17,01	-	2,623
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0060384	1	10,80	0,00	20,16	-	0,122
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1542	1	10,80	0,00	20,16	-	3,109
Subtotal:									5,96
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1542	1	3,09	0,00	3,09	-	0,476
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1542	1	3,09	0,00	3,09	-	0,476
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA (SINAPI)	M	00002682	1,1	1	22,94	0,00	22,94	-	25,234
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1542	1	1,14	0,00	1,14	-	0,176
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1542	1	1,14	0,00	1,14	-	0,176
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1542	1	1,14	0,00	1,14	-	0,176
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1542	1	1,14	0,00	1,14	-	0,176
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1542	1	0,86	0,00	0,86	-	0,133
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1542	1	0,86	0,00	0,86	-	0,133
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1542	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1542	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1542	1	0,64	0,00	0,64	-	0,099
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1542	1	0,64	0,00	0,64	-	0,099
Subtotal:									27,38

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,96
Materiais (B)		27,38
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,96
Custo Direto Total (B+E)		33,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,02
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,36

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140115 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93022

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0181115	1	9,11	0,00	17,01	-	0,308
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,4625	1	9,11	0,00	17,01	-	7,867
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0181115	1	10,80	0,00	20,16	-	0,365
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,4625	1	10,80	0,00	20,16	-	9,324
Subtotal:									17,86

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4625	1	3,09	0,00	3,09	-	1,429
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4625	1	3,09	0,00	3,09	-	1,429
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO (SINAPI)	UN	00001887	1	1	25,04	0,00	25,04	-	25,040
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4625	1	1,14	0,00	1,14	-	0,527
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4625	1	1,14	0,00	1,14	-	0,527
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4625	1	1,14	0,00	1,14	-	0,527
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4625	1	1,14	0,00	1,14	-	0,527
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4625	1	0,86	0,00	0,86	-	0,398
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4625	1	0,86	0,00	0,86	-	0,398
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4625	1	0,07	0,00	0,07	-	0,032
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4625	1	0,07	0,00	0,07	-	0,032
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4625	1	0,64	0,00	0,64	-	0,296
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4625	1	0,64	0,00	0,64	-	0,296
Subtotal:									31,46

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	17,86
Materiais (B)		31,46
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		17,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		17,86
Custo Direto Total (B+E)		49,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	14,82
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		64,14

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140116 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 151131

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,03586	1	9,11	0,00	17,01	-	17,620
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,03586	1	10,80	0,00	20,16	-	20,883
Subtotal:									38,50
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2	1	3,09	0,00	3,09	-	6,180
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM LUVAS (LABOR)	M	042508	1,1	1	31,91	0,00	31,91	-	35,101
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2	1	1,14	0,00	1,14	-	2,280
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2	1	1,14	0,00	1,14	-	2,280
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2	1	0,86	0,00	0,86	-	1,720
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2	1	0,07	0,00	0,07	-	0,140
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2	1	0,64	0,00	0,64	-	1,280
Subtotal:									48,98

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	38,50
Materiais (B)		48,98
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		38,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		38,50
Custo Direto Total (B+E)		87,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	26,29
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		113,77

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140117 - Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93024

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0200890	1	9,11	0,00	17,01	-	0,342
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,513	1	9,11	0,00	17,01	-	8,726
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0200890	1	10,80	0,00	20,16	-	0,405
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,513	1	10,80	0,00	20,16	-	10,342
Subtotal:									19,82
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,513	1	3,09	0,00	3,09	-	1,585
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,513	1	3,09	0,00	3,09	-	1,585
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO (SINAPI)	UN	00001877	1	1	25,07	0,00	25,07	-	25,070
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,513	1	1,14	0,00	1,14	-	0,585
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,513	1	1,14	0,00	1,14	-	0,585
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,513	1	1,14	0,00	1,14	-	0,585
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,513	1	1,14	0,00	1,14	-	0,585
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,513	1	0,86	0,00	0,86	-	0,441
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,513	1	0,86	0,00	0,86	-	0,441
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,513	1	0,07	0,00	0,07	-	0,036
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,513	1	0,07	0,00	0,07	-	0,036
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,513	1	0,64	0,00	0,64	-	0,328
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,513	1	0,64	0,00	0,64	-	0,328
Subtotal:									32,19

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	19,82
Materiais (B)		32,19
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		19,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		19,82
Custo Direto Total (B+E)		52,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,63
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		67,64

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140118 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 151135

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,243032	1	9,11	0,00	17,01	-	21,144
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,243032	1	10,80	0,00	20,16	-	25,060
Subtotal:									46,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,4	1	3,09	0,00	3,09	-	7,416
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" - ROSCAVEL SEM LUVAS (LABOR)	M	042509	1,1	1	48,54	0,00	48,54	-	53,394
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,4	1	0,86	0,00	0,86	-	2,064
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,168
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,4	1	0,64	0,00	0,64	-	1,536
Subtotal:									70,05

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	46,20
Materiais (B)		70,05
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		46,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		46,20
Custo Direto Total (B+E)		116,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	34,93
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		151,18

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140119 - Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91840

Fonte: SINAPI

Versão: 41

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,123	1	9,11	0,00	17,01	-	2,092
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0048166	1	9,11	0,00	17,01	-	0,082
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,01	1	6,49	0,00	12,12	-	0,121
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0001887	1	6,49	0,00	12,12	-	0,002
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,123	1	10,80	0,00	20,16	-	2,480
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0048166	1	10,80	0,00	20,16	-	0,097
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0013020	1	8,84	0,00	16,50	-	0,021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,069	1	8,84	0,00	16,50	-	1,139
Subtotal:									6,03
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO (SINAPI)	UN	00000392	0,65	1	1,83	0,00	1,83	-	1,190
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,123	1	3,09	0,00	3,09	-	0,380
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,123	1	3,09	0,00	3,09	-	0,380
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,01	1	3,09	0,00	3,09	-	0,031
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,069	1	3,09	0,00	3,09	-	0,213
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) (SINAPI)	M	00039247	1,1	1	4,60	0,00	4,60	-	5,060
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,123	1	1,14	0,00	1,14	-	0,140
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,123	1	1,14	0,00	1,14	-	0,140
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,069	1	1,01	0,00	1,01	-	0,070
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,01	1	1,01	0,00	1,01	-	0,010
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,123	1	1,14	0,00	1,14	-	0,140
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,123	1	1,14	0,00	1,14	-	0,140
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,01	1	1,14	0,00	1,14	-	0,011
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,069	1	1,14	0,00	1,14	-	0,079
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,123	1	0,86	0,00	0,86	-	0,106
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,123	1	0,86	0,00	0,86	-	0,106
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,01	1	0,32	0,00	0,32	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,069	1	0,32	0,00	0,32	-	0,022
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,123	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,123	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	H	00037373	0,01	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140119 - Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91840

Fonte: SINAPI

Versão: 41

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)									
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,069	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,123	1	0,64	0,00	0,64	-	0,079
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,123	1	0,64	0,00	0,64	-	0,079
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,069	1	0,64	0,00	0,64	-	0,044
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,01	1	0,64	0,00	0,64	-	0,006
Subtotal:									8,45

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	6,03
Materiais (B)		8,45
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,03
Custo Direto Total (B+E)		14,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,35
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,83

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140120 - Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 97667

Fonte: SINAPI

Versão: 38

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0026315	1	9,11	0,00	17,01	-	0,045
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0672	1	9,11	0,00	17,01	-	1,143
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0026315	1	10,80	0,00	20,16	-	0,053
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0672	1	10,80	0,00	20,16	-	1,355
Subtotal:									2,60

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0672	1	3,09	0,00	3,09	-	0,208
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0672	1	3,09	0,00	3,09	-	0,208
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	00039246	1,1	1	5,28	0,00	5,28	-	5,808
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) (SINAPI)	H	00043484	0,0672	1	1,14	0,00	1,14	-	0,077
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0672	1	1,14	0,00	1,14	-	0,077
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0672	1	1,14	0,00	1,14	-	0,077
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0672	1	1,14	0,00	1,14	-	0,077
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0672	1	1,14	0,00	1,14	-	0,077
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0672	1	0,86	0,00	0,86	-	0,058
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0672	1	0,86	0,00	0,86	-	0,058
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0672	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0672	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0672	1	0,64	0,00	0,64	-	0,043
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0672	1	0,64	0,00	0,64	-	0,043
Subtotal:									6,74

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,60
Materiais (B)		6,74
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,60
Custo Direto Total (B+E)		9,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,81
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,15

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140121 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente

Unidade: m

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 151139

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,51793	1	9,11	0,00	17,01	-	8,810
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,51793	1	10,80	0,00	20,16	-	10,441
Subtotal:									19,25
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1	1	3,09	0,00	3,09	-	3,090
DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 2" (LABOR)	M	042674	1	1	5,02	0,00	5,02	-	5,020
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1	1	1,14	0,00	1,14	-	1,140
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1	1	1,14	0,00	1,14	-	1,140
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1	1	0,86	0,00	0,86	-	0,860
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1	1	0,07	0,00	0,07	-	0,070
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1	1	0,64	0,00	0,64	-	0,640
Subtotal:									11,96

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	19,25
Materiais (B)		11,96
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		19,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		19,25
Custo Direto Total (B+E)		31,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,38
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,59

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140122 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente

Unidade: m

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 151140

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,828688	1	9,11	0,00	17,01	-	14,096
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,828688	1	10,80	0,00	20,16	-	16,706
Subtotal:									30,80
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,6	1	3,09	0,00	3,09	-	4,944
DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 3" (LABOR)	M	042701	1	1	8,10	0,00	8,10	-	8,100
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,6	1	1,14	0,00	1,14	-	1,824
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,6	1	1,14	0,00	1,14	-	1,824
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,6	1	0,86	0,00	0,86	-	1,376
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,112
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,6	1	0,64	0,00	0,64	-	1,024
Subtotal:									19,20

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	30,80
Materiais (B)		19,20
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		30,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		30,80
Custo Direto Total (B+E)		50,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,03
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		65,03

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140201 - Quadro de distribuição de sobrepor padrão com barramento de 100A e espaço para 30 disjuntores + disjuntor geral, 640x335x98mm, com grau de proteção mínimo IP55 e pintura eletrostática epóxi

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000106

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,6585156	1	9,11	0,00	17,01	-	11,201
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,6585156	1	10,80	0,00	20,16	-	13,276
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,2204134	1	6,56	0,00	12,25	-	2,700
Subtotal:									27,18

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,483016	1	3,09	0,00	3,09	-	4,583
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,022272	1	80,84	0,00	80,84	-	1,800
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (SINAPI)	KG	00001106	2,23488	1	1,09	0,00	1,09	-	2,436
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	5,028288	1	0,74	0,00	0,74	-	3,721
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,2674	1	1,14	0,00	1,14	-	1,445
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,215616	1	1,25	0,00	1,25	-	0,270
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,483016	1	1,14	0,00	1,14	-	1,691
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,2674	1	0,86	0,00	0,86	-	1,090
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,215616	1	0,59	0,00	0,59	-	0,127
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (SINAPI)	UN	00039758	1	1	731,75	0,00	731,75	-	731,750
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,483016	1	0,07	0,00	0,07	-	0,104
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,483016	1	0,64	0,00	0,64	-	0,949
Subtotal:									749,97

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	27,18
Materiais (B)		749,97
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		27,18
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		27,18
Custo Direto Total (B+E)		777,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	233,53
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.010,68

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140202 - Painele modular autoportante com base de soleira, 1500x800x600mm, chapa de aço galvanizado, com grau de proteção mínimo IP55 e pintura eletrostática. Placa de montagem ou seções de placas em chapa de aço dobrada nas laterais e pintura eletrostática na cor laranja

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000107

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,5543918	1	9,11	0,00	17,01	-	9,430
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,5543918	1	10,80	0,00	20,16	-	11,177
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1538302	1	6,56	0,00	12,25	-	1,884
Subtotal:									22,49
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,217482	1	3,09	0,00	3,09	-	3,762
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,015544	1	80,84	0,00	80,84	-	1,257
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (SINAPI)	KG	00001106	1,55976	1	1,09	0,00	1,09	-	1,700
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	3,509326	1	0,74	0,00	0,74	-	2,597
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,067	1	1,14	0,00	1,14	-	1,216
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,150482	1	1,25	0,00	1,25	-	0,188
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,217482	1	1,14	0,00	1,14	-	1,388
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,067	1	0,86	0,00	0,86	-	0,918
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,150482	1	0,59	0,00	0,59	-	0,089
PAINEL MODULAR ELETRICO DIM. 1900X800X400 MM (LABOR)	UN	130610	1	1	5.457,33	0,00	5.457,33	-	5.457,330
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,217482	1	0,07	0,00	0,07	-	0,085
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,217482	1	0,64	0,00	0,64	-	0,779
Subtotal:									5.471,31

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	22,49
Materiais (B)		5.471,31
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		22,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		22,49
Custo Direto Total (B+E)		5.493,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	1.650,89
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7.144,69

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140203 - Quadro de distribuição de sobrepor padrão com barramento de 100A e espaço para 18 disjuntores + disjuntor geral, 481x335x98mm, com grau de proteção mínimo IP55 e pintura eletrostática epóxi a pó na cor branca

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000108

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,5829524	1	9,11	0,00	17,01	-	26,926
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,5829524	1	10,80	0,00	20,16	-	31,912
Subtotal:									58,84

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	3,0466	1	3,09	0,00	3,09	-	9,414
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	3,0466	1	1,14	0,00	1,14	-	3,473
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	3,0466	1	1,14	0,00	1,14	-	3,473
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	3,0466	1	0,86	0,00	0,86	-	2,620
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A (SINAPI)	UN	00012038	1	1	542,99	0,00	542,99	-	542,990
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	3,0466	1	0,07	0,00	0,07	-	0,213
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	3,0466	1	0,64	0,00	0,64	-	1,950
Subtotal:									564,13

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	58,84
Materiais (B)		564,13
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		58,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		58,84
Custo Direto Total (B+E)		622,97
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	187,20
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		810,17

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140204 - Quadro de distribuição de sobrepor padrão com barramento de 100A e espaço para 24 disjuntores + disjuntor geral, 587x335x98mm, com grau de proteção mínimo IP55 e pintura eletrostática epóxi a pó na cor branca.

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000109

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,5555349	1	9,11	0,00	17,01	-	9,450
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,5555349	1	10,80	0,00	20,16	-	11,200
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1653100	1	6,56	0,00	12,25	-	2,025
Subtotal:									22,68

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,230912	1	3,09	0,00	3,09	-	3,804
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,016704	1	80,84	0,00	80,84	-	1,350
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS (SINAPI)	KG	00001106	1,67616	1	1,09	0,00	1,09	-	1,827
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	3,771216	1	0,74	0,00	0,74	-	2,791
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,0692	1	1,14	0,00	1,14	-	1,219
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,161712	1	1,25	0,00	1,25	-	0,202
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,230912	1	1,14	0,00	1,14	-	1,403
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,0692	1	0,86	0,00	0,86	-	0,920
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,161712	1	0,59	0,00	0,59	-	0,095
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A (SINAPI)	UN	00012039	1	1	616,55	0,00	616,55	-	616,550
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,230912	1	0,07	0,00	0,07	-	0,086
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,230912	1	0,64	0,00	0,64	-	0,788
Subtotal:									631,04

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	22,68
Materiais (B)		631,04
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		22,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		22,68
Custo Direto Total (B+E)		653,72
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	196,44
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		850,16

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140205 - Quadro de comando metálico com placa de montagem, 1200x800x250mm, com grau de proteção mínimo IP55 e pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000110

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,243032	1	9,11	0,00	17,01	-	21,144
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,243032	1	10,80	0,00	20,16	-	25,060
Subtotal:									46,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,4	1	3,09	0,00	3,09	-	7,416
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,4	1	0,86	0,00	0,86	-	2,064
QUADRO COMANDO 120X80X25CM. REF. CEMAR OU EQUIV. (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0038	1	1	1.454,60	0,00	1.454,60	-	1.454,600
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,168
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,4	1	0,64	0,00	0,64	-	1,536
Subtotal:									1.471,26

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	46,20
Materiais (B)		1.471,26
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		46,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		46,20
Custo Direto Total (B+E)		1.517,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	456,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.973,46

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140206 - Quadro de comando metálico com placa de montagem, 1000x600x250mm, com grau de proteção mínimo IP55 e pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000111

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,243032	1	9,11	0,00	17,01	-	21,144
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,243032	1	10,80	0,00	20,16	-	25,060
Subtotal:									46,20
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,4	1	3,09	0,00	3,09	-	7,416
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,4	1	0,86	0,00	0,86	-	2,064
QUADRO TIPO CE 100X60X25CM. REF. CEMAR OU EQUIV. (LABOR)	UN	130622	1	1	931,32	0,00	931,32	-	931,320
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,168
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,4	1	0,64	0,00	0,64	-	1,536
Subtotal:									947,98

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	46,20
Materiais (B)		947,98
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		46,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		46,20
Custo Direto Total (B+E)		994,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	298,75
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.292,93

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140207 - Quadro de comando metálico com placa de montagem, 800x600x250mm, com grau de proteção mínimo IP55 e pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000112

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,243032	1	9,11	0,00	17,01	-	21,144
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,243032	1	10,80	0,00	20,16	-	25,060
Subtotal:									46,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,4	1	3,09	0,00	3,09	-	7,416
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,4	1	0,86	0,00	0,86	-	2,064
QUADRO DE COMANDO 800X600X250MM, CHAPA 16, IP 54, EM CHAPA DE AÇO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ. CAIXA E PORTA NA COR BEGE RAL 7032. PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA RAL 2004 - REF: CEMAR 9 011 27, ANDALUZ AN 8060-25, BENINI QC 339 OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	130623	1	1	818,62	0,00	818,62	-	818,620
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,168
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,4	1	0,64	0,00	0,64	-	1,536
Subtotal:									835,28

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	46,20
Materiais (B)		835,28
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		46,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		46,20
Custo Direto Total (B+E)		881,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	264,88
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.146,36

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140208 - Quadro de distribuição em chapa de aço com grau de proteção IP 55, pintura painel modular autoportante com base de soleira, 1700x1200x600mm, chapa de aço galvanizado, com grau de proteção mínimo IP54 e pintura eletrostática. Placa

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000113

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	6,73309	1	9,11	0,00	17,01	-	114,530
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	6,73309	1	10,80	0,00	20,16	-	135,739
Subtotal:									250,27
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	13	1	3,09	0,00	3,09	-	40,170
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	13	1	1,14	0,00	1,14	-	14,820
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	13	1	1,14	0,00	1,14	-	14,820
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	13	1	0,86	0,00	0,86	-	11,180
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A (SINAPI)	UN	00012043	1	1	1.492,85	0,00	1.492,85	-	1.492,850
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	13	1	0,07	0,00	0,07	-	0,910
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	13	1	0,64	0,00	0,64	-	8,320
Subtotal:									1.583,07

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	250,27
Materiais (B)		1.583,07
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		250,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		250,27
Custo Direto Total (B+E)		1.833,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	550,92
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.384,26

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140209 - Quadro de comando metálico com placa de montagem, 600x600x250mm, com grau de proteção mínimo IP55 e pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000114

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,243032	1	9,11	0,00	17,01	-	21,144
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,243032	1	10,80	0,00	20,16	-	25,060
Subtotal:									46,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,4	1	3,09	0,00	3,09	-	7,416
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,4	1	1,14	0,00	1,14	-	2,736
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,4	1	0,86	0,00	0,86	-	2,064
QUADRO DE COMANDO METÁLICO DE SOBREPOR 600X600X250MM COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP55 E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0034	1	1	505,86	0,00	505,86	-	505,860
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,168
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,4	1	0,64	0,00	0,64	-	1,536
Subtotal:									522,52

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	46,20
Materiais (B)		522,52
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		46,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		46,20
Custo Direto Total (B+E)		568,72
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	170,90
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		739,62

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140210 - Caixa de sobrepor para tomada trifásica industrial

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000115

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,4364472	1	9,11	0,00	17,01	-	7,424
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,4364472	1	10,80	0,00	20,16	-	8,799
Subtotal:									16,22
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,84	1	3,09	0,00	3,09	-	2,596
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,84	1	1,14	0,00	1,14	-	0,958
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,84	1	1,14	0,00	1,14	-	0,958
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,84	1	0,86	0,00	0,86	-	0,722
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,84	1	0,07	0,00	0,07	-	0,059
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA (SINAPI)	UN	00007525	1	1	51,55	0,00	51,55	-	51,550
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,84	1	0,64	0,00	0,64	-	0,538
Subtotal:									57,38

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	16,22
Materiais (B)		57,38
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		16,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		16,22
Custo Direto Total (B+E)		73,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	22,12
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		95,72

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140211 - Caixa para aterramento elétrico, corpo de pvc revestida com tampa de ferro fundido

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000117

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0019750	1	11,49	0,00	21,45	-	0,042
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,1706225	1	9,31	0,00	17,38	-	2,965
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1549361	1	6,56	0,00	12,25	-	1,898
Subtotal:									4,90

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3204241	1	3,09	0,00	3,09	-	0,990
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,01551	1	80,84	0,00	80,84	-	1,254
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (SINAPI)	UN	00034643	1	1	46,59	0,00	46,59	-	46,590
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0019514	1	0,82	0,00	0,82	-	0,002
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,1669087	1	1,17	0,00	1,17	-	0,195
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,1515638	1	1,25	0,00	1,25	-	0,189
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3204241	1	1,14	0,00	1,14	-	0,365
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0019514	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,1669087	1	0,84	0,00	0,84	-	0,140
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,1515638	1	0,59	0,00	0,59	-	0,089
GASOLINA COMUM (SINAPI)	L	00004222	0,0010427	1	5,37	0,00	5,37	-	0,006
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3204241	1	0,07	0,00	0,07	-	0,022
TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR ARTICULADA C-250 30X30CM (LABOR)	UN	068164	1	1	134,48	0,00	134,48	-	134,480
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3204241	1	0,64	0,00	0,64	-	0,205
Subtotal:									184,53

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000001	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,002
Subtotal:									0,00

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,90
Materiais (B)		184,53
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,91
Custo Direto Total (B+E)		189,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	56,93
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		246,37

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140212 - Caixa de passagem 4x2" embutida em pvc

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000118

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3023955	1	9,11	0,00	17,01	-	5,144
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3023955	1	10,80	0,00	20,16	-	6,096
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0078846	1	6,56	0,00	12,25	-	0,097
Subtotal:									11,34
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,589713	1	3,09	0,00	3,09	-	1,822
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,000963	1	80,84	0,00	80,84	-	0,078
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (SINAPI)	UN	00001872	1	1	2,52	0,00	2,52	-	2,520
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	0,434664	1	0,74	0,00	0,74	-	0,322
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,582	1	1,14	0,00	1,14	-	0,663
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,007713	1	1,25	0,00	1,25	-	0,010
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,589713	1	1,14	0,00	1,14	-	0,672
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,582	1	0,86	0,00	0,86	-	0,501
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,007713	1	0,59	0,00	0,59	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,589713	1	0,07	0,00	0,07	-	0,041
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,589713	1	0,64	0,00	0,64	-	0,377
Subtotal:									7,01

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,34
Materiais (B)		7,01
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,34
Custo Direto Total (B+E)		18,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,51
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,86

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item:	Base:	Código Base:	Fonte:	Unidade:	Versão:				
140301 - Cabo de cobre flexível multipolar, 2x2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação	LOCAL	258B.000209	SI/UFES	m	LOCAL				
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0301356	1	9,11	0,00	17,01	-	0,513
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0301356	1	10,80	0,00	20,16	-	0,608
Subtotal:									1,12
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,058	1	3,09	0,00	3,09	-	0,179
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 (SINAPI)	M	00039258	1,2434	1	7,55	0,00	7,55	-	9,388
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,058	1	1,14	0,00	1,14	-	0,066
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,058	1	1,14	0,00	1,14	-	0,066
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,058	1	0,86	0,00	0,86	-	0,050
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,058	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,058	1	0,64	0,00	0,64	-	0,037
Subtotal:									9,83

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,12
Materiais (B)		9,83
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,12
Custo Direto Total (B+E)		10,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,29
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,24

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140302 - Cabo de cobre flexível multipolar, 2x4 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação		Unidade: m							
Base: LOCAL	Código Base: 258B.000208	Fonte: SI/UFES	Versão: LOCAL						
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0405272	1	9,11	0,00	17,01	-	0,689
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0405272	1	10,80	0,00	20,16	-	0,817
Subtotal:								1,51	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,078	1	3,09	0,00	3,09	-	0,241
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 (SINAPI)	M	00039259	1,2434	1	11,63	0,00	11,63	-	14,461
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,078	1	1,14	0,00	1,14	-	0,089
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,078	1	1,14	0,00	1,14	-	0,089
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,078	1	0,86	0,00	0,86	-	0,067
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,078	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,078	1	0,64	0,00	0,64	-	0,050
Subtotal:								15,04	

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,51
Materiais (B)		15,04
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,51
Custo Direto Total (B+E)		16,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,97
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,52

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item:	Base:	Código Base:	Fonte:				Unidade:		
140303 - Cabo de cobre flexível multipolar, 4x2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação	LOCAL	258B.000210	SI/UFES				m	Versão: LOCAL	
MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0301356	1	9,11	0,00	17,01	-	0,513
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0301356	1	10,80	0,00	20,16	-	0,608
Subtotal:									1,12
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,058	1	3,09	0,00	3,09	-	0,179
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 (SINAPI)	M	00039258	2,3	1	7,55	0,00	7,55	-	17,365
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,058	1	1,14	0,00	1,14	-	0,066
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,058	1	1,14	0,00	1,14	-	0,066
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,058	1	0,86	0,00	0,86	-	0,050
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,058	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,058	1	0,64	0,00	0,64	-	0,037
Subtotal:									17,81

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,12
Materiais (B)		17,81
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,12
Custo Direto Total (B+E)		18,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,69
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		24,62

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140304 - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91927

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,029	1	9,11	0,00	17,01	-	0,493
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0011356	1	9,11	0,00	17,01	-	0,019
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,029	1	10,80	0,00	20,16	-	0,585
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0011356	1	10,80	0,00	20,16	-	0,023
Subtotal:									1,12

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,029	1	3,09	0,00	3,09	-	0,090
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,029	1	3,09	0,00	3,09	-	0,090
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (SINAPI)	M	00001022	1,2434	1	2,36	0,00	2,36	-	2,934
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,029	1	1,14	0,00	1,14	-	0,033
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,029	1	1,14	0,00	1,14	-	0,033
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,029	1	1,14	0,00	1,14	-	0,033
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,029	1	1,14	0,00	1,14	-	0,033
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,029	1	0,86	0,00	0,86	-	0,025
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,029	1	0,86	0,00	0,86	-	0,025
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,029	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,029	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,029	1	0,64	0,00	0,64	-	0,019
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,029	1	0,64	0,00	0,64	-	0,019
Subtotal:									3,38

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,12
Materiais (B)		3,38
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,12
Custo Direto Total (B+E)		4,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	1,35
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5,85

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140305 - Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91929

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,039	1	9,11	0,00	17,01	-	0,663
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0015272	1	9,11	0,00	17,01	-	0,026
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,039	1	10,80	0,00	20,16	-	0,786
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0015272	1	10,80	0,00	20,16	-	0,031
Subtotal:									1,51
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,039	1	3,09	0,00	3,09	-	0,121
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,039	1	3,09	0,00	3,09	-	0,121
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 (SINAPI)	M	00001021	1,2434	1	3,62	0,00	3,62	-	4,501
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,039	1	1,14	0,00	1,14	-	0,044
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,039	1	1,14	0,00	1,14	-	0,044
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,039	1	1,14	0,00	1,14	-	0,044
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,039	1	1,14	0,00	1,14	-	0,044
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,039	1	0,86	0,00	0,86	-	0,034
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,039	1	0,86	0,00	0,86	-	0,034
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,039	1	0,07	0,00	0,07	-	0,003
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,039	1	0,07	0,00	0,07	-	0,003
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,039	1	0,64	0,00	0,64	-	0,025
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,039	1	0,64	0,00	0,64	-	0,025
Subtotal:									5,08

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,51
Materiais (B)		5,08
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,51
Custo Direto Total (B+E)		6,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	1,98
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,57

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140306 - Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91931

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,051	1	9,11	0,00	17,01	-	0,868
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0019971	1	9,11	0,00	17,01	-	0,034
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,051	1	10,80	0,00	20,16	-	1,028
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0019971	1	10,80	0,00	20,16	-	0,040
Subtotal:									1,97
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,051	1	3,09	0,00	3,09	-	0,158
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,051	1	3,09	0,00	3,09	-	0,158
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 (SINAPI)	M	00000994	1,2434	1	5,27	0,00	5,27	-	6,553
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,051	1	1,14	0,00	1,14	-	0,058
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,051	1	1,14	0,00	1,14	-	0,058
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,051	1	1,14	0,00	1,14	-	0,058
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,051	1	1,14	0,00	1,14	-	0,058
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,051	1	0,86	0,00	0,86	-	0,044
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,051	1	0,86	0,00	0,86	-	0,044
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,051	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,051	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,051	1	0,64	0,00	0,64	-	0,033
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,051	1	0,64	0,00	0,64	-	0,033
Subtotal:									7,30

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,97
Materiais (B)		7,30
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,97
Custo Direto Total (B+E)		9,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,79
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,06

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140307 - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91933

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,076	1	9,11	0,00	17,01	-	1,293
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0029761	1	9,11	0,00	17,01	-	0,051
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,076	1	10,80	0,00	20,16	-	1,532
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0029761	1	10,80	0,00	20,16	-	0,060
Subtotal:									2,94
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,076	1	3,09	0,00	3,09	-	0,235
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,076	1	3,09	0,00	3,09	-	0,235
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 (SINAPI)	M	00001020	1,2434	1	8,64	0,00	8,64	-	10,743
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,076	1	1,14	0,00	1,14	-	0,087
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,076	1	1,14	0,00	1,14	-	0,087
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,076	1	1,14	0,00	1,14	-	0,087
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,076	1	1,14	0,00	1,14	-	0,087
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,076	1	0,86	0,00	0,86	-	0,065
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,076	1	0,86	0,00	0,86	-	0,065
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,076	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,076	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,076	1	0,64	0,00	0,64	-	0,049
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,076	1	0,64	0,00	0,64	-	0,049
Subtotal:									11,84

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,94
Materiais (B)		11,84
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,94
Custo Direto Total (B+E)		14,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,44
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,22

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140308 - Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91935

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,114	1	9,11	0,00	17,01	-	1,939
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0044642	1	9,11	0,00	17,01	-	0,076
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,114	1	10,80	0,00	20,16	-	2,298
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0044642	1	10,80	0,00	20,16	-	0,090
Subtotal:									4,40
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,114	1	3,09	0,00	3,09	-	0,352
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,114	1	3,09	0,00	3,09	-	0,352
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 (SINAPI)	M	00000995	1,2434	1	13,76	0,00	13,76	-	17,109
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,114	1	1,14	0,00	1,14	-	0,130
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,114	1	1,14	0,00	1,14	-	0,130
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,114	1	1,14	0,00	1,14	-	0,130
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,114	1	1,14	0,00	1,14	-	0,130
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,114	1	0,86	0,00	0,86	-	0,098
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,114	1	0,86	0,00	0,86	-	0,098
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,114	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,114	1	0,07	0,00	0,07	-	0,008
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,114	1	0,64	0,00	0,64	-	0,073
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,114	1	0,64	0,00	0,64	-	0,073
Subtotal:									18,73

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,40
Materiais (B)		18,73
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,40
Custo Direto Total (B+E)		23,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	6,95
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,08



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140309 - Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 16,0 mm2

Unidade: m

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 151421

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1657376	1	9,11	0,00	17,01	-	2,819
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1657376	1	10,80	0,00	20,16	-	3,341
Subtotal:									6,16
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,32	1	3,09	0,00	3,09	-	0,989
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90° HEPR (LABOR)	M	043059	1,02	1	19,27	0,00	19,27	-	19,655
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,32	1	1,14	0,00	1,14	-	0,365
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,32	1	1,14	0,00	1,14	-	0,365
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,32	1	0,86	0,00	0,86	-	0,275
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,32	1	0,07	0,00	0,07	-	0,022
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,32	1	0,64	0,00	0,64	-	0,205
Subtotal:									21,88

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	6,16
Materiais (B)		21,88
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,16
Custo Direto Total (B+E)		28,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,43
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,47

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140310 - Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 92984

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0023809	1	9,11	0,00	17,01	-	0,040
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0608	1	9,11	0,00	17,01	-	1,034
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0023809	1	10,80	0,00	20,16	-	0,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0608	1	10,80	0,00	20,16	-	1,226
Subtotal:									2,35
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0608	1	3,09	0,00	3,09	-	0,188
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0608	1	3,09	0,00	3,09	-	0,188
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 (SINAPI)	M	00000996	1,015	1	21,34	0,00	21,34	-	21,660
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0608	1	1,14	0,00	1,14	-	0,069
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0608	1	1,14	0,00	1,14	-	0,069
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0608	1	1,14	0,00	1,14	-	0,069
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0608	1	1,14	0,00	1,14	-	0,069
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0608	1	0,86	0,00	0,86	-	0,052
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0608	1	0,86	0,00	0,86	-	0,052
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,009	1	4,12	0,00	4,12	-	0,037
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0608	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0608	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0608	1	0,64	0,00	0,64	-	0,039
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0608	1	0,64	0,00	0,64	-	0,039
Subtotal:									22,54

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,35
Materiais (B)		22,54
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,35
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,35
Custo Direto Total (B+E)		24,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,48
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		32,37

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140311 - Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 25,0 mm2

Unidade: m

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 151422

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1760962	1	9,11	0,00	17,01	-	2,995
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1760962	1	10,80	0,00	20,16	-	3,550
Subtotal:									6,54
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,34	1	3,09	0,00	3,09	-	1,051
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 25MM2 - 90° HEPR (LABOR)	M	043160	1,02	1	32,59	0,00	32,59	-	33,242
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,34	1	1,14	0,00	1,14	-	0,388
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,34	1	1,14	0,00	1,14	-	0,388
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,34	1	0,86	0,00	0,86	-	0,292
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,34	1	0,07	0,00	0,07	-	0,024
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,34	1	0,64	0,00	0,64	-	0,218
Subtotal:									35,60

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	6,54
Materiais (B)		35,60
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,55
Custo Direto Total (B+E)		42,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	12,67
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,82

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140312 - Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 92986

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0027294	1	9,11	0,00	17,01	-	0,046
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0697	1	9,11	0,00	17,01	-	1,186
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0027294	1	10,80	0,00	20,16	-	0,055
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0697	1	10,80	0,00	20,16	-	1,405
Subtotal:									2,69
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0697	1	3,09	0,00	3,09	-	0,215
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0697	1	3,09	0,00	3,09	-	0,215
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 (SINAPI)	M	00001019	1,015	1	30,16	0,00	30,16	-	30,612
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0697	1	1,14	0,00	1,14	-	0,079
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0697	1	1,14	0,00	1,14	-	0,079
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0697	1	1,14	0,00	1,14	-	0,079
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0697	1	1,14	0,00	1,14	-	0,079
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0697	1	0,86	0,00	0,86	-	0,060
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0697	1	0,86	0,00	0,86	-	0,060
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,009	1	4,12	0,00	4,12	-	0,037
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0697	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0697	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0697	1	0,64	0,00	0,64	-	0,045
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0697	1	0,64	0,00	0,64	-	0,045
Subtotal:									31,62

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,69
Materiais (B)		31,62
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,69
Custo Direto Total (B+E)		34,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,31
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,62

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140313 - Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 92990

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0039434	1	9,11	0,00	17,01	-	0,067
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1007	1	9,11	0,00	17,01	-	1,713
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0039434	1	10,80	0,00	20,16	-	0,079
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1007	1	10,80	0,00	20,16	-	2,030
Subtotal:									3,89
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1007	1	3,09	0,00	3,09	-	0,311
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1007	1	3,09	0,00	3,09	-	0,311
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 (SINAPI)	M	00000977	1,015	1	62,39	0,00	62,39	-	63,326
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1007	1	1,14	0,00	1,14	-	0,115
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1007	1	1,14	0,00	1,14	-	0,115
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1007	1	1,14	0,00	1,14	-	0,115
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1007	1	1,14	0,00	1,14	-	0,115
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1007	1	0,86	0,00	0,86	-	0,087
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1007	1	0,86	0,00	0,86	-	0,087
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,009	1	4,12	0,00	4,12	-	0,037
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1007	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1007	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1007	1	0,64	0,00	0,64	-	0,064
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1007	1	0,64	0,00	0,64	-	0,064
Subtotal:									64,76

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	3,89
Materiais (B)		64,76
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		3,89
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		3,89
Custo Direto Total (B+E)		68,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	20,63
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		89,28

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140314 - Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 **Unidade:** m

Base: SINAPI

Código Base: 92994

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,145	1	9,11	0,00	17,01	-	2,466
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0056782	1	9,11	0,00	17,01	-	0,097
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0056782	1	10,80	0,00	20,16	-	0,114
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,145	1	10,80	0,00	20,16	-	2,923
Subtotal:									5,60
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,145	1	3,09	0,00	3,09	-	0,448
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,145	1	3,09	0,00	3,09	-	0,448
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 (SINAPI)	M	00001017	1,015	1	105,94	0,00	105,94	-	107,529
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,145	1	1,14	0,00	1,14	-	0,165
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,145	1	1,14	0,00	1,14	-	0,165
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,145	1	1,14	0,00	1,14	-	0,165
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,145	1	1,14	0,00	1,14	-	0,165
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,145	1	0,86	0,00	0,86	-	0,125
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,145	1	0,86	0,00	0,86	-	0,125
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,009	1	4,12	0,00	4,12	-	0,037
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,145	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,145	1	0,07	0,00	0,07	-	0,010
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,145	1	0,64	0,00	0,64	-	0,093
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,145	1	0,64	0,00	0,64	-	0,093
Subtotal:									109,58

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,60
Materiais (B)		109,58
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,60
Custo Direto Total (B+E)		115,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	34,61
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		149,79

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140315 - Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 **Unidade:** m

Base: SINAPI

Código Base: 92996

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0067159	1	9,11	0,00	17,01	-	0,114
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1715	1	9,11	0,00	17,01	-	2,917
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0067159	1	10,80	0,00	20,16	-	0,135
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1715	1	10,80	0,00	20,16	-	3,457
Subtotal:									6,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1715	1	3,09	0,00	3,09	-	0,530
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1715	1	3,09	0,00	3,09	-	0,530
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 (SINAPI)	M	00000999	1,015	1	128,35	0,00	128,35	-	130,275
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1715	1	1,14	0,00	1,14	-	0,196
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1715	1	1,14	0,00	1,14	-	0,196
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1715	1	1,14	0,00	1,14	-	0,196
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1715	1	1,14	0,00	1,14	-	0,196
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1715	1	0,86	0,00	0,86	-	0,147
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1715	1	0,86	0,00	0,86	-	0,147
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,009	1	4,12	0,00	4,12	-	0,037
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1715	1	0,07	0,00	0,07	-	0,012
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1715	1	0,07	0,00	0,07	-	0,012
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1715	1	0,64	0,00	0,64	-	0,110
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1715	1	0,64	0,00	0,64	-	0,110
Subtotal:									132,69

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	6,62
Materiais (B)		132,69
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		6,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		6,62
Custo Direto Total (B+E)		139,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	41,86
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		181,17

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140316 - Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 **Unidade:** m

Base: SINAPI

Código Base: 92998

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0079299	1	9,11	0,00	17,01	-	0,135
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2025	1	9,11	0,00	17,01	-	3,445
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0079299	1	10,80	0,00	20,16	-	0,160
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2025	1	10,80	0,00	20,16	-	4,082
Subtotal:									7,82
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2025	1	3,09	0,00	3,09	-	0,626
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2025	1	3,09	0,00	3,09	-	0,626
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 (SINAPI)	M	00001000	1,015	1	157,65	0,00	157,65	-	160,015
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2025	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2025	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2025	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2025	1	1,14	0,00	1,14	-	0,231
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2025	1	0,86	0,00	0,86	-	0,174
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2025	1	0,86	0,00	0,86	-	0,174
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,009	1	4,12	0,00	4,12	-	0,037
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2025	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2025	1	0,07	0,00	0,07	-	0,014
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2025	1	0,64	0,00	0,64	-	0,130
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2025	1	0,64	0,00	0,64	-	0,130
Subtotal:									162,86

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,82
Materiais (B)		162,86
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,82
Custo Direto Total (B+E)		170,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	51,29
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		221,97

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140317 - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91926

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,029	1	9,11	0,00	17,01	-	0,493
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0011356	1	9,11	0,00	17,01	-	0,019
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,029	1	10,80	0,00	20,16	-	0,585
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0011356	1	10,80	0,00	20,16	-	0,023
Subtotal:									1,12
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,029	1	3,09	0,00	3,09	-	0,090
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,029	1	3,09	0,00	3,09	-	0,090
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (SINAPI)	M	00001014	1,2434	1	1,99	0,00	1,99	-	2,474
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,029	1	1,14	0,00	1,14	-	0,033
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,029	1	1,14	0,00	1,14	-	0,033
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,029	1	1,14	0,00	1,14	-	0,033
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,029	1	1,14	0,00	1,14	-	0,033
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,029	1	0,86	0,00	0,86	-	0,025
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,029	1	0,86	0,00	0,86	-	0,025
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,029	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,029	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,029	1	0,64	0,00	0,64	-	0,019
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,029	1	0,64	0,00	0,64	-	0,019
Subtotal:									2,92

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,12
Materiais (B)		2,92
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,12
Custo Direto Total (B+E)		4,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	1,21
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5,25

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140318 - Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91928

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,039	1	9,11	0,00	17,01	-	0,663
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0015272	1	9,11	0,00	17,01	-	0,026
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,039	1	10,80	0,00	20,16	-	0,786
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0015272	1	10,80	0,00	20,16	-	0,031
Subtotal:									1,51

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,039	1	3,09	0,00	3,09	-	0,121
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,039	1	3,09	0,00	3,09	-	0,121
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (SINAPI)	M	00000981	1,2434	1	3,30	0,00	3,30	-	4,103
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,039	1	1,14	0,00	1,14	-	0,044
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,039	1	1,14	0,00	1,14	-	0,044
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,039	1	1,14	0,00	1,14	-	0,044
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,039	1	1,14	0,00	1,14	-	0,044
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,039	1	0,86	0,00	0,86	-	0,034
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,039	1	0,86	0,00	0,86	-	0,034
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,039	1	0,07	0,00	0,07	-	0,003
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,039	1	0,07	0,00	0,07	-	0,003
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,039	1	0,64	0,00	0,64	-	0,025
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,039	1	0,64	0,00	0,64	-	0,025
Subtotal:									4,68

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,51
Materiais (B)		4,68
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,51
Custo Direto Total (B+E)		6,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	1,86
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,05

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140319 - Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 91930

Fonte: SINAPI

Versão: 76

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,051	1	9,11	0,00	17,01	-	0,868
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0019971	1	9,11	0,00	17,01	-	0,034
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,051	1	10,80	0,00	20,16	-	1,028
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0019971	1	10,80	0,00	20,16	-	0,040
Subtotal:									1,97
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,051	1	3,09	0,00	3,09	-	0,158
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,051	1	3,09	0,00	3,09	-	0,158
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 (SINAPI)	M	00000982	1,2434	1	4,74	0,00	4,74	-	5,894
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,051	1	1,14	0,00	1,14	-	0,058
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,051	1	1,14	0,00	1,14	-	0,058
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,051	1	1,14	0,00	1,14	-	0,058
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,051	1	1,14	0,00	1,14	-	0,058
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,051	1	0,86	0,00	0,86	-	0,044
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,051	1	0,86	0,00	0,86	-	0,044
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (SINAPI)	UN	00021127	0,0094	1	4,12	0,00	4,12	-	0,039
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,051	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,051	1	0,07	0,00	0,07	-	0,004
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,051	1	0,64	0,00	0,64	-	0,033
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,051	1	0,64	0,00	0,64	-	0,033
Subtotal:									6,64

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,97
Materiais (B)		6,64
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,97
Custo Direto Total (B+E)		8,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	2,59
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,20

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140401 - Transformador de distribuição, 300 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 102108

Fonte: SINAPI

Versão: 19

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,4033793	1	9,11	0,00	17,01	-	6,861
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	10,3008	1	9,11	0,00	17,01	-	175,217
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,4033793	1	10,80	0,00	20,16	-	8,132
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	10,3008	1	10,80	0,00	20,16	-	207,664
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) (SINAPI)	H	00004096	0,0070627	1	10,21	0,00	19,06	-	0,135
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) (SINAPI)	H	00004096	0,4111	1	10,21	0,00	19,06	-	7,836
Subtotal:									405,84
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	10,3008	1	3,09	0,00	3,09	-	31,829
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	10,3008	1	3,09	0,00	3,09	-	31,829
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4111	1	3,09	0,00	3,09	-	1,270
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037752	0,0000029	1	542.869,40	0,00	542.869,40	-	1,607
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037752	0,0000023	1	542.869,40	0,00	542.869,40	-	1,270
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037752	0,0000141	1	542.869,40	0,00	542.869,40	-	7,654
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037752	0,0000264	1	542.869,40	0,00	542.869,40	-	14,348
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	10,3008	1	1,14	0,00	1,14	-	11,743
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	10,3008	1	1,14	0,00	1,14	-	11,743
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,4111	1	0,82	0,00	0,82	-	0,337
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	10,3008	1	1,14	0,00	1,14	-	11,743
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	10,3008	1	1,14	0,00	1,14	-	11,743
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4111	1	1,14	0,00	1,14	-	0,469
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	10,3008	1	0,86	0,00	0,86	-	8,859
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	10,3008	1	0,86	0,00	0,86	-	8,859
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,4111	1	0,01	0,00	0,01	-	0,004
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM (SINAPI)	L	00004221	10,865373	1	5,22	0,00	5,22	-	56,717
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	10,3008	1	0,07	0,00	0,07	-	0,721
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	10,3008	1	0,07	0,00	0,07	-	0,721
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4111	1	0,07	0,00	0,07	-	0,029

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140401 - Transformador de distribuição, 300 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 102108

Fonte: SINAPI

Versão: 19

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	10,3008	1	0,64	0,00	0,64	-	6,593
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	10,3008	1	0,64	0,00	0,64	-	6,593
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4111	1	0,64	0,00	0,64	-	0,263

Subtotal: 226,94

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00003363	0,0000226	1	139.625,00	0,00	139.625,00	-	3,163
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00003363	0,0000283	1	139.625,00	0,00	139.625,00	-	3,954
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00003363	0,000003	1	139.625,00	0,00	139.625,00	-	0,419
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00003363	0,0000023	1	139.625,00	0,00	139.625,00	-	0,332
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, UN POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL (SINAPI)	UN	00007615	1	1	35.874,29	0,00	35.874,29	-	35.874,290

Subtotal: 35.882,16

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	405,84
Materiais (B)		226,94
Equipamentos (C)		35.882,16
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		36.288,01
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		36.288,01
Custo Direto Total (B+E)		36.514,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10.972,74
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47.487,69

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140402 - Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100578

Fonte: SINAPI

Versão: 32

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0482842	1	9,11	0,00	17,01	-	0,821
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,233	1	9,11	0,00	17,01	-	20,973
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1569532	1	10,80	0,00	20,16	-	3,164
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	4,008	1	10,80	0,00	20,16	-	80,801
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) (SINAPI)	H	00004096	0,077	1	10,21	0,00	19,06	-	1,468
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) (SINAPI)	H	00004096	0,0013228	1	10,21	0,00	19,06	-	0,025
Subtotal:									107,25
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,233	1	3,09	0,00	3,09	-	3,810
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	4,008	1	3,09	0,00	3,09	-	12,385
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,077	1	3,09	0,00	3,09	-	0,238
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO (SINAPI)	M	00000863	9	1	32,92	0,00	32,92	-	296,280
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037752	0,0000004	1	542.869,40	0,00	542.869,40	-	0,239
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037752	0,0000005	1	542.869,40	0,00	542.869,40	-	0,299
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037752	0,0000049	1	542.869,40	0,00	542.869,40	-	2,687
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037752	0,0000026	1	542.869,40	0,00	542.869,40	-	1,433
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,233	1	1,14	0,00	1,14	-	1,406
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	4,008	1	1,14	0,00	1,14	-	4,569
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,077	1	0,82	0,00	0,82	-	0,063
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,233	1	1,14	0,00	1,14	-	1,406
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	4,008	1	1,14	0,00	1,14	-	4,569
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,077	1	1,14	0,00	1,14	-	0,088
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,233	1	0,86	0,00	0,86	-	1,060
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	4,008	1	0,86	0,00	0,86	-	3,447
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,077	1	0,01	0,00	0,01	-	0,001
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM (SINAPI)	L	00004221	2,03511	1	5,22	0,00	5,22	-	10,623
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,233	1	0,07	0,00	0,07	-	0,086
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	4,008	1	0,07	0,00	0,07	-	0,281

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140402 - Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 100578

Fonte: SINAPI

Versão: 32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,077	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,233	1	0,64	0,00	0,64	-	0,789
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	4,008	1	0,64	0,00	0,64	-	2,565
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,077	1	0,64	0,00	0,64	-	0,049
Subtotal:									348,38

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00003363	0,0000042	1	139.625,00	0,00	139.625,00	-	0,592
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00003363	0,0000053	1	139.625,00	0,00	139.625,00	-	0,741
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00003363	0,0000005	1	139.625,00	0,00	139.625,00	-	0,078
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00003363	0,0000004	1	139.625,00	0,00	139.625,00	-	0,063
Subtotal:									1,47

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	107,25
Materiais (B)		348,38
Equipamentos (C)		1,47
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		108,72
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		108,72
Custo Direto Total (B+E)		457,10
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	137,36
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		594,46



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140403 - Caixa para transformador de corrente de baixa tensão de 150 a 225 KVA

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150608

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,55379	1	9,11	0,00	17,01	-	26,430
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,55379	1	10,80	0,00	20,16	-	31,324
Subtotal:									57,75
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	3	1	3,09	0,00	3,09	-	9,270
CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 450 X 670 X 210MM (LABOR)	UN	041535	1	1	773,50	0,00	773,50	-	773,500
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	3	1	1,14	0,00	1,14	-	3,420
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	3	1	1,14	0,00	1,14	-	3,420
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	3	1	0,86	0,00	0,86	-	2,580
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,210
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	3	1	0,64	0,00	0,64	-	1,920
Subtotal:									794,32

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	57,75
Materiais (B)		794,32
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		57,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		57,75
Custo Direto Total (B+E)		852,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	256,05
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.108,12

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140404 - Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 101946

Fonte: SINAPI

Versão: 19

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0596524	1	9,11	0,00	17,01	-	1,015
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,5233	1	9,11	0,00	17,01	-	25,911
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0596524	1	10,80	0,00	20,16	-	1,203
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,5233	1	10,80	0,00	20,16	-	30,710
Subtotal:									58,84
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,5233	1	3,09	0,00	3,09	-	4,707
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,5233	1	3,09	0,00	3,09	-	4,707
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (SINAPI)	UN	00011950	4	1	0,20	0,00	0,20	-	0,800
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) (SINAPI)	UN	00039808	1	1	67,59	0,00	67,59	-	67,590
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,5233	1	1,14	0,00	1,14	-	1,737
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,5233	1	1,14	0,00	1,14	-	1,737
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,5233	1	1,14	0,00	1,14	-	1,737
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,5233	1	1,14	0,00	1,14	-	1,737
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,5233	1	0,86	0,00	0,86	-	1,310
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,5233	1	0,86	0,00	0,86	-	1,310
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,5233	1	0,07	0,00	0,07	-	0,107
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,5233	1	0,07	0,00	0,07	-	0,107
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,5233	1	0,64	0,00	0,64	-	0,975
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,5233	1	0,64	0,00	0,64	-	0,975
Subtotal:									89,54

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	58,84
Materiais (B)		89,54
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		58,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		58,84
Custo Direto Total (B+E)		148,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	44,59
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		192,97

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140405 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 800 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000119

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD (SINAPI)	UN	00002394	1	1	3.814,08	0,00	3.814,08	-	3.814,080
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 (SINAPI)	UN	00001581	3	1	11,95	0,00	11,95	-	35,850
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									3.868,30

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		3.868,30
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		3.919,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	1.177,78
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5.097,19



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140406 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 500 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000120

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA (SINAPI)	UN	00002376	1	1	1.784,10	0,00	1.784,10	-	1.784,100
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 (SINAPI)	UN	00001581	3	1	11,95	0,00	11,95	-	35,850
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									1.838,32

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		1.838,32
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		1.889,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	567,77
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.457,20

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140407 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 450 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000121

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA (SINAPI)	UN	00002379	1	1	1.083,24	0,00	1.083,24	-	1.083,240
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 (SINAPI)	UN	00001581	3	1	11,95	0,00	11,95	-	35,850
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									1.137,46

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		1.137,46
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		1.188,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	357,17
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.545,74

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140408 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 300 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000122

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA (SINAPI)	UN	00002378	1	1	1.083,24	0,00	1.083,24	-	1.083,240
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 (SINAPI)	UN	00001581	3	1	11,95	0,00	11,95	-	35,850
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									1.137,46

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		1.137,46
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		1.188,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	357,17
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.545,74

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140409 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 200 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000123

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA (SINAPI)	UN	00002377	1	1	470,91	0,00	470,91	-	470,910
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 (SINAPI)	UN	00001580	3	1	8,50	0,00	8,50	-	25,500
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									514,78

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		514,78
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		565,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	170,05
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		735,94

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140410 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 80 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000124

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 80A - 25KA/220V 18KA/380V - ICC: 25KA/220V, 18KA/380V, 15KA/415V, 10KA/440V - REF. EZC100N3080 (LABOR)	UN	044858	1	1	509,09	0,00	509,09	-	509,090
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (SINAPI)	UN	00001578	3	1	5,53	0,00	5,53	-	16,590
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									544,05

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		544,05
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		595,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	178,85
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		774,01

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140411 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 70 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000125

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJ TERMOMAG TRIPOLAR CX MOLD 70A 10KA 220/380VCA (LABOR)	UN	044478	1	1	226,91	0,00	226,91	-	226,910
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (SINAPI)	UN	00001578	3	1	5,53	0,00	5,53	-	16,590
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									261,87

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		261,87
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		312,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	94,05
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		407,03

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140412 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 63 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000126

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 63A 50KA 220/240V (LABOR)	UN	044980	1	1	226,91	0,00	226,91	-	226,910
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (SINAPI)	UN	00001578	3	1	5,53	0,00	5,53	-	16,590
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									261,87

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		261,87
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		312,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	94,05
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		407,03



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140413 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 50 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000127

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 50A 10KA 440V (LABOR)	UN	044875	1	1	226,91	0,00	226,91	-	226,910
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (SINAPI)	UN	00001578	3	1	5,53	0,00	5,53	-	16,590
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									261,87

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		261,87
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		312,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	94,05
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		407,03

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140414 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 40 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000128

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 40A 50KA 220/240V (LABOR)	UN	044978	1	1	226,91	0,00	226,91	-	226,910
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (SINAPI)	UN	00001578	3	1	5,53	0,00	5,53	-	16,590
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									261,87

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		261,87
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		312,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	94,05
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		407,03

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140415 - Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 25 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000129

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,3750165	1	9,11	0,00	17,01	-	23,389
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,3750165	1	10,80	0,00	20,16	-	27,720
Subtotal:									51,11
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,6464	1	3,09	0,00	3,09	-	8,177
DISJ TERMOMAG TRIPOLAR CX MOLD 25A 10KA 220/380VCA (LABOR)	UN	044472	1	1	226,91	0,00	226,91	-	226,910
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,6464	1	1,14	0,00	1,14	-	3,017
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2,6464	1	0,86	0,00	0,86	-	2,276
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,6464	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (SINAPI)	UN	00001578	3	1	5,53	0,00	5,53	-	16,590
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,6464	1	0,64	0,00	0,64	-	1,694
Subtotal:									261,87

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	51,11
Materiais (B)		261,87
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		51,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		51,11
Custo Direto Total (B+E)		312,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	94,05
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		407,03

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140416 - Disjuntor tripolar termomagnético tipo din, 70 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000133

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,932274	1	9,11	0,00	17,01	-	15,858
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,932274	1	10,80	0,00	20,16	-	18,795
Subtotal:									34,65
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,8	1	3,09	0,00	3,09	-	5,562
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,8	1	1,14	0,00	1,14	-	2,052
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,8	1	1,14	0,00	1,14	-	2,052
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,8	1	0,86	0,00	0,86	-	1,548
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	UN	044676	1	1	129,93	0,00	129,93	-	129,930
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,126
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,8	1	0,64	0,00	0,64	-	1,152
Subtotal:									142,42

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	34,65
Materiais (B)		142,42
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		34,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		34,65
Custo Direto Total (B+E)		177,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	53,21
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		230,28

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140417 - Disjuntor tripolar termomagnético tipo din, 63 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000135

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,932274	1	9,11	0,00	17,01	-	15,858
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,932274	1	10,80	0,00	20,16	-	18,795
Subtotal:									34,65
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,8	1	3,09	0,00	3,09	-	5,562
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,8	1	1,14	0,00	1,14	-	2,052
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,8	1	1,14	0,00	1,14	-	2,052
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,8	1	0,86	0,00	0,86	-	1,548
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	UN	044712	1	1	91,11	0,00	91,11	-	91,110
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,126
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,8	1	0,64	0,00	0,64	-	1,152
Subtotal:									103,60

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	34,65
Materiais (B)		103,60
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		34,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		34,65
Custo Direto Total (B+E)		138,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	41,54
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		179,79

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140418 - Disjuntor tripolar termomagnético tipo din, 50 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000139

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,932274	1	9,11	0,00	17,01	-	15,858
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,932274	1	10,80	0,00	20,16	-	18,795
Subtotal:									34,65
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,8	1	3,09	0,00	3,09	-	5,562
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,8	1	1,14	0,00	1,14	-	2,052
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,8	1	1,14	0,00	1,14	-	2,052
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,8	1	0,86	0,00	0,86	-	1,548
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	UN	044675	1	1	72,66	0,00	72,66	-	72,660
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,126
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,8	1	0,64	0,00	0,64	-	1,152
Subtotal:									85,15

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	34,65
Materiais (B)		85,15
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		34,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		34,65
Custo Direto Total (B+E)		119,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	36,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		155,80

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140419 - Disjuntor tripolar termomagnético tipo din, 10 A, curva C

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000142

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,932274	1	9,11	0,00	17,01	-	15,858
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,932274	1	10,80	0,00	20,16	-	18,795
Subtotal:									34,65
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,8	1	3,09	0,00	3,09	-	5,562
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,8	1	1,14	0,00	1,14	-	2,052
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,8	1	1,14	0,00	1,14	-	2,052
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,8	1	0,86	0,00	0,86	-	1,548
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	UN	044806	1	1	57,97	0,00	57,97	-	57,970
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,126
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,8	1	0,64	0,00	0,64	-	1,152
Subtotal:									70,46

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	34,65
Materiais (B)		70,46
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		34,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		34,65
Custo Direto Total (B+E)		105,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	31,59
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		136,70

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140420 - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93665

Fonte: SINAPI

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0105927	1	9,11	0,00	17,01	-	0,180
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2705	1	9,11	0,00	17,01	-	4,601
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0105927	1	10,80	0,00	20,16	-	0,214
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2705	1	10,80	0,00	20,16	-	5,453
Subtotal:									10,45

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2705	1	3,09	0,00	3,09	-	0,836
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2705	1	3,09	0,00	3,09	-	0,836
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A (SINAPI)	UN	00034623	1	1	43,58	0,00	43,58	-	43,580
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2705	1	1,14	0,00	1,14	-	0,308
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2705	1	1,14	0,00	1,14	-	0,308
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2705	1	1,14	0,00	1,14	-	0,308
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2705	1	1,14	0,00	1,14	-	0,308
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2705	1	0,86	0,00	0,86	-	0,233
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2705	1	0,86	0,00	0,86	-	0,233
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2705	1	0,07	0,00	0,07	-	0,019
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2705	1	0,07	0,00	0,07	-	0,019
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 (SINAPI)	UN	00001574	2	1	1,72	0,00	1,72	-	3,440
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2705	1	0,64	0,00	0,64	-	0,173
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2705	1	0,64	0,00	0,64	-	0,173
Subtotal:									50,77

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	10,45
Materiais (B)		50,77
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		10,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		10,45
Custo Direto Total (B+E)		61,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	18,40
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		79,62

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140421 - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93663

Fonte: SINAPI

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0051887	1	9,11	0,00	17,01	-	0,088
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1325	1	9,11	0,00	17,01	-	2,254
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0051887	1	10,80	0,00	20,16	-	0,105
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1325	1	10,80	0,00	20,16	-	2,671
Subtotal:									5,12

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1325	1	3,09	0,00	3,09	-	0,409
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1325	1	3,09	0,00	3,09	-	0,409
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (SINAPI)	UN	00034616	1	1	44,26	0,00	44,26	-	44,260
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1325	1	1,14	0,00	1,14	-	0,151
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1325	1	1,14	0,00	1,14	-	0,151
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1325	1	1,14	0,00	1,14	-	0,151
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1325	1	1,14	0,00	1,14	-	0,151
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1325	1	0,86	0,00	0,86	-	0,114
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1325	1	0,86	0,00	0,86	-	0,114
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1325	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1325	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 (SINAPI)	UN	00001571	2	1	1,33	0,00	1,33	-	2,660
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1325	1	0,64	0,00	0,64	-	0,085
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1325	1	0,64	0,00	0,64	-	0,085
Subtotal:									48,76

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,12
Materiais (B)		48,76
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,12
Custo Direto Total (B+E)		53,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	16,19
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		70,07

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140422 - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93662

Fonte: SINAPI

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0051887	1	9,11	0,00	17,01	-	0,088
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1325	1	9,11	0,00	17,01	-	2,254
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0051887	1	10,80	0,00	20,16	-	0,105
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1325	1	10,80	0,00	20,16	-	2,671
Subtotal:									5,12

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1325	1	3,09	0,00	3,09	-	0,409
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1325	1	3,09	0,00	3,09	-	0,409
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (SINAPI)	UN	00034616	1	1	44,26	0,00	44,26	-	44,260
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1325	1	1,14	0,00	1,14	-	0,151
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,1325	1	1,14	0,00	1,14	-	0,151
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1325	1	1,14	0,00	1,14	-	0,151
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1325	1	1,14	0,00	1,14	-	0,151
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1325	1	0,86	0,00	0,86	-	0,114
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,1325	1	0,86	0,00	0,86	-	0,114
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1325	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1325	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 (SINAPI)	UN	00001571	2	1	1,33	0,00	1,33	-	2,660
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1325	1	0,64	0,00	0,64	-	0,085
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1325	1	0,64	0,00	0,64	-	0,085
Subtotal:									48,76

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,12
Materiais (B)		48,76
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,12
Custo Direto Total (B+E)		53,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	16,19
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		70,07

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140423 - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93661

Fonte: SINAPI

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0037280	1	9,11	0,00	17,01	-	0,063
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0952	1	9,11	0,00	17,01	-	1,619
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0037280	1	10,80	0,00	20,16	-	0,075
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0952	1	10,80	0,00	20,16	-	1,919
Subtotal:									3,68

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0952	1	3,09	0,00	3,09	-	0,294
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0952	1	3,09	0,00	3,09	-	0,294
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (SINAPI)	UN	00034616	1	1	44,26	0,00	44,26	-	44,260
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0952	1	1,14	0,00	1,14	-	0,109
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0952	1	1,14	0,00	1,14	-	0,109
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0952	1	1,14	0,00	1,14	-	0,109
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0952	1	1,14	0,00	1,14	-	0,109
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0952	1	0,86	0,00	0,86	-	0,082
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0952	1	0,86	0,00	0,86	-	0,082
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0952	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0952	1	0,07	0,00	0,07	-	0,007
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 (SINAPI)	UN	00001570	2	1	1,03	0,00	1,03	-	2,060
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0952	1	0,64	0,00	0,64	-	0,061
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0952	1	0,64	0,00	0,64	-	0,061
Subtotal:									47,64

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	3,68
Materiais (B)		47,64
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		3,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		3,68
Custo Direto Total (B+E)		51,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,42
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		66,74

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140424 - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93660

Fonte: SINAPI

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0027529	1	9,11	0,00	17,01	-	0,047
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0703	1	9,11	0,00	17,01	-	1,196
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0027529	1	10,80	0,00	20,16	-	0,055
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0703	1	10,80	0,00	20,16	-	1,417
Subtotal:									2,72

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0703	1	3,09	0,00	3,09	-	0,217
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0703	1	3,09	0,00	3,09	-	0,217
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A (SINAPI)	UN	00034616	1	1	44,26	0,00	44,26	-	44,260
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0703	1	1,14	0,00	1,14	-	0,080
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0703	1	1,14	0,00	1,14	-	0,080
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0703	1	1,14	0,00	1,14	-	0,080
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0703	1	1,14	0,00	1,14	-	0,080
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0703	1	0,86	0,00	0,86	-	0,060
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0703	1	0,86	0,00	0,86	-	0,060
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0703	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0703	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 (SINAPI)	UN	00001570	2	1	1,03	0,00	1,03	-	2,060
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0703	1	0,64	0,00	0,64	-	0,045
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0703	1	0,64	0,00	0,64	-	0,045
Subtotal:									47,29

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,72
Materiais (B)		47,29
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,72
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,72
Custo Direto Total (B+E)		50,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,03
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		65,04

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140425 - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93656

Fonte: SINAPI

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0025963	1	9,11	0,00	17,01	-	0,044
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0663	1	9,11	0,00	17,01	-	1,128
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0025963	1	10,80	0,00	20,16	-	0,052
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0663	1	10,80	0,00	20,16	-	1,337
Subtotal:									2,56

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0663	1	3,09	0,00	3,09	-	0,205
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0663	1	3,09	0,00	3,09	-	0,205
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A (SINAPI)	UN	00034653	1	1	7,72	0,00	7,72	-	7,720
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0663	1	1,14	0,00	1,14	-	0,076
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0663	1	1,14	0,00	1,14	-	0,076
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0663	1	1,14	0,00	1,14	-	0,076
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0663	1	1,14	0,00	1,14	-	0,076
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0663	1	0,86	0,00	0,86	-	0,057
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0663	1	0,86	0,00	0,86	-	0,057
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0663	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0663	1	0,07	0,00	0,07	-	0,005
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 (SINAPI)	UN	00001571	1	1	1,33	0,00	1,33	-	1,330
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0663	1	0,64	0,00	0,64	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0663	1	0,64	0,00	0,64	-	0,042
Subtotal:									9,97

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,56
Materiais (B)		9,97
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,56
Custo Direto Total (B+E)		12,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,77
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,30

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140426 - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93654

Fonte: SINAPI

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0018640	1	9,11	0,00	17,01	-	0,032
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0476	1	9,11	0,00	17,01	-	0,810
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0018640	1	10,80	0,00	20,16	-	0,038
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0476	1	10,80	0,00	20,16	-	0,960
Subtotal:									1,84
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0476	1	3,09	0,00	3,09	-	0,147
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0476	1	3,09	0,00	3,09	-	0,147
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A (SINAPI)	UN	00034653	1	1	7,72	0,00	7,72	-	7,720
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0476	1	1,14	0,00	1,14	-	0,054
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0476	1	1,14	0,00	1,14	-	0,054
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0476	1	1,14	0,00	1,14	-	0,054
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0476	1	1,14	0,00	1,14	-	0,054
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0476	1	0,86	0,00	0,86	-	0,041
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0476	1	0,86	0,00	0,86	-	0,041
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0476	1	0,07	0,00	0,07	-	0,003
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0476	1	0,07	0,00	0,07	-	0,003
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 (SINAPI)	UN	00001570	1	1	1,03	0,00	1,03	-	1,030
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0476	1	0,64	0,00	0,64	-	0,030
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0476	1	0,64	0,00	0,64	-	0,030
Subtotal:									9,41

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,84
Materiais (B)		9,41
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,84
Custo Direto Total (B+E)		11,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,38
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,63

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140427 - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 93653

Fonte: SINAPI

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0013784	1	9,11	0,00	17,01	-	0,023
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0352	1	9,11	0,00	17,01	-	0,599
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0013784	1	10,80	0,00	20,16	-	0,028
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0352	1	10,80	0,00	20,16	-	0,710
Subtotal:									1,36
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0352	1	3,09	0,00	3,09	-	0,109
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,0352	1	3,09	0,00	3,09	-	0,109
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A (SINAPI)	UN	00034653	1	1	7,72	0,00	7,72	-	7,720
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0352	1	1,14	0,00	1,14	-	0,040
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,0352	1	1,14	0,00	1,14	-	0,040
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0352	1	1,14	0,00	1,14	-	0,040
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,0352	1	1,14	0,00	1,14	-	0,040
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0352	1	0,86	0,00	0,86	-	0,030
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,0352	1	0,86	0,00	0,86	-	0,030
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0352	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,0352	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 (SINAPI)	UN	00001570	1	1	1,03	0,00	1,03	-	1,030
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0352	1	0,64	0,00	0,64	-	0,023
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,0352	1	0,64	0,00	0,64	-	0,023
Subtotal:									9,24

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	1,36
Materiais (B)		9,24
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		1,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		1,36
Custo Direto Total (B+E)		10,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,19
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,79

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140428 - Disjuntor motor tripolar termomagnético, 220 V, faixa ajustável 40A-50A

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000149

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3932181	1	9,11	0,00	17,01	-	6,689
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3932181	1	10,80	0,00	20,16	-	7,927
Subtotal:									14,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,7568	1	3,09	0,00	3,09	-	2,339
DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR AJUSTÁVEL 40A - 50A (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0042	1	1	1.039,64	0,00	1.039,64	-	1.039,640
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,7568	1	1,14	0,00	1,14	-	0,863
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,7568	1	1,14	0,00	1,14	-	0,863
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,7568	1	0,86	0,00	0,86	-	0,651
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,7568	1	0,07	0,00	0,07	-	0,053
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 (SINAPI)	UN	00001575	2	1	2,04	0,00	2,04	-	4,080
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,7568	1	0,64	0,00	0,64	-	0,484
Subtotal:									1.048,97

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	14,62
Materiais (B)		1.048,97
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,62
Custo Direto Total (B+E)		1.063,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	319,61
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.383,20

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140429 - Disjuntor motor tripolar termomagnético, 220 V, faixa ajustável 10A-16A

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000150

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3932181	1	9,11	0,00	17,01	-	6,689
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3932181	1	10,80	0,00	20,16	-	7,927
Subtotal:									14,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,7568	1	3,09	0,00	3,09	-	2,339
DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR AJUSTÁVEL 10A - 16A (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0041	1	1	303,92	0,00	303,92	-	303,920
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,7568	1	1,14	0,00	1,14	-	0,863
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,7568	1	1,14	0,00	1,14	-	0,863
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,7568	1	0,86	0,00	0,86	-	0,651
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,7568	1	0,07	0,00	0,07	-	0,053
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 (SINAPI)	UN	00001575	2	1	2,04	0,00	2,04	-	4,080
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,7568	1	0,64	0,00	0,64	-	0,484
Subtotal:									313,25

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	14,62
Materiais (B)		313,25
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,62
Custo Direto Total (B+E)		327,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	98,52
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		426,39

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140430 - Disjuntor motor tripolar termomagnético, 220 V, faixa ajustável 2,5A-4A

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000151

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3932181	1	9,11	0,00	17,01	-	6,689
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3932181	1	10,80	0,00	20,16	-	7,927
Subtotal:									14,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,7568	1	3,09	0,00	3,09	-	2,339
DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR AJUSTÁVEL 2,5A - 4A (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0043	1	1	239,21	0,00	239,21	-	239,210
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,7568	1	1,14	0,00	1,14	-	0,863
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,7568	1	1,14	0,00	1,14	-	0,863
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,7568	1	0,86	0,00	0,86	-	0,651
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,7568	1	0,07	0,00	0,07	-	0,053
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 (SINAPI)	UN	00001575	2	1	2,04	0,00	2,04	-	4,080
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,7568	1	0,64	0,00	0,64	-	0,484
Subtotal:									248,54

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	14,62
Materiais (B)		248,54
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,62
Custo Direto Total (B+E)		263,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	79,08
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		342,24

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140431 - Dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS) Tipo I - 220V; Iimp = 12,5 kA; In = 63 A - Fornecimento e instalação

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000154

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	2,07832	1	9,11	0,00	17,01	-	35,352
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	2,07832	1	10,80	0,00	20,16	-	41,899
Subtotal:									77,25

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	4	1	3,09	0,00	3,09	-	12,360
DISP PROT CONT SURTO (DPS) 1 POLO 175/275VCA 45KA (LABOR)	UN	048967	1	1	71,14	0,00	71,14	-	71,140
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	4	1	1,14	0,00	1,14	-	4,560
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	4	1	1,14	0,00	1,14	-	4,560
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	4	1	0,86	0,00	0,86	-	3,440
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,280
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	4	1	0,64	0,00	0,64	-	2,560
Subtotal:									98,90

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	77,25
Materiais (B)		98,90
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		77,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		77,25
Custo Direto Total (B+E)		176,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	52,93
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		229,08

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140432 - Dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS) Tipo II - 220V; limp = 12,5 kA; In = 63 A - Fornecimento e instalação

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000155

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	2,07832	1	9,11	0,00	17,01	-	35,352
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	2,07832	1	10,80	0,00	20,16	-	41,899
Subtotal:									77,25
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	4	1	3,09	0,00	3,09	-	12,360
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) (SINAPI)	UN	00039467	1	1	83,14	0,00	83,14	-	83,140
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	4	1	1,14	0,00	1,14	-	4,560
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	4	1	1,14	0,00	1,14	-	4,560
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	4	1	0,86	0,00	0,86	-	3,440
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,280
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	4	1	0,64	0,00	0,64	-	2,560
Subtotal:									110,90

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	77,25
Materiais (B)		110,90
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		77,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		77,25
Custo Direto Total (B+E)		188,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	56,54
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		244,69

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140433 - Interruptor diferencial residual tetrapolar de 63 A, sensibilidade de 30 mA

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000152

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,623496	1	9,11	0,00	17,01	-	10,606
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,623496	1	10,80	0,00	20,16	-	12,570
Subtotal:									23,18
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,2	1	3,09	0,00	3,09	-	3,708
DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 63A - 30 MA (LABOR)	UN	044733	1	1	107,74	0,00	107,74	-	107,740
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,2	1	1,14	0,00	1,14	-	1,368
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,2	1	1,14	0,00	1,14	-	1,368
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,2	1	0,86	0,00	0,86	-	1,032
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,2	1	0,07	0,00	0,07	-	0,084
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,2	1	0,64	0,00	0,64	-	0,768
Subtotal:									116,07

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	23,18
Materiais (B)		116,07
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		23,18
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		23,18
Custo Direto Total (B+E)		139,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	41,84
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		181,09

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140434 - Interruptor diferencial residual tetrapolar de 80 A, sensibilidade de 30 mA

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000153

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,623496	1	9,11	0,00	17,01	-	10,606
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,623496	1	10,80	0,00	20,16	-	12,570
Subtotal:									23,18
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,2	1	3,09	0,00	3,09	-	3,708
DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 80A - 30 MA (LABOR)	UN	044734	1	1	180,94	0,00	180,94	-	180,940
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,2	1	1,14	0,00	1,14	-	1,368
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,2	1	1,14	0,00	1,14	-	1,368
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,2	1	0,86	0,00	0,86	-	1,032
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,2	1	0,07	0,00	0,07	-	0,084
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,2	1	0,64	0,00	0,64	-	0,768
Subtotal:									189,27

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	23,18
Materiais (B)		189,27
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		23,18
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		23,18
Custo Direto Total (B+E)		212,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	63,84
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		276,29

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140435 - Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 96985

Fonte: SINAPI

Versão: 53

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0099114	1	9,11	0,00	17,01	-	0,169
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2531	1	9,11	0,00	17,01	-	4,305
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0099114	1	10,80	0,00	20,16	-	0,200
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2531	1	10,80	0,00	20,16	-	5,102
Subtotal:									9,78
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2531	1	3,09	0,00	3,09	-	0,782
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2531	1	3,09	0,00	3,09	-	0,782
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2531	1	1,14	0,00	1,14	-	0,289
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2531	1	1,14	0,00	1,14	-	0,289
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2531	1	1,14	0,00	1,14	-	0,289
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2531	1	1,14	0,00	1,14	-	0,289
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2531	1	0,86	0,00	0,86	-	0,218
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2531	1	0,86	0,00	0,86	-	0,218
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR (SINAPI)	UN	00003379	1	1	73,45	0,00	73,45	-	73,450
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2531	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2531	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2531	1	0,64	0,00	0,64	-	0,162
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2531	1	0,64	0,00	0,64	-	0,162
Subtotal:									76,97

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	9,78
Materiais (B)		76,97
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		9,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		9,78
Custo Direto Total (B+E)		86,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	26,07
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		112,82

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140501 - Campanha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91987

Fonte: SINAPI

Versão: 57

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0141367	1	9,11	0,00	17,01	-	0,240
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,361	1	9,11	0,00	17,01	-	6,141
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0141367	1	10,80	0,00	20,16	-	0,285
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,361	1	10,80	0,00	20,16	-	7,278
Subtotal:									18,89
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,361	1	3,09	0,00	3,09	-	1,115
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,361	1	3,09	0,00	3,09	-	1,115
CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038106	1	1	20,98	0,00	20,98	-	20,980
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,361	1	1,14	0,00	1,14	-	0,412
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,361	1	1,14	0,00	1,14	-	0,412
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,361	1	1,14	0,00	1,14	-	0,412
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,361	1	1,14	0,00	1,14	-	0,412
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,361	1	0,86	0,00	0,86	-	0,310
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,361	1	0,86	0,00	0,86	-	0,310
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,361	1	0,07	0,00	0,07	-	0,025
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,361	1	0,07	0,00	0,07	-	0,025
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140501 - Campanha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91987

Fonte: SINAPI

Versão: 57

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SUPORTE) (SINAPI)									
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,361	1	0,64	0,00	0,64	-	0,231
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,361	1	0,64	0,00	0,64	-	0,231
Subtotal:									32,81

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	18,89
Materiais (B)		32,81
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		18,89
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		18,89
Custo Direto Total (B+E)		51,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,54
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		67,24

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140502 - Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
 af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91985

Fonte: SINAPI

Versão: 57

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0090851	1	9,11	0,00	17,01	-	0,155
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,232	1	9,11	0,00	17,01	-	3,946
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0090851	1	10,80	0,00	20,16	-	0,183
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,232	1	10,80	0,00	20,16	-	4,677
Subtotal:									13,90
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,232	1	3,09	0,00	3,09	-	0,717
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,232	1	3,09	0,00	3,09	-	0,717
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,232	1	0,86	0,00	0,86	-	0,200
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,232	1	0,86	0,00	0,86	-	0,200
PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038116	1	1	6,56	0,00	6,56	-	6,560
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,232	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,232	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140502 - Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
 af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91985

Fonte: SINAPI

Versão: 57

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (SINAPI)									
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,232	1	0,64	0,00	0,64	-	0,148
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,232	1	0,64	0,00	0,64	-	0,148
Subtotal:									16,60

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,90
Materiais (B)		16,60
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,90
Custo Direto Total (B+E)		30,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,17
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		39,67

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item:	Unidade:								
140503 - Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un								
Base: SINAPI	Versão: 75								
Código Base: 91953	Fonte: SINAPI								
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0090851	1	9,11	0,00	17,01	-	0,155
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,232	1	9,11	0,00	17,01	-	3,946
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0090851	1	10,80	0,00	20,16	-	0,183
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,232	1	10,80	0,00	20,16	-	4,677
Subtotal:									13,90
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,232	1	3,09	0,00	3,09	-	0,717
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,232	1	3,09	0,00	3,09	-	0,717
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,232	1	0,86	0,00	0,86	-	0,200
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,232	1	0,86	0,00	0,86	-	0,200
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038112	1	1	7,83	0,00	7,83	-	7,830
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,232	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,232	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140503 - Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91953

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SUPORTE) (SINAPI)									
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,232	1	0,64	0,00	0,64	-	0,148
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,232	1	0,64	0,00	0,64	-	0,148
Subtotal:									17,87

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,90
Materiais (B)		17,87
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,90
Custo Direto Total (B+E)		31,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,55
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,32

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140504 - Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91959

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0157423	1	9,11	0,00	17,01	-	0,268
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,402	1	9,11	0,00	17,01	-	6,838
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0157423	1	10,80	0,00	20,16	-	0,317
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,402	1	10,80	0,00	20,16	-	8,104
Subtotal:									20,47
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,402	1	3,09	0,00	3,09	-	1,242
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,402	1	3,09	0,00	3,09	-	1,242
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,402	1	1,14	0,00	1,14	-	0,458
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,402	1	1,14	0,00	1,14	-	0,458
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,402	1	1,14	0,00	1,14	-	0,458
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,402	1	1,14	0,00	1,14	-	0,458
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,402	1	0,86	0,00	0,86	-	0,346
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,402	1	0,86	0,00	0,86	-	0,346
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038112	2	1	7,83	0,00	7,83	-	15,660
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,402	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,402	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140504 - Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91959

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SUPORTE) (SINAPI)									
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,402	1	0,64	0,00	0,64	-	0,257
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,402	1	0,64	0,00	0,64	-	0,257
Subtotal:									28,06

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	20,47
Materiais (B)		28,06
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		20,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		20,47
Custo Direto Total (B+E)		48,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	14,58
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		63,11

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140505 - Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91967

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0223995	1	9,11	0,00	17,01	-	0,381
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,572	1	9,11	0,00	17,01	-	9,730
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0223995	1	10,80	0,00	20,16	-	0,452
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,572	1	10,80	0,00	20,16	-	11,532
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
Subtotal:									27,04
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,572	1	3,09	0,00	3,09	-	1,767
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,572	1	3,09	0,00	3,09	-	1,767
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,572	1	1,14	0,00	1,14	-	0,652
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,572	1	1,14	0,00	1,14	-	0,652
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,572	1	1,14	0,00	1,14	-	0,652
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,572	1	1,14	0,00	1,14	-	0,652
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,572	1	0,86	0,00	0,86	-	0,492
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,572	1	0,86	0,00	0,86	-	0,492
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038112	3	1	7,83	0,00	7,83	-	23,490
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,572	1	0,07	0,00	0,07	-	0,040
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,572	1	0,07	0,00	0,07	-	0,040
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140505 - Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91967

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SUPORTE) (SINAPI)									
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,572	1	0,64	0,00	0,64	-	0,366
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,572	1	0,64	0,00	0,64	-	0,366
Subtotal:									38,25

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	27,04
Materiais (B)		38,25
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		27,04
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		27,04
Custo Direto Total (B+E)		65,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	19,62
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		84,91

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140506 - Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 92023

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,486	1	9,11	0,00	17,01	-	8,267
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0190317	1	9,11	0,00	17,01	-	0,324
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,486	1	10,80	0,00	20,16	-	9,798
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0190317	1	10,80	0,00	20,16	-	0,384
Subtotal:									23,72
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,486	1	3,09	0,00	3,09	-	1,502
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,486	1	3,09	0,00	3,09	-	1,502
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,486	1	1,14	0,00	1,14	-	0,554
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,486	1	1,14	0,00	1,14	-	0,554
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,486	1	1,14	0,00	1,14	-	0,554
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,486	1	1,14	0,00	1,14	-	0,554
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,486	1	0,86	0,00	0,86	-	0,418
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,486	1	0,86	0,00	0,86	-	0,418
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038112	1	1	7,83	0,00	7,83	-	7,830
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,486	1	0,07	0,00	0,07	-	0,034
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,486	1	0,07	0,00	0,07	-	0,034
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140506 - Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 92023

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (SINAPI)									
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038101	1	1	8,91	0,00	8,91	-	8,910
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,486	1	0,64	0,00	0,64	-	0,311
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,486	1	0,64	0,00	0,64	-	0,311
Subtotal:									30,30

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	23,72
Materiais (B)		30,30
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		23,72
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		23,72
Custo Direto Total (B+E)		54,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	16,23
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		70,25

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140507 - Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023		Unidade: un							
Base: SINAPI		Versão: 75							
Código Base: 91955		Fonte: SINAPI							
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0124137	1	9,11	0,00	17,01	-	0,211
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,317	1	9,11	0,00	17,01	-	5,392
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0124137	1	10,80	0,00	20,16	-	0,250
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,317	1	10,80	0,00	20,16	-	6,391
Subtotal:									17,19
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,317	1	3,09	0,00	3,09	-	0,980
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,317	1	3,09	0,00	3,09	-	0,980
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,317	1	1,14	0,00	1,14	-	0,361
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,317	1	1,14	0,00	1,14	-	0,361
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,317	1	1,14	0,00	1,14	-	0,361
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,317	1	1,14	0,00	1,14	-	0,361
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,317	1	0,86	0,00	0,86	-	0,273
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,317	1	0,86	0,00	0,86	-	0,273
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038113	1	1	10,20	0,00	10,20	-	10,200
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,317	1	0,07	0,00	0,07	-	0,022
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,317	1	0,07	0,00	0,07	-	0,022
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140507 - Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91955

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SUPORTE) (SINAPI)									
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,317	1	0,64	0,00	0,64	-	0,203
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,317	1	0,64	0,00	0,64	-	0,203
Subtotal:									21,42

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	17,19
Materiais (B)		21,42
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		17,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		17,19
Custo Direto Total (B+E)		38,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	11,60
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,21

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140508 - Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023		Unidade: un							
Base: SINAPI		Versão: 75							
Código Base: 91961		Fonte: SINAPI							
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0223995	1	9,11	0,00	17,01	-	0,381
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,572	1	9,11	0,00	17,01	-	9,730
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0223995	1	10,80	0,00	20,16	-	0,452
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,572	1	10,80	0,00	20,16	-	11,532
Subtotal:									27,04
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,572	1	3,09	0,00	3,09	-	1,767
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,572	1	3,09	0,00	3,09	-	1,767
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,572	1	1,14	0,00	1,14	-	0,652
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,572	1	1,14	0,00	1,14	-	0,652
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,572	1	1,14	0,00	1,14	-	0,652
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,572	1	1,14	0,00	1,14	-	0,652
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,572	1	0,86	0,00	0,86	-	0,492
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,572	1	0,86	0,00	0,86	-	0,492
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038113	2	1	10,20	0,00	10,20	-	20,400
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,572	1	0,07	0,00	0,07	-	0,040
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,572	1	0,07	0,00	0,07	-	0,040
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140508 - Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91961

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SUPORTE) (SINAPI)									
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,572	1	0,64	0,00	0,64	-	0,366
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,572	1	0,64	0,00	0,64	-	0,366
Subtotal:									35,16

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	27,04
Materiais (B)		35,16
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		27,04
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		27,04
Custo Direto Total (B+E)		62,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	18,69
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		80,89

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140509 - Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91983

Fonte: SINAPI

Versão: 57

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0090851	1	9,11	0,00	17,01	-	0,155
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,232	1	9,11	0,00	17,01	-	3,946
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0090851	1	10,80	0,00	20,16	-	0,183
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,232	1	10,80	0,00	20,16	-	4,677
Subtotal:									13,90
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,232	1	3,09	0,00	3,09	-	0,717
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,232	1	3,09	0,00	3,09	-	0,717
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,232	1	1,14	0,00	1,14	-	0,264
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,232	1	0,86	0,00	0,86	-	0,200
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,232	1	0,86	0,00	0,86	-	0,200
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,232	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,232	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE) (SINAPI)	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082

OAASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140509 - Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 91983

Fonte: SINAPI

Versão: 57

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)									
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,232	1	0,64	0,00	0,64	-	0,148
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,232	1	0,64	0,00	0,64	-	0,148
VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038109	1	1	87,15	0,00	87,15	-	87,150
Subtotal:									97,19

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	13,90
Materiais (B)		97,19
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		13,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		13,90
Custo Direto Total (B+E)		111,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	33,38
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		144,47

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140510 - Tomada 20 A, 2p+pe, 1 módulo 127 V cores variadas, para embutir em caixa 4x2" na parede ou gesso, inclusive módulo, suporte e placa

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000207

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,6640232	1	9,11	0,00	17,01	-	11,295
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,6640232	1	10,80	0,00	20,16	-	13,387
Subtotal:									24,68
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,278	1	3,09	0,00	3,09	-	3,949
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,278	1	1,14	0,00	1,14	-	1,457
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,278	1	1,14	0,00	1,14	-	1,457
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,278	1	0,86	0,00	0,86	-	1,099
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,278	1	0,07	0,00	0,07	-	0,089
SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE) (SINAPI)	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038102	1	1	11,40	0,00	11,40	-	11,400
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,278	1	0,64	0,00	0,64	-	0,818
Subtotal:									25,31

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	24,68
Materiais (B)		25,31
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		24,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		24,68
Custo Direto Total (B+E)		49,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,02
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		65,01

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140511 - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
 af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 92001

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0094767	1	9,11	0,00	17,01	-	0,161
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,242	1	9,11	0,00	17,01	-	4,116
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0094767	1	10,80	0,00	20,16	-	0,191
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,242	1	10,80	0,00	20,16	-	4,879
Subtotal:									14,29
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,242	1	3,09	0,00	3,09	-	0,748
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,242	1	3,09	0,00	3,09	-	0,748
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,242	1	1,14	0,00	1,14	-	0,276
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,242	1	1,14	0,00	1,14	-	0,276
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,242	1	1,14	0,00	1,14	-	0,276
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,242	1	1,14	0,00	1,14	-	0,276
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,242	1	0,86	0,00	0,86	-	0,208
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,242	1	0,86	0,00	0,86	-	0,208
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,242	1	0,07	0,00	0,07	-	0,017
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,242	1	0,07	0,00	0,07	-	0,017
SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE) (SINAPI)	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140511 - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
 af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 92001

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038102	1	1	11,40	0,00	11,40	-	11,400
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,242	1	0,64	0,00	0,64	-	0,155
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,242	1	0,64	0,00	0,64	-	0,155
Subtotal:									21,58

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	14,29
Materiais (B)		21,58
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		14,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		14,29
Custo Direto Total (B+E)		35,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,78
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,65

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140512 - Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
 af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 92009

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,128	1	9,11	0,00	17,01	-	2,177
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0050124	1	9,11	0,00	17,01	-	0,085
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0164863	1	9,11	0,00	17,01	-	0,280
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,421	1	9,11	0,00	17,01	-	7,161
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,128	1	10,80	0,00	20,16	-	2,580
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0050124	1	10,80	0,00	20,16	-	0,101
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0164863	1	10,80	0,00	20,16	-	0,332
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,421	1	10,80	0,00	20,16	-	8,487
Subtotal:									21,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,128	1	3,09	0,00	3,09	-	0,396
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,421	1	3,09	0,00	3,09	-	1,301
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,421	1	3,09	0,00	3,09	-	1,301
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,421	1	1,14	0,00	1,14	-	0,480
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,421	1	1,14	0,00	1,14	-	0,480
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,128	1	1,14	0,00	1,14	-	0,146
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,421	1	1,14	0,00	1,14	-	0,480
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,421	1	1,14	0,00	1,14	-	0,480
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,128	1	0,86	0,00	0,86	-	0,110
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,421	1	0,86	0,00	0,86	-	0,362
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,421	1	0,86	0,00	0,86	-	0,362
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,128	1	0,07	0,00	0,07	-	0,009
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,421	1	0,07	0,00	0,07	-	0,029
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,421	1	0,07	0,00	0,07	-	0,029
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (SINAPI)	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140512 - Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
af_03/2023

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 92009

Fonte: SINAPI

Versão: 75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) (SINAPI)	UN	00038102	2	1	11,40	0,00	11,40	-	22,800
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,128	1	0,64	0,00	0,64	-	0,082
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,421	1	0,64	0,00	0,64	-	0,269
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,421	1	0,64	0,00	0,64	-	0,269
Subtotal:									35,46

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	21,20
Materiais (B)		35,46
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		21,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		21,20
Custo Direto Total (B+E)		56,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	17,03
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,69

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140513 - Tomada trifásica industrial 3p+t de embutir em caixa, 220 V, 125 A

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000156

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,4364472	1	9,11	0,00	17,01	-	7,424
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,4364472	1	10,80	0,00	20,16	-	8,799
Subtotal:									16,22
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,84	1	3,09	0,00	3,09	-	2,596
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,84	1	1,14	0,00	1,14	-	0,958
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,84	1	1,14	0,00	1,14	-	0,958
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,84	1	0,86	0,00	0,86	-	0,722
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,84	1	0,07	0,00	0,07	-	0,059
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T - 125A - 220V - IP67 (PROVA D'AGUA) (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0045	1	1	587,37	0,00	587,37	-	587,370
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,84	1	0,64	0,00	0,64	-	0,538
Subtotal:									593,20

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	16,22
Materiais (B)		593,20
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		16,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		16,22
Custo Direto Total (B+E)		609,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	183,13
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		792,55



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140514 - Tomada trifásica industrial 3p+t de embutir em caixa, 220 V, 63 A

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000157

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,4364472	1	9,11	0,00	17,01	-	7,424
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,4364472	1	10,80	0,00	20,16	-	8,799
Subtotal:									16,22
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,84	1	3,09	0,00	3,09	-	2,596
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,84	1	1,14	0,00	1,14	-	0,958
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,84	1	1,14	0,00	1,14	-	0,958
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,84	1	0,86	0,00	0,86	-	0,722
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,84	1	0,07	0,00	0,07	-	0,059
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T - 63A - 220V - IP67 (PROVA D'AGUA) (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0044	1	1	164,27	0,00	164,27	-	164,270
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,84	1	0,64	0,00	0,64	-	0,538
Subtotal:									170,10

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	16,22
Materiais (B)		170,10
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		16,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		16,22
Custo Direto Total (B+E)		186,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	55,99
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		242,31

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140515 - Tomada 20 A, 2p+t, apenas o módulo preto (220 V - dimerizável) mais conector xlr, de embutir em eletrocalha ou caixa de sobrepor

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000158

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,6640232	1	9,11	0,00	17,01	-	11,295
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,6640232	1	10,80	0,00	20,16	-	13,387
Subtotal:									24,68
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,278	1	3,09	0,00	3,09	-	3,949
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,278	1	1,14	0,00	1,14	-	1,457
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SINAPI)	UN	00038094	1	1	3,32	0,00	3,32	-	3,320
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,278	1	1,14	0,00	1,14	-	1,457
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,278	1	0,86	0,00	0,86	-	1,099
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,278	1	0,07	0,00	0,07	-	0,089
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) (SINAPI)	UN	00038099	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720
TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 2P+T 32A 200/250V IP44 - REF. BRASIKON S3206, STECK N-3206 OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	130238	1	1	72,88	0,00	72,88	-	72,880
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,278	1	0,64	0,00	0,64	-	0,818
Subtotal:									86,79

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	24,68
Materiais (B)		86,79
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		24,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		24,68
Custo Direto Total (B+E)		111,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	33,50
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		144,97

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140516 - Luminária tipo spot, de sobrepor ou embutir, com 1 lâmpada led de 15 w - fornecimento e instalação

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000159

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1904780	1	9,11	0,00	17,01	-	3,240
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,4694924	1	10,80	0,00	20,16	-	9,465
Subtotal:									12,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6351	1	3,09	0,00	3,09	-	1,962
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,6351	1	1,14	0,00	1,14	-	0,724
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6351	1	1,14	0,00	1,14	-	0,724
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,6351	1	0,86	0,00	0,86	-	0,546
LAMPADA LED 15W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) (LABOR)	UN	130593	1	1	10,45	0,00	10,45	-	10,450
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) (SINAPI)	UN	00012266	1	1	103,93	0,00	103,93	-	103,930
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6351	1	0,07	0,00	0,07	-	0,044
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6351	1	0,64	0,00	0,64	-	0,406
Subtotal:									118,79

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	12,70
Materiais (B)		118,79
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		12,71
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		12,71
Custo Direto Total (B+E)		131,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	39,52
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		171,02

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140517 - Luminária tipo calha, de sobrepor ou embutir, com 2 lâmpadas led tubulares - fornecimento e instalação

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000160

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,1794629	1	9,11	0,00	17,01	-	3,053
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,4306279	1	10,80	0,00	20,16	-	8,681
Subtotal:									11,73
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5871	1	3,09	0,00	3,09	-	1,814
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,5871	1	1,14	0,00	1,14	-	0,669
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5871	1	1,14	0,00	1,14	-	0,669
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,5871	1	0,86	0,00	0,86	-	0,505
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 (SINAPI)	UN	00039387		2	15,34	0,00	15,34	-	30,680
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) (SINAPI)	UN	00003799		1	132,18	0,00	132,18	-	132,180
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5871	1	0,07	0,00	0,07	-	0,041
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5871	1	0,64	0,00	0,64	-	0,376
Subtotal:									166,93

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,73
Materiais (B)		166,93
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,73
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,73
Custo Direto Total (B+E)		178,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	53,69
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		232,35

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140518 - Luminária quadrada de embutir em forros modulares, bivolt

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000161

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,03586	1	9,11	0,00	17,01	-	17,620
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,03586	1	10,80	0,00	20,16	-	20,883
Subtotal:									38,50
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2	1	3,09	0,00	3,09	-	6,180
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2	1	1,14	0,00	1,14	-	2,280
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2	1	1,14	0,00	1,14	-	2,280
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2	1	0,86	0,00	0,86	-	1,720
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (SINAPI)	UN	00039391	1	1	46,93	0,00	46,93	-	46,930
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2	1	0,07	0,00	0,07	-	0,140
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2	1	0,64	0,00	0,64	-	1,280
Subtotal:									60,81

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	38,50
Materiais (B)		60,81
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		38,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		38,50
Custo Direto Total (B+E)		99,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	29,84
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		129,15

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140519 - Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 97608

Fonte: SINAPI

Versão: 53

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0090028	1	9,11	0,00	17,01	-	0,153
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2299	1	9,11	0,00	17,01	-	3,911
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0216084	1	10,80	0,00	20,16	-	0,436
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,5518	1	10,80	0,00	20,16	-	11,124
Subtotal:									15,62
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2299	1	3,09	0,00	3,09	-	0,710
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,5518	1	3,09	0,00	3,09	-	1,705
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2299	1	1,14	0,00	1,14	-	0,262
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,5518	1	1,14	0,00	1,14	-	0,629
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2299	1	1,14	0,00	1,14	-	0,262
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,5518	1	1,14	0,00	1,14	-	0,629
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2299	1	0,86	0,00	0,86	-	0,198
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,5518	1	0,86	0,00	0,86	-	0,475
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) (SINAPI)	UN	00038191	1	1	11,66	0,00	11,66	-	11,660
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) (SINAPI)	UN	00038775	1	1	78,12	0,00	78,12	-	78,120
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2299	1	0,07	0,00	0,07	-	0,016
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,5518	1	0,07	0,00	0,07	-	0,039
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2299	1	0,64	0,00	0,64	-	0,147
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,5518	1	0,64	0,00	0,64	-	0,353
Subtotal:									95,20

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,62
Materiais (B)		95,21
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,62
Custo Direto Total (B+E)		110,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	33,30
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		144,13

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140520 - Fita de LED dimerizáveis, 4,8 w/m bivolt, inclusive drive

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000163

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3429228	1	9,11	0,00	17,01	-	5,833
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3429228	1	10,80	0,00	20,16	-	6,913
Subtotal:									12,75
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,66	1	3,09	0,00	3,09	-	2,039
DRIVE PARA FITA DE LED 12VCC, 127VCA, 100W (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	7C4.0009	0,2	1	108,67	0,00	108,67	-	21,734
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,66	1	1,14	0,00	1,14	-	0,752
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,66	1	1,14	0,00	1,14	-	0,752
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,66	1	0,86	0,00	0,86	-	0,568
FITA DE LED - 12 W/M 12VCC (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m	7C4.0010	1	1	53,88	0,00	53,88	-	53,880
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,66	1	0,07	0,00	0,07	-	0,046
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,66	1	0,64	0,00	0,64	-	0,422
Subtotal:									80,19

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	12,75
Materiais (B)		80,19
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		12,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		12,75
Custo Direto Total (B+E)		92,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	27,93
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		120,87

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140521 - Degrau iluminado dimerizável com led de alta intensidade 2 W/m

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000162

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3429228	1	9,11	0,00	17,01	-	5,833
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3429228	1	10,80	0,00	20,16	-	6,913
Subtotal:									12,75
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,66	1	3,09	0,00	3,09	-	2,039
DRIVE PARA FITA DE LED 12VCC, 127VCA, 100W (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	7C4.0009	0,2	1	108,67	0,00	108,67	-	21,734
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,66	1	1,14	0,00	1,14	-	0,752
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,66	1	1,14	0,00	1,14	-	0,752
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,66	1	0,86	0,00	0,86	-	0,568
FITA DE LED - 2,5 W/M 12VCC (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m	EB6.0047	1	1	21,98	0,00	21,98	-	21,980
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,66	1	0,07	0,00	0,07	-	0,046
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,66	1	0,64	0,00	0,64	-	0,422
Subtotal:									48,29

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	12,75
Materiais (B)		48,29
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		12,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		12,75
Custo Direto Total (B+E)		61,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	18,34
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		79,38

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140522 - Fornecimento e instalação de conjunto de ventilação com bloco motor, grade de captação e veneziana externa auto fechante, tipo Ventokit In Line 80 ou equivalente, inclusive tubulação.

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000165

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,831328	1	9,11	0,00	17,01	-	14,141
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,831328	1	10,80	0,00	20,16	-	16,760
Subtotal:									30,90
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,6	1	3,09	0,00	3,09	-	4,944
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,6	1	1,14	0,00	1,14	-	1,824
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,6	1	1,14	0,00	1,14	-	1,824
EXAUSTOR DE AR P/ BANHEIRO 150M3/H - 20W (KIT COMPLETO COM BLOCO MOTOR, DUTO E GRELHA) - VENTOKIT CLASSIC 150 - WESTAFLEX OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	079596	1	1	439,41	0,00	439,41	-	439,410
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,6	1	0,86	0,00	0,86	-	1,376
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,112
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,6	1	0,64	0,00	0,64	-	1,024
Subtotal:									450,51

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	30,90
Materiais (B)		450,51
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		30,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		30,90
Custo Direto Total (B+E)		481,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	144,66
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		626,07



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140601 - BOTOEIRA PULSO SEM RETENÇÃO COM UM CONTATO NA, VERDE, 24V

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000130

Fonte: PRÓPRIA

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2693236	1	9,11	0,00	17,01	-	4,581
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2693236	1	10,80	0,00	20,16	-	5,430
Subtotal:									10,01
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,52	1	3,09	0,00	3,09	-	1,607
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,52	1	1,14	0,00	1,14	-	0,593
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	1	1	7,54	0,00	7,54	-	7,540
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,52	1	1,14	0,00	1,14	-	0,593
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,52	1	0,86	0,00	0,86	-	0,447
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA S/ ESPELHO (MODULO) (LABOR)	UN	045505	1	1	18,29	0,00	18,29	-	18,290
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,52	1	0,07	0,00	0,07	-	0,036
SINALEIRO P/ BOTOEIRA (LABOR)	UN	045580	1	1	28,18	0,00	28,18	-	28,180
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,52	1	0,64	0,00	0,64	-	0,333
Subtotal:									57,62

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	10,01
Materiais (B)		57,62
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		10,01
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		10,01
Custo Direto Total (B+E)		67,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	20,32
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,95

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140602 - BOTOEIRA PULSO SEM RETENÇÃO COM UM CONTATO NA, VERMELHA, 24V

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000131

Fonte: PRÓPRIA

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2693236	1	9,11	0,00	17,01	-	4,581
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2693236	1	10,80	0,00	20,16	-	5,430
Subtotal:									10,01
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,52	1	3,09	0,00	3,09	-	1,607
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,52	1	1,14	0,00	1,14	-	0,593
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	1	1	7,54	0,00	7,54	-	7,540
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,52	1	1,14	0,00	1,14	-	0,593
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,52	1	0,86	0,00	0,86	-	0,447
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA S/ ESPELHO (MODULO) (LABOR)	UN	045505	1	1	18,29	0,00	18,29	-	18,290
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,52	1	0,07	0,00	0,07	-	0,036
SINALEIRO P/ BOTOEIRA (LABOR)	UN	045580	1	1	28,18	0,00	28,18	-	28,180
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,52	1	0,64	0,00	0,64	-	0,333
Subtotal:									57,62

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	10,01
Materiais (B)		57,62
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		10,01
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		10,01
Custo Direto Total (B+E)		67,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	20,32
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,95

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140603 - BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA COM RETENÇÃO COM DOIS CONTATOS NF, 24V

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000132

Fonte: PRÓPRIA

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2693236	1	9,11	0,00	17,01	-	4,581
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2693236	1	10,80	0,00	20,16	-	5,430
Subtotal:									10,01
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,52	1	3,09	0,00	3,09	-	1,607
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,52	1	1,14	0,00	1,14	-	0,593
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	1	1	7,54	0,00	7,54	-	7,540
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,52	1	1,14	0,00	1,14	-	0,593
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,52	1	0,86	0,00	0,86	-	0,447
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA S/ ESPELHO (MODULO) (LABOR)	UN	045505	1	1	18,29	0,00	18,29	-	18,290
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,52	1	0,07	0,00	0,07	-	0,036
SINALEIRO P/ BOTOEIRA (LABOR)	UN	045580	1	1	28,18	0,00	28,18	-	28,180
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,52	1	0,64	0,00	0,64	-	0,333
Subtotal:									57,62

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	10,01
Materiais (B)		57,62
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		10,01
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		10,01
Custo Direto Total (B+E)		67,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	20,32
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,95



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140604 - LÂMPADA/SINALEIRO LED VERDE, 24V

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000134

Fonte: PRÓPRIA

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0777291	1	9,11	0,00	17,01	-	1,322
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1865292	1	10,80	0,00	20,16	-	3,760
Subtotal:									5,08
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2543	1	3,09	0,00	3,09	-	0,786
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2543	1	1,14	0,00	1,14	-	0,290
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2543	1	1,14	0,00	1,14	-	0,290
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2543	1	0,86	0,00	0,86	-	0,219
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2543	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
SINALEIRO P/ BOTOEIRA (LABOR)	UN	045580	1	1	28,18	0,00	28,18	-	28,180
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2543	1	0,64	0,00	0,64	-	0,163
Subtotal:									29,95

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,08
Materiais (B)		29,95
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,08
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,08
Custo Direto Total (B+E)		35,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,53
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,56

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140605 - LÂMPADA/SINALEIRO LED VERMELHO, 24V

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000137

Fonte: PRÓPRIA

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0777291	1	9,11	0,00	17,01	-	1,322
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1865292	1	10,80	0,00	20,16	-	3,760
Subtotal:									5,08
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2543	1	3,09	0,00	3,09	-	0,786
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2543	1	1,14	0,00	1,14	-	0,290
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2543	1	1,14	0,00	1,14	-	0,290
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2543	1	0,86	0,00	0,86	-	0,219
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2543	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
SINALEIRO P/ BOTOEIRA (LABOR)	UN	045580	1	1	28,18	0,00	28,18	-	28,180
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2543	1	0,64	0,00	0,64	-	0,163
Subtotal:									29,95

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,08
Materiais (B)		29,95
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,08
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,08
Custo Direto Total (B+E)		35,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,53
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,56



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140606 - LÂMPADA/SINALEIRO LED AMARELO, 24V

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000138

Fonte: PRÓPRIA

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0777291	1	9,11	0,00	17,01	-	1,322
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,1865292	1	10,80	0,00	20,16	-	3,760
Subtotal:									5,08
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2543	1	3,09	0,00	3,09	-	0,786
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2543	1	1,14	0,00	1,14	-	0,290
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2543	1	1,14	0,00	1,14	-	0,290
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2543	1	0,86	0,00	0,86	-	0,219
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2543	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
SINALEIRO P/ BOTOEIRA (LABOR)	UN	045580	1	1	28,18	0,00	28,18	-	28,180
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2543	1	0,64	0,00	0,64	-	0,163
Subtotal:									29,95

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,08
Materiais (B)		29,95
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,08
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,08
Custo Direto Total (B+E)		35,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	10,53
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,56

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140701 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, 50x50mm, sem tampa

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000167

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
ELETROCALHA METALICA PERFURADA CH 18 50X50CM (LABOR)	M	048209	1	1	21,56	0,00	21,56	-	21,560
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									27,11

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		27,11
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		42,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	12,77
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		55,28

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140702 - Curva vertical de inversão para eletrocalha metálica 50x50mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000168

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA DE INVERSÃO P/ ELETROCALHA 50X50MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0048	1	1	21,85	0,00	21,85	-	21,850
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									24,63

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		24,63
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		32,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,72
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,05

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140703 - Curva horizontal para eletrocalha metálica 50x50mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000169

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA 50X50MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0049	1	1	18,46	0,00	18,46	-	18,460
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									21,24

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		21,24
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		28,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,70
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,64

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140704 - Tê horizontal 90° para eletrocalha metálica 50x50mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000170

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 50X50MM - CH16 (LABOR)	UN	130841	1	1	52,95	0,00	52,95	-	52,950
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									55,73

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		55,73
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		63,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	19,06
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		82,49

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140705 - Junção simples para eletrocalha metálica 50x50mm, galvanizada

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000171

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
JUNCAO SIMPLES CURTA P/ ELETROCALHA 50X50 MM (LABOR)	UN	130839	1	1	1,38	0,00	1,38	-	1,380
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									4,16

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		4,16
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		11,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,56
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,42

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140706 - Terminal de fechamento para eletrocalha metálica 50x50mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000172

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TERMINAL DE FECHAMENTO P/ ELETROCALHA 50X50MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0052	1	1	3,20	0,00	3,20	-	3,200
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									5,28

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		5,28
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		11,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,32
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,38

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140707 - Suspensão vertical para eletrocalha 50x50mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000177

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,52	0,00	0,52	-	1,040
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
SUSPENSÃO DUPLO TIRANTE OMEGA CH16 P/ ELETROCALHA - 50 X 50MM (LABOR)	UN	130294	1	1	4,61	0,00	4,61	-	4,610
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									11,20

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		11,20
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		26,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,99
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		34,59

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140708 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, 100x75mm, sem tampa

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000178

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
ELETROCALHA MET GALV PERF S/TAMPA 100X75MM CH 20 TIPO "C" (LABOR)	M	040366	1	1	35,40	0,00	35,40	-	35,400
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									40,95

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		40,95
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		56,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	16,93
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,28

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140709 - Curva vertical externa para eletrocalha metálica 100x75mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000179

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA VERT EXT ELETROCALHA 100X75MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0051	1	1	16,75	0,00	16,75	-	16,750
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									19,53

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		19,53
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		27,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,18
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		35,41

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140710 - Terminal de fechamento para eletrocalha metálica 100x75mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000180

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TERMINAL FECHAMENTO ELETROCALHA 100X75MM (LABOR)	UN	040367	1	1	4,41	0,00	4,41	-	4,410
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									6,49

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		6,49
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		12,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,69
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,96

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140711 - Eletrocalha lisa em chapa de aço galvanizado, 100x50mm, sem tampa

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000181

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
ELETROCALHA MET GALV LISA S/TAMPA 100X50MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m	EB6.0054	1	1	33,70	0,00	33,70	-	33,700
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									39,25

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		39,25
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		54,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	16,42
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		71,07

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140712 - Curva vertical externa para eletrocalha metálica 100x50mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000182

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA VERTICAL EXTERNA 90° LISA C/ TAMPA 100X50MM - CH18 (LABOR)	UN	049494	1	1	18,37	0,00	18,37	-	18,370
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									21,15

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		21,15
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		28,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,67
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,52

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140713 - Terminal de fechamento para eletrocalha metálica 100x50mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000183

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MM (LABOR)	M	048152	1	1	31,15	0,00	31,15	-	31,150
TERMINAL FECHAMENTO P/ELETROCALHA 100X50MM (LABOR)	UN	042147	1	1	3,66	0,00	3,66	-	3,660
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									36,89

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		36,89
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		42,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	12,82
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		55,49

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140714 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, 200x50mm, sem tampa

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000184

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
ELETROCALHA MET GALV PERF S/TAMPA 200X50MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	m	EB6.0055	1	1	39,95	0,00	39,95	-	39,950
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									45,50

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		45,50
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		60,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	18,30
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		79,20

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140715 - Terminal de fechamento para eletrocalha metálica 200x50mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000185

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MM (LABOR)	M	048152	1	1	31,15	0,00	31,15	-	31,150
TERMINAL DE FECHAMENTO P/ ELETROCALHA 200X50MM (LABOR)	UN	040352	1	1	8,05	0,00	8,05	-	8,050
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									41,28

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		41,28
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		47,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	14,14
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,20

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140716 - Curva horizontal para eletrocalha metálica 200x50mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000186

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA 200X50MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0056	1	1	39,95	0,00	39,95	-	39,950
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									42,73

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		42,73
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		50,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,15
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		65,58

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140717 - Junção simples para eletrocalha metálica 200x50mm, galvanizada

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000187

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
JUNCAO SIMPLES CURTA P/ ELETROCALHA 200X50 MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0057	1	1	8,05	0,00	8,05	-	8,050
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									10,83

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		10,83
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		18,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,57
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		24,10

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140718 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, 200x100mm, sem tampa

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000188

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 200X100MM - CH16 (LABOR)	M	048986	1	1	93,26	0,00	93,26	-	93,260
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									98,81

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		98,81
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		114,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	34,32
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		148,53

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140719 - Curva horizontal para eletrocalha metálica 200x100mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000189

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA 200X100MM - CH16 (LABOR)	UN	049463	1	1	84,34	0,00	84,34	-	84,340
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									87,12

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		87,12
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		94,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	28,49
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		123,31

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140720 - Curva vertical externa para eletrocalha metálica 200x100mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000190

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PERFURADA 200X100MM - CH16 (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0030	1	1	43,30	0,00	43,30	-	43,300
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									46,08

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		46,08
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		53,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	16,16
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		69,94

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140721 - Curva vertical interna para eletrocalha metálica 200x100mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000191

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA VERTICAL INT 90º LISA C/ TAMPA 200X100MM D15 (LABOR)	UN	041265	1	1	105,68	0,00	105,68	-	105,680
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									108,46

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		108,46
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		116,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	34,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		151,07

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140722 - Curva de inversão para eletrocalha metálica 200x100mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000192

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA DE INVERSÃO PERFURADA 20X10 CM PARA ELETROCALHA (LABOR)	UN	048941	1	1	31,33	0,00	31,33	-	31,330
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									34,11

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		34,11
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		41,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	12,56
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,37

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140723 - Tê vertical 90° para eletrocalha metálica 200x100mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000193

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TE VERTICAL 90° P/ ELETROCALHA 200X100MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0058	1	1	50,30	0,00	50,30	-	50,300
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									53,08

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		53,08
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		60,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	18,26
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		79,04

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140724 - Tê horizontal 90° para eletrocalha metálica 200x100mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000194

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TE HORIZONTAL 90° PERFURADA C/ TAMPA 200X100MM - CH16 (LABOR)	UN	049274	1	1	100,39	0,00	100,39	-	100,390
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									103,17

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		103,17
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		110,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	33,32
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		144,19

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140725 - Terminal de fechamento para eletrocalha metálica 200x100mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000195

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 200MM (LABOR)	M	048634	1	1	42,20	0,00	42,20	-	42,200
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									44,28

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		44,28
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		50,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	15,04
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		65,10

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140726 - Saída horizontal para eletroduto de 1"

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150851

Fonte: TCPO

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO Ø 1" (LABOR)	UN	049428	1	1	4,85	0,00	4,85	-	4,850
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									6,93

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		6,93
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		12,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,82
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,53

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140727 - Saída horizontal para eletroduto de 1.1/4"

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000173

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SAIDA HORIZ P/ ELETRODUTO Ø 1.1/4" - MOPA OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	048654	1	1	4,31	0,00	4,31	-	4,310
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MM (LABOR)	M	048152	1	1	31,15	0,00	31,15	-	31,150
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									37,54

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		37,54
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		43,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	13,02
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,34

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140728 - Saída horizontal para eletroduto de 1.1/2"

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000174

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO Ø 1 1/2" (LABOR)	UN	049430	1	1	3,59	0,00	3,59	-	3,590
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MM (LABOR)	M	048152	1	1	31,15	0,00	31,15	-	31,150
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									36,82

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		36,82
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		42,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	12,80
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		55,40

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140729 - Saída horizontal para eletroduto de 2"

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150852

Fonte: TCPO

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO Ø 2" PRE ZZINCADA (LABOR)	UN	049861	1	1	5,99	0,00	5,99	-	5,990
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									8,07

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		8,07
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		13,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,16
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,01

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140730 - Saída horizontal para eletroduto de 3"

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000175

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,155379	1	9,11	0,00	17,01	-	2,643
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,155379	1	10,80	0,00	20,16	-	3,132
Subtotal:									5,78
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3	1	3,09	0,00	3,09	-	0,927
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3	1	1,14	0,00	1,14	-	0,342
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,3	1	0,86	0,00	0,86	-	0,258
SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO Ø 3" (LABOR)	UN	048647	1	1	10,05	0,00	10,05	-	10,050
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,021
TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MM (LABOR)	M	048152	1	1	31,15	0,00	31,15	-	31,150
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,192
Subtotal:									43,28

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	5,78
Materiais (B)		43,28
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		5,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		5,78
Custo Direto Total (B+E)		49,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	14,74
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		63,80

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140731 - Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150866

Fonte: TCPO

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
JUNCAO SIMPLES CURTA P/ ELETROCALHA 200X100 MM (LABOR)	UN	043795	1	1	3,93	0,00	3,93	-	3,930
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									6,71

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		6,71
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		14,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,33
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,74

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140732 - Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) **Unidade:** und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150881

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
MAO FRANCESA 38X38MM SIMPLES P/ ELETROCALHA 200MM (LABOR)	UN	049791	1	1	16,81	0,00	16,81	-	16,810
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,52	0,00	0,52	-	1,040
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									23,40

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		23,40
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		38,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	11,66
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,46

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140733 - Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und)

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150882

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 300MM (LABOR)	UN	048987	1	1	48,55	0,00	48,55	-	48,550
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,52	0,00	0,52	-	1,040
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									55,14

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		55,14
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		70,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	21,20
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		91,74

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140734 - Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und)

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150883

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,414344	1	9,11	0,00	17,01	-	7,048
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,414344	1	10,80	0,00	20,16	-	8,353
Subtotal:									15,40
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 400MM (LABOR)	UN	048149	1	1	59,55	0,00	59,55	-	59,550
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,52	0,00	0,52	-	1,040
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									66,14

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,40
Materiais (B)		66,14
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,40
Custo Direto Total (B+E)		81,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	24,50
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		106,04

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140735 - Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm, espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 38x76 mm, por metro de eletrocalha fixada. af_07/2017

Unidade: m

Base: SINAPI

Código Base: 96562

Fonte: SINAPI

Versão: 58

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,0004340	1	6,49	0,00	12,12	-	0,005
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000246	0,023	1	6,49	0,00	12,12	-	0,279
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,0030380	1	8,84	0,00	16,50	-	0,050
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (SINAPI)	H	00002696	0,161	1	8,84	0,00	16,50	-	2,657
Subtotal:									2,99
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,023	1	3,09	0,00	3,09	-	0,071
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,161	1	3,09	0,00	3,09	-	0,497
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM (SINAPI)	UN	00011267	4	1	1,56	0,00	1,56	-	6,240
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM (SINAPI)	UN	00011976	1,333	1	1,35	0,00	1,35	-	1,800
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,023	1	1,01	0,00	1,01	-	0,023
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043485	0,161	1	1,01	0,00	1,01	-	0,163
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,023	1	1,14	0,00	1,14	-	0,026
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,161	1	1,14	0,00	1,14	-	0,184
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,023	1	0,32	0,00	0,32	-	0,007
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043461	0,161	1	0,32	0,00	0,32	-	0,052
PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 (SINAPI)	M	00039029	0,293	1	15,04	0,00	15,04	-	4,407
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (SINAPI)	UN	00039997	4	1	0,34	0,00	0,34	-	1,360
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,023	1	0,07	0,00	0,07	-	0,002
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,161	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,023	1	0,64	0,00	0,64	-	0,015
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,161	1	0,64	0,00	0,64	-	0,103
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (SINAPI)	M	00039996	0,467	1	3,36	0,00	3,36	-	1,569
Subtotal:									16,53

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2,99
Materiais (B)		16,53
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2,99
Custo Direto Total (B+E)		19,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,87
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,39

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140736 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, 400x100mm, sem tampa

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000211

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,673309	1	9,11	0,00	17,01	-	11,453
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,673309	1	10,80	0,00	20,16	-	13,574
Subtotal:									25,03
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,3	1	3,09	0,00	3,09	-	4,017
ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 400X100MM - CH16 (LABOR)	M	048988	1	1	140,78	0,00	140,78	-	140,780
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,3	1	1,14	0,00	1,14	-	1,482
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,3	1	1,14	0,00	1,14	-	1,482
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,3	1	0,86	0,00	0,86	-	1,118
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,3	1	0,07	0,00	0,07	-	0,091
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,3	1	0,64	0,00	0,64	-	0,832
Subtotal:									149,80

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	25,03
Materiais (B)		149,80
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		25,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		25,03
Custo Direto Total (B+E)		174,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	52,54
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		227,37



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140737 - Curva vertical externa para eletrocalha metálica 400x100mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000212

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA VERT EXT ELETROCALHA 400X100MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0059	1	1	73,50	0,00	73,50	-	73,500
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									76,28

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		76,28
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		83,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	25,24
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		109,22

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140738 - Curva horizontal para eletrocalha metálica 400x100mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000213

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA 400X100MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0060	1	1	73,50	0,00	73,50	-	73,500
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									76,28

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		76,28
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		83,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	25,24
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		109,22

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140739 - Tê horizontal 90° para eletrocalha metálica 400x100mm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000214

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TE HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 400X100MM CH 18 (LABOR)	UN	042172	1	1	69,54	0,00	69,54	-	69,540
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									72,32

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		72,32
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		80,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	24,05
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		104,07

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140740 - Redução a direita de eletrocalha metálica 400x100mm para 200x100mm, sem tampa

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000215

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
REDUCAO A DIREITA P/ ELETROCALHA 400X100MM P/ 200X100MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0061	1	1	99,95	0,00	99,95	-	99,950
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									102,73

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		102,73
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		110,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	33,18
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		143,61

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140741 - Junção simples para eletrocalha metálica 400x100mm, galvanizada

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000216

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
EMENDA INTERNA C/BASE LISA P/ ELETROCALHA 40X10CM (LABOR)	UN	040376	1	1	13,95	0,00	13,95	-	13,950
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									16,73

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		16,73
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		24,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	7,34
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		31,77



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140742 - Vergalhão de aço com rosca total 3/8" para eletrocalha

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000217

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,311748	1	9,11	0,00	17,01	-	5,303
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,311748	1	10,80	0,00	20,16	-	6,285
Subtotal:									11,59
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 10.0MM (3/8"), VERGALHAO (DER)	kg	10128	0,617	1	6,64	0,00	6,64	-	4,097
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,6	1	0,86	0,00	0,86	-	0,516
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									8,26

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,59
Materiais (B)		8,26
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,59
Custo Direto Total (B+E)		19,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,96
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,81



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140743 - Perfilado metálico galvanizado a fogo perfurado de 38x38mm, sem tampa

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000218

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,415664	1	9,11	0,00	17,01	-	7,070
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,415664	1	10,80	0,00	20,16	-	8,380
Subtotal:									15,45
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,8	1	3,09	0,00	3,09	-	2,472
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,8	1	1,14	0,00	1,14	-	0,912
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,8	1	0,86	0,00	0,86	-	0,688
PERFILADO PERFURADO CHAPA Nº 22 38X38 MM - MOPA, PERFIL LIDER, REAL PERFIL OU EQUIVALENTE (LABOR)	M	048960	1	1	10,21	0,00	10,21	-	10,210
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,8	1	0,07	0,00	0,07	-	0,056
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,8	1	0,64	0,00	0,64	-	0,512
Subtotal:									15,76

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	15,45
Materiais (B)		15,76
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		15,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		15,45
Custo Direto Total (B+E)		31,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,38
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,59



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140744 - Curva vertical interna para perfilado de 38x38mm, sem tampa

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000219

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,311748	1	9,11	0,00	17,01	-	5,303
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,311748	1	10,80	0,00	20,16	-	6,285
Subtotal:									11,59
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
CURVA VERTICAL INTERNA PARA PERFILADO DE 38X38MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0062	1	1	17,05	0,00	17,05	-	17,050
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,6	1	0,86	0,00	0,86	-	0,516
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									21,21

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,59
Materiais (B)		21,21
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,59
Custo Direto Total (B+E)		32,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,86
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,66

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140745 - Emenda interna para perfilado de 38x38mm, sem tampa

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000221

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,311748	1	9,11	0,00	17,01	-	5,303
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,311748	1	10,80	0,00	20,16	-	6,285
Subtotal:									11,59
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,6	1	0,86	0,00	0,86	-	0,516
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
SUPORTE LIGACAO (SAPATA INTERNA) COM 4 FUIROS 38X38 - PARA PERFILADO (LABOR)	UN	048829	1	1	7,23	0,00	7,23	-	7,230
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									11,39

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,59
Materiais (B)		11,39
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,59
Custo Direto Total (B+E)		22,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	6,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,89

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140746 - Terminal de fechamento para perfilado de 38x38mm, sem tampa

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000222

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,311748	1	9,11	0,00	17,01	-	5,303
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,311748	1	10,80	0,00	20,16	-	6,285
Subtotal:									11,59
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,6	1	3,09	0,00	3,09	-	1,854
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,6	1	1,14	0,00	1,14	-	0,684
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,6	1	0,86	0,00	0,86	-	0,516
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,6	1	0,07	0,00	0,07	-	0,042
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA PERFILADO DE 38X38MM (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 1312201)	un	EB6.0063	1	1	12,00	0,00	12,00	-	12,000
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,6	1	0,64	0,00	0,64	-	0,384
Subtotal:									16,16

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,59
Materiais (B)		16,16
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,59
Custo Direto Total (B+E)		27,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,34
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,09

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140801 - Construção da subestação da entrada de energia, casa abrigada com muro frontal e lateral, piso e laje em concreto, medidas de 270x240x100 cm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000166

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006114	1,0094622	1	5,80	0,00	10,83	-	10,932
ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00000378	1,0094622	1	9,31	0,00	17,38	-	17,544
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	9,9067130	1	8,79	0,00	16,41	-	162,569
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	9,8764316	1	10,42	0,00	19,45	-	192,097
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	37,060119	1	9,31	0,00	17,38	-	644,105
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	103,37460	1	6,56	0,00	12,25	-	1.266,339
Subtotal:									2.293,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	13,728	1	6,96	0,00	6,96	-	95,547
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE (LABOR)	KG	024015	8,32	1	9,73	0,00	9,73	-	80,954
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	159,16303	1	3,09	0,00	3,09	-	491,814
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,2496	1	17,16	0,00	17,16	-	4,283
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,9571203	1	140,00	0,00	140,00	-	133,997
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	243,06256	1	2,87	0,00	2,87	-	697,590
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,1248156	1	169,76	0,00	169,76	-	21,189
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,1248156	1	169,76	0,00	169,76	-	21,189
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	0,2496	1	169,76	0,00	169,76	-	42,372
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	29,829696	1	0,89	0,00	0,89	-	26,548
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	270,30848	1	0,59	0,00	0,59	-	159,482
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS (LABOR)	KWH	049967	0,292383	1	0,91	0,00	0,91	-	0,266
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	3,0056	1	19,57	0,00	19,57	-	58,820
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	19,5364	1	1,34	0,00	1,34	-	26,179
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	38,31672	1	1,17	0,00	1,17	-	44,831
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	101,30991	1	1,25	0,00	1,25	-	126,637
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	159,16303	1	1,14	0,00	1,14	-	181,446
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	19,5364	1	0,49	0,00	0,49	-	9,573
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	38,31672	1	0,84	0,00	0,84	-	32,186
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	101,30991	1	0,59	0,00	0,59	-	59,773
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	1,1271	1	18,16	0,00	18,16	-	20,468
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	3,757	1	4,55	0,00	4,55	-	17,094
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	159,16303	1	0,07	0,00	0,07	-	11,141
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	7,514	1	17,83	0,00	17,83	-	133,975
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	159,16303	1	0,64	0,00	0,64	-	101,864
Subtotal:									2.599,22

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (LABOR)	UN	081115	0,0000323	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,156



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140801 - Construção da subestação da entrada de energia, casa abrigada com muro frontal e lateral, piso e laje em concreto, medidas de 270x240x100 cm

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000166

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
									Subtotal:
									0,16

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	2.293,59
Materiais (B)		2.599,22
Equipamentos (C)		0,16
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		2.293,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		2.293,75
Custo Direto Total (B+E)		4.892,97
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	1.470,34
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6.363,31

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140802 - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93358

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,088021	1	6,56	0,00	12,25	-	1,078
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	3,956	1	6,56	0,00	12,25	-	48,461
Subtotal:									49,54
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	3,956	1	3,09	0,00	3,09	-	12,224
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	3,956	1	1,25	0,00	1,25	-	4,945
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	3,956	1	1,14	0,00	1,14	-	4,510
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	3,956	1	0,59	0,00	0,59	-	2,334
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	3,956	1	0,07	0,00	0,07	-	0,277
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	3,956	1	0,64	0,00	0,64	-	2,532
Subtotal:									26,82

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	49,54
Materiais (B)		26,82
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		49,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		49,54
Custo Direto Total (B+E)		76,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	22,95
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		99,31

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140803 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,0000320	1	9,43	0,00	17,60	-	0,001
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,0000160	1	9,43	0,00	17,60	-	0,000
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,003	1	9,43	0,00	17,60	-	0,053
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,006	1	9,43	0,00	17,60	-	0,106
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0033181	1	11,49	0,00	21,45	-	0,071
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,274	1	11,49	0,00	21,45	-	5,877
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0030759	1	11,49	0,00	21,45	-	0,066
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,254	1	11,49	0,00	21,45	-	5,448
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0002002	1	6,56	0,00	12,25	-	0,002
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,009	1	6,56	0,00	12,25	-	0,110
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0144625	1	6,56	0,00	12,25	-	0,177
SERVEENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,65	1	6,56	0,00	12,25	-	7,963
Subtotal:									19,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,65	1	3,09	0,00	3,09	-	2,009
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,274	1	3,09	0,00	3,09	-	0,847
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,254	1	3,09	0,00	3,09	-	0,785
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,006	1	3,09	0,00	3,09	-	0,019
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,003	1	3,09	0,00	3,09	-	0,009
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,009	1	3,09	0,00	3,09	-	0,028
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,021
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,027
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000003	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,267
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000001	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,068
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,014
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,014
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000002	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,144
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	00043488	0,274	1	0,82	0,00	0,82	-	0,225

OAASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140803 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
COLETADO CAIXA (SINAPI)									
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,254	1	0,82	0,00	0,82	-	0,208
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,003	1	0,82	0,00	0,82	-	0,002
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,006	1	0,82	0,00	0,82	-	0,005
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,65	1	1,25	0,00	1,25	-	0,813
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,009	1	1,25	0,00	1,25	-	0,011
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,65	1	1,14	0,00	1,14	-	0,741
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,274	1	1,14	0,00	1,14	-	0,312
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,254	1	1,14	0,00	1,14	-	0,290
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,009	1	1,14	0,00	1,14	-	0,010
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,006	1	1,14	0,00	1,14	-	0,007
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,003	1	1,14	0,00	1,14	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,274	1	0,01	0,00	0,01	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,254	1	0,01	0,00	0,01	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,006	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,003	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,65	1	0,59	0,00	0,59	-	0,384
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,009	1	0,59	0,00	0,59	-	0,005
GASOLINA COMUM (SINAPI)	L	00004222	0,28222	1	5,37	0,00	5,37	-	1,516
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM (SINAPI)	L	00004221	0,19296	1	5,22	0,00	5,22	-	1,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,65	1	0,07	0,00	0,07	-	0,046
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,274	1	0,07	0,00	0,07	-	0,019
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,254	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,006	1	0,07	0,00	0,07	-	0,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,003	1	0,07	0,00	0,07	-	0,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,009	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000004	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,038
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,003

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140803 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,004
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,002
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,002
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000001	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,016
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000003	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,031
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,65	1	0,64	0,00	0,64	-	0,416
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,274	1	0,64	0,00	0,64	-	0,175
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,254	1	0,64	0,00	0,64	-	0,163
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,003	1	0,64	0,00	0,64	-	0,002
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,009	1	0,64	0,00	0,64	-	0,006
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,006	1	0,64	0,00	0,64	-	0,004
Subtotal:									10,74
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000020	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,026
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000182	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,231
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000146	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,185
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000018	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,024
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000135	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,171
Subtotal:									0,64



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140803 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	19,87
Materiais (B)		10,74
Equipamentos (C)		0,64
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		20,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		20,51
Custo Direto Total (B+E)		31,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,39
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,64

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140804 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150615

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) (SINAPI)	H	00000242	0,0509584	1	7,53	0,00	14,06	-	0,716
ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00000378	0,0509584	1	9,31	0,00	17,38	-	0,886
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	0,0474636	1	8,79	0,00	16,41	-	0,779
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	0,0473185	1	10,42	0,00	19,45	-	0,920
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	1,3101679	1	9,31	0,00	17,38	-	22,771
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	4,4986513	1	6,56	0,00	12,25	-	55,108
Subtotal:									81,18

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,7245	1	6,96	0,00	6,96	-	5,043
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	5,8872	1	3,09	0,00	3,09	-	18,191
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0126	1	17,16	0,00	17,16	-	0,216
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,050483	1	140,00	0,00	140,00	-	7,068
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	15,756	1	2,87	0,00	2,87	-	45,220
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,004734	1	169,76	0,00	169,76	-	0,804
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,01107	1	169,76	0,00	169,76	-	1,879
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	0,0432	1	169,76	0,00	169,76	-	7,334
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	2,3424	1	0,89	0,00	0,89	-	2,085
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	17,14608	1	0,59	0,00	0,59	-	10,116
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINIS (LABOR)	KWH	049967	0,016065	1	0,91	0,00	0,91	-	0,015
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0144	1	19,57	0,00	19,57	-	0,282
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	0,0936	1	1,34	0,00	1,34	-	0,125
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,3344	1	1,17	0,00	1,17	-	1,561
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	4,4592	1	1,25	0,00	1,25	-	5,574
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	5,8872	1	1,14	0,00	1,14	-	6,711
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	0,0936	1	0,49	0,00	0,49	-	0,046
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,3344	1	0,84	0,00	0,84	-	1,121
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	4,4592	1	0,59	0,00	0,59	-	2,631
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0054	1	18,16	0,00	18,16	-	0,098
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,018	1	4,55	0,00	4,55	-	0,082
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	5,8872	1	0,07	0,00	0,07	-	0,412
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	0,036	1	17,83	0,00	17,83	-	0,642
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	5,8872	1	0,64	0,00	0,64	-	3,768
Subtotal:									121,02

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (LABOR)	UN	081115	0,0000017	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,009
Subtotal:									0,01



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140804 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 150615

Fonte: LABOR

Versão: 74

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	81,18
Materiais (B)		121,02
Equipamentos (C)		0,01
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		81,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		81,19
Custo Direto Total (B+E)		202,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	60,76
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		262,97

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140805 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80cm, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 151016

Fonte: LABOR

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006114	0,1553018	1	5,80	0,00	10,83	-	1,682
ARMADOR (HORISTA) (SINAPI)	H	00000378	0,1553018	1	9,31	0,00	17,38	-	2,699
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) (SINAPI)	H	00006117	1,5241097	1	8,79	0,00	16,41	-	25,011
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) (SINAPI)	H	00001213	1,5194510	1	10,42	0,00	19,45	-	29,553
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	5,7015569	1	9,31	0,00	17,38	-	99,093
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	15,903785	1	6,56	0,00	12,25	-	194,821
Subtotal:									352,86

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,112	1	6,96	0,00	6,96	-	14,700
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE (LABOR)	KG	024015	1,28	1	9,73	0,00	9,73	-	12,454
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	24,48662	1	3,09	0,00	3,09	-	75,664
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0384	1	17,16	0,00	17,16	-	0,659
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,1472492	1	140,00	0,00	140,00	-	20,615
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	37,39424	1	2,87	0,00	2,87	-	107,321
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,0192024	1	169,76	0,00	169,76	-	3,260
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,0192024	1	169,76	0,00	169,76	-	3,260
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	0,0384	1	169,76	0,00	169,76	-	6,519
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,589184	1	0,89	0,00	0,89	-	4,084
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	41,58592	1	0,59	0,00	0,59	-	24,536
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS (LABOR)	KWH	049967	0,044982	1	0,91	0,00	0,91	-	0,041
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,4624	1	19,57	0,00	19,57	-	9,049
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043483	3,0056	1	1,34	0,00	1,34	-	4,028
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	5,89488	1	1,17	0,00	1,17	-	6,897
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	15,58614	1	1,25	0,00	1,25	-	19,483
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	24,48662	1	1,14	0,00	1,14	-	27,915
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043459	3,0056	1	0,49	0,00	0,49	-	1,473
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	5,89488	1	0,84	0,00	0,84	-	4,952
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	15,58614	1	0,59	0,00	0,59	-	9,196
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1734	1	18,16	0,00	18,16	-	3,149
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,578	1	4,55	0,00	4,55	-	2,630
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	24,48662	1	0,07	0,00	0,07	-	1,714
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	1,156	1	17,83	0,00	17,83	-	20,611
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	24,48662	1	0,64	0,00	0,64	-	15,671
Subtotal:									399,88

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (LABOR)	UN	081115	0,0000049	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,024



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 140805 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 151016

Fonte: LABOR

Versão: 74

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
Subtotal:									0,02

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	352,86
Materiais (B)		399,88
Equipamentos (C)		0,02
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		352,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		352,88
Custo Direto Total (B+E)		752,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	226,20
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		978,96



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170101 - Eletroduto rígido reforçado roscável, pvc, dn 32 mm (1") - fornecimento e instalação

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000084

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2047145	1	9,11	0,00	17,01	-	3,482
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2047145	1	10,80	0,00	20,16	-	4,127
Subtotal:									7,61
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,394	1	3,09	0,00	3,09	-	1,217
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA (SINAPI)	M	00002685	1,017	1	6,57	0,00	6,57	-	6,682
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,394	1	1,14	0,00	1,14	-	0,449
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,394	1	1,14	0,00	1,14	-	0,449
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,394	1	0,86	0,00	0,86	-	0,339
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,394	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,394	1	0,64	0,00	0,64	-	0,252
Subtotal:									9,42

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,61
Materiais (B)		9,42
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,61
Custo Direto Total (B+E)		17,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	5,12
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,15

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170201 - Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 160316

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	1,03586	1	9,11	0,00	17,01	-	17,620
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	1,03586	1	10,80	0,00	20,16	-	20,883
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,6499820	1	6,56	0,00	12,25	-	7,962
Subtotal:									46,46
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,637	1	3,09	0,00	3,09	-	8,148
CAIXA DE INSPECAO DE PVC Ø300X300MM - TEL-552 (LABOR)	UN	048340	1	1	40,45	0,00	40,45	-	40,450
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	2	1	1,14	0,00	1,14	-	2,280
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,637	1	1,25	0,00	1,25	-	0,796
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,637	1	1,14	0,00	1,14	-	3,006
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	2	1	0,86	0,00	0,86	-	1,720
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,637	1	0,59	0,00	0,59	-	0,376
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,637	1	0,07	0,00	0,07	-	0,185
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,637	1	0,64	0,00	0,64	-	1,688
Subtotal:									58,65

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	46,46
Materiais (B)		58,65
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		46,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		46,47
Custo Direto Total (B+E)		105,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	31,59
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		136,71

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170202 - TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO COM ESCOTILHA, Ø 300 mm, PARA PASSEIOS E PISOS SUJEITOS A CARGA

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000047

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (SINAPI)	H	00037666	0,0248387	1	8,70	0,00	16,24	-	0,403
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	1,7017395	1	9,31	0,00	17,38	-	29,576
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	1,337103	1	6,56	0,00	12,25	-	16,380
Subtotal:									46,36
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	2,997324	1	3,09	0,00	3,09	-	9,262
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,007704	1	80,84	0,00	80,84	-	0,623
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SINAPI)	KG	00001379	3,48264	1	0,74	0,00	0,74	-	2,577
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA (SINAPI)	KWH	00002705	0,0072069	1	0,89	0,00	0,89	-	0,006
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,024624	1	0,82	0,00	0,82	-	0,020
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	1,6647	1	1,17	0,00	1,17	-	1,948
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	1,308	1	1,25	0,00	1,25	-	1,635
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	2,997324	1	1,14	0,00	1,14	-	3,417
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,024624	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	1,6647	1	0,84	0,00	0,84	-	1,398
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	1,308	1	0,59	0,00	0,59	-	0,772
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	2,997324	1	0,07	0,00	0,07	-	0,210
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO Ø30CM C/ INSCRICAO (LABOR)	UN	067756	1	1	48,94	0,00	48,94	-	48,940
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	2,997324	1	0,64	0,00	0,64	-	1,918
Subtotal:									72,73
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR (SINAPI)	UN	00010535	0,0000021	1	4.820,00	0,00	4.820,00	-	0,010
Subtotal:									0,01

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	46,36
Materiais (B)		72,73
Equipamentos (C)		0,01
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		46,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		46,37
Custo Direto Total (B+E)		119,10
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	35,79
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		154,89

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170203 - CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa EM ALUMÍNIO, 145X180X70 mm, BOCAL DE Ø1"

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000077

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0019750	1	11,49	0,00	21,45	-	0,042
PEDREIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004750	0,1706225	1	9,31	0,00	17,38	-	2,965
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1549361	1	6,56	0,00	12,25	-	1,898
Subtotal:									4,90

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,3204241	1	3,09	0,00	3,09	-	0,990
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (SINAPI)	M3	00000370	0,01551	1	80,84	0,00	80,84	-	1,254
CAIXA DE INSPECAO SUSPensa EM ALUMÍNIO 160X160X70MM BOCAL Ø 1" INTERNO E Ø 2" EXTERNO REF. TEL-540 (LABOR)	UN	067648	1	1	234,24	0,00	234,24	-	234,240
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,0019514	1	0,82	0,00	0,82	-	0,002
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,1669087	1	1,17	0,00	1,17	-	0,195
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,1515638	1	1,25	0,00	1,25	-	0,189
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,3204241	1	1,14	0,00	1,14	-	0,365
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,0019514	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,1669087	1	0,84	0,00	0,84	-	0,140
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,1515638	1	0,59	0,00	0,59	-	0,089
GASOLINA COMUM (SINAPI)	L	00004222	0,0010427	1	5,37	0,00	5,37	-	0,006
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,3204241	1	0,07	0,00	0,07	-	0,022
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,3204241	1	0,64	0,00	0,64	-	0,205
Subtotal:									237,70

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000001	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,002
Subtotal:									0,00

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	4,90
Materiais (B)		237,70
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		4,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		4,91
Custo Direto Total (B+E)		242,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	72,90
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		315,51

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170204 - Quadro de comando metálico de sobrepor, com grau de proteção IP55, pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza, dimensão 600x600x250mm

Unidade: und

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000078

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	2,07832	1	9,11	0,00	17,01	-	35,352
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	2,07832	1	10,80	0,00	20,16	-	41,899
Subtotal:									77,25
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	4	1	3,09	0,00	3,09	-	12,360
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	4	1	1,14	0,00	1,14	-	4,560
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	4	1	1,14	0,00	1,14	-	4,560
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	4	1	0,86	0,00	0,86	-	3,440
QUADRO DE COMANDO TIPO CE 600X600X250MM UN C/ FLANGE REF. CE-6060-25 - CEMAR OU EQUIVALENTE (LABOR)		041456	1	1	1.243,00	0,00	1.243,00	-	1.243,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,280
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	4	1	0,64	0,00	0,64	-	2,560
Subtotal:									1.270,76

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	77,25
Materiais (B)		1.270,76
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		77,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		77,25
Custo Direto Total (B+E)		1.348,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	405,08
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.753,09



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170301 - Cabo de cobre nu têmpera mole, seção nominal 50mm2

Unidade: m

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000080

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,3221396	1	9,11	0,00	17,01	-	5,480
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,3221396	1	10,80	0,00	20,16	-	6,494
Subtotal:									11,97
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,62	1	3,09	0,00	3,09	-	1,916
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO (SINAPI)	M	00000867	1,02	1	46,89	0,00	46,89	-	47,828
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,62	1	1,14	0,00	1,14	-	0,707
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,62	1	1,14	0,00	1,14	-	0,707
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,62	1	0,86	0,00	0,86	-	0,533
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,62	1	0,07	0,00	0,07	-	0,043
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,62	1	0,64	0,00	0,64	-	0,397
Subtotal:									52,13

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	11,97
Materiais (B)		52,13
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		11,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		11,97
Custo Direto Total (B+E)		64,10
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	19,26
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		83,36

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170302 - Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Unidade: m

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 160326

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,621516	1	9,11	0,00	17,01	-	10,572
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,621516	1	10,80	0,00	20,16	-	12,530
Subtotal:									23,10

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1,2	1	3,09	0,00	3,09	-	3,708
BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 (LABOR)	M	048701	1	1	13,96	0,00	13,96	-	13,960
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	1,66	1	0,15	0,00	0,15	-	0,249
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1,2	1	1,14	0,00	1,14	-	1,368
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1,2	1	1,14	0,00	1,14	-	1,368
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1,2	1	0,86	0,00	0,86	-	1,032
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR)	UN	026877	1,66	1	0,57	0,00	0,57	-	0,946
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1,2	1	0,07	0,00	0,07	-	0,084
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1,2	1	0,64	0,00	0,64	-	0,768
Subtotal:									23,48

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	23,10
Materiais (B)		23,48
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		23,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		23,10
Custo Direto Total (B+E)		46,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	14,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,58

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170303 - Curva 90° de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 160329

Fonte: LABOR

Versão: 73

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,207172	1	9,11	0,00	17,01	-	3,524
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,207172	1	10,80	0,00	20,16	-	4,177
Subtotal:									7,70

MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4	1	3,09	0,00	3,09	-	1,236
CURVA 90° BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM UN TEL 778 (LABOR)	UN	040401	1	1	11,94	0,00	11,94	-	11,940
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4	1	1,14	0,00	1,14	-	0,456
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,4	1	0,86	0,00	0,86	-	0,344
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4	1	0,07	0,00	0,07	-	0,028
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4	1	0,64	0,00	0,64	-	0,256
Subtotal:									14,72

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	7,70
Materiais (B)		14,72
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		7,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		7,70
Custo Direto Total (B+E)		22,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	6,74
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,16

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170304 - Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 7/8"x 1,8"x300mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Unidade: un

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000081

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,51958	1	9,11	0,00	17,01	-	8,838
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,51958	1	10,80	0,00	20,16	-	10,475
Subtotal:									19,31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	1	1	3,09	0,00	3,09	-	3,090
BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 (LABOR)	M	048701	0,1	1	13,96	0,00	13,96	-	1,396
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	1	1	1,14	0,00	1,14	-	1,140
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	1	1	1,14	0,00	1,14	-	1,140
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	1	1	0,86	0,00	0,86	-	0,860
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	1	1	0,07	0,00	0,07	-	0,070
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	1	1	0,64	0,00	0,64	-	0,640
Subtotal:									8,34

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	19,31
Materiais (B)		8,34
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		19,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		19,31
Custo Direto Total (B+E)		27,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	8,31
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		35,96

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170305 - Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017

Unidade: un

Base: SINAPI

Código Base: 96985

Fonte: SINAPI

Versão: 53

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,0099114	1	9,11	0,00	17,01	-	0,169
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00000247	0,2531	1	9,11	0,00	17,01	-	4,305
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,0099114	1	10,80	0,00	20,16	-	0,200
ELETRICISTA (HORISTA) (SINAPI)	H	00002436	0,2531	1	10,80	0,00	20,16	-	5,102
Subtotal:									9,78
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2531	1	3,09	0,00	3,09	-	0,782
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,2531	1	3,09	0,00	3,09	-	0,782
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2531	1	1,14	0,00	1,14	-	0,289
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043484	0,2531	1	1,14	0,00	1,14	-	0,289
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2531	1	1,14	0,00	1,14	-	0,289
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,2531	1	1,14	0,00	1,14	-	0,289
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2531	1	0,86	0,00	0,86	-	0,218
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043460	0,2531	1	0,86	0,00	0,86	-	0,218
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR (SINAPI)	UN	00003379	1	1	73,45	0,00	73,45	-	73,450
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2531	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,2531	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2531	1	0,64	0,00	0,64	-	0,162
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,2531	1	0,64	0,00	0,64	-	0,162
Subtotal:									76,97

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	9,78
Materiais (B)		76,97
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		9,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		9,78
Custo Direto Total (B+E)		86,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	26,07
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		112,82

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170401 - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93358

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,088021	1	6,56	0,00	12,25	-	1,078
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	3,956	1	6,56	0,00	12,25	-	48,461
Subtotal:									49,54
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	3,956	1	3,09	0,00	3,09	-	12,224
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	3,956	1	1,25	0,00	1,25	-	4,945
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	3,956	1	1,14	0,00	1,14	-	4,510
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	3,956	1	0,59	0,00	0,59	-	2,334
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	3,956	1	0,07	0,00	0,07	-	0,277
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	3,956	1	0,64	0,00	0,64	-	2,532
Subtotal:									26,82

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	49,54
Materiais (B)		26,82
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		49,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		49,54
Custo Direto Total (B+E)		76,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	22,95
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		99,31

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170402 - Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017

Unidade: m2

Base: SINAPI

Código Base: 97635

Fonte: SINAPI

Versão: 53

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CALCETEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004759	0,0055597	1	7,88	0,00	14,71	-	0,082
CALCETEIRO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004759	0,4591	1	7,88	0,00	14,71	-	6,753
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0035199	1	6,56	0,00	12,25	-	0,043
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,1582	1	6,56	0,00	12,25	-	1,938
Subtotal:									8,82
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,1582	1	3,09	0,00	3,09	-	0,489
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,4591	1	3,09	0,00	3,09	-	1,419
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043489	0,4591	1	1,17	0,00	1,17	-	0,537
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,1582	1	1,25	0,00	1,25	-	0,198
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,1582	1	1,14	0,00	1,14	-	0,180
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,4591	1	1,14	0,00	1,14	-	0,523
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043465	0,4591	1	0,84	0,00	0,84	-	0,386
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,1582	1	0,59	0,00	0,59	-	0,093
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,1582	1	0,07	0,00	0,07	-	0,011
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,4591	1	0,07	0,00	0,07	-	0,032
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,1582	1	0,64	0,00	0,64	-	0,101
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,4591	1	0,64	0,00	0,64	-	0,294
Subtotal:									4,26

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,82
Materiais (B)		4,26
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,82
Custo Direto Total (B+E)		13,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	3,93
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,01

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170403 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,0000320	1	9,43	0,00	17,60	-	0,001
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,0000160	1	9,43	0,00	17,60	-	0,000
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,003	1	9,43	0,00	17,60	-	0,053
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) (SINAPI)	H	00004093	0,006	1	9,43	0,00	17,60	-	0,106
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0033181	1	11,49	0,00	21,45	-	0,071
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,274	1	11,49	0,00	21,45	-	5,877
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,0030759	1	11,49	0,00	21,45	-	0,066
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (SINAPI)	H	00004230	0,254	1	11,49	0,00	21,45	-	5,448
SERVEANTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0144625	1	6,56	0,00	12,25	-	0,177
SERVEANTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,65	1	6,56	0,00	12,25	-	7,963
SERVEANTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,0002002	1	6,56	0,00	12,25	-	0,002
SERVEANTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,009	1	6,56	0,00	12,25	-	0,110
Subtotal:									19,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,65	1	3,09	0,00	3,09	-	2,009
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,274	1	3,09	0,00	3,09	-	0,847
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,254	1	3,09	0,00	3,09	-	0,785
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,006	1	3,09	0,00	3,09	-	0,019
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,003	1	3,09	0,00	3,09	-	0,009
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,009	1	3,09	0,00	3,09	-	0,028
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,021
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,027
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000003	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,267
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000001	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,068
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,014
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000000	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,014
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) (SINAPI)	UN	00037758	0,0000002	1	684.187,79	0,00	684.187,79	-	0,144
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	H	00043488	0,274	1	0,82	0,00	0,82	-	0,225

OASIS/ORÇATECH

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170403 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
COLETADO CAIXA (SINAPI)									
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,254	1	0,82	0,00	0,82	-	0,208
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,003	1	0,82	0,00	0,82	-	0,002
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043488	0,006	1	0,82	0,00	0,82	-	0,005
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,65	1	1,25	0,00	1,25	-	0,813
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,009	1	1,25	0,00	1,25	-	0,011
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,65	1	1,14	0,00	1,14	-	0,741
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,274	1	1,14	0,00	1,14	-	0,312
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,254	1	1,14	0,00	1,14	-	0,290
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,009	1	1,14	0,00	1,14	-	0,010
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,006	1	1,14	0,00	1,14	-	0,007
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,003	1	1,14	0,00	1,14	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,274	1	0,01	0,00	0,01	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,254	1	0,01	0,00	0,01	-	0,003
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,006	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043464	0,003	1	0,01	0,00	0,01	-	0,000
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,65	1	0,59	0,00	0,59	-	0,384
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,009	1	0,59	0,00	0,59	-	0,005
GASOLINA COMUM (SINAPI)	L	00004222	0,28222	1	5,37	0,00	5,37	-	1,516
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM (SINAPI)	L	00004221	0,19296	1	5,22	0,00	5,22	-	1,007
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,65	1	0,07	0,00	0,07	-	0,046
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,274	1	0,07	0,00	0,07	-	0,019
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,254	1	0,07	0,00	0,07	-	0,018
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,006	1	0,07	0,00	0,07	-	0,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,003	1	0,07	0,00	0,07	-	0,000
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,009	1	0,07	0,00	0,07	-	0,001
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000004	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,038
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,003

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170403 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,004
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,002
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000000	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,002
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000001	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,016
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) (SINAPI)	UN	00037736	0,0000003	1	92.450,00	0,00	92.450,00	-	0,031
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,65	1	0,64	0,00	0,64	-	0,416
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,274	1	0,64	0,00	0,64	-	0,175
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,254	1	0,64	0,00	0,64	-	0,163
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,003	1	0,64	0,00	0,64	-	0,002
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,009	1	0,64	0,00	0,64	-	0,006
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,006	1	0,64	0,00	0,64	-	0,004
Subtotal:									10,74
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000020	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,026
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000182	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,231
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000146	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,185
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000018	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,024
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) (SINAPI)	UN	00013458	0,0000135	1	12.637,89	0,00	12.637,89	-	0,171
Subtotal:									0,64



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 170403 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

Unidade: m3

Base: SINAPI

Código Base: 93382

Fonte: SINAPI

Versão: 74

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	19,87
Materiais (B)		10,74
Equipamentos (C)		0,64
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		20,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		20,51
Custo Direto Total (B+E)		31,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	9,39
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,64

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1801 - Limpeza geral da obra (edificação)

Unidade: m2

Base: LABOR/SINAPI/PU-UFES

Código Base: 200401

Fonte: LABOR

Versão: 71

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,714266	1	6,56	0,00	12,25	-	8,750
Subtotal:									8,75
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,7	1	3,09	0,00	3,09	-	2,163
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,7	1	1,25	0,00	1,25	-	0,875
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,7	1	1,14	0,00	1,14	-	0,798
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,7	1	0,59	0,00	0,59	-	0,413
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,7	1	0,07	0,00	0,07	-	0,049
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,7	1	0,64	0,00	0,64	-	0,448
Subtotal:									4,75

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	8,75
Materiais (B)		4,75
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		8,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		8,75
Custo Direto Total (B+E)		13,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,06
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,56

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Cliente: UFES/SI

Órgão Gerente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Planilha: 1 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Item: 1802 - Limpeza em fachada para revestimento em granito novo e existente com a finalidade de ficarem com a mesma tonalidade

Unidade: m2

Base: LOCAL

Código Base: 258B.000083

Fonte: SI/UFES

Versão: LOCAL

MÃO DE OBRA	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE DE OBRAS (SINAPI)	H	00006111	0,8607345	1	6,56	0,00	12,25	-	10,544
Subtotal:									10,54
MATERIAL	Unid.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037370	0,842	1	3,09	0,00	3,09	-	2,602
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO (SINAPI)	L	00044329	0,006	1	12,62	0,00	12,62	-	0,076
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043491	0,842	1	1,25	0,00	1,25	-	1,053
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037372	0,842	1	1,14	0,00	1,14	-	0,960
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) (SINAPI)	H	00043467	0,842	1	0,59	0,00	0,59	-	0,497
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037373	0,842	1	0,07	0,00	0,07	-	0,059
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) (SINAPI)	H	00037371	0,842	1	0,64	0,00	0,64	-	0,539
Subtotal:									5,79

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	86,69%	10,54
Materiais (B)		5,79
Equipamentos (C)		0,00
Produção da Equipe (D)		1,00
Custo Horário Total (A+C)		10,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E		10,54
Custo Direto Total (B+E)		16,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,05%	4,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,24



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DIOGO FURTADO DE MOURA - SIAPE 2343166
Coordenação de Projetos e Orçamentos - CPO/DPF/SI
Em 16/08/2023 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/770959?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DIEGO GIURI PALAORO - SIAPE 2182298
Divisão de Manutenção de Edificações e Infraestrutura Urbana - DMEIU/DMEE/SI
Em 16/08/2023 às 11:23

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/770967?tipoArquivo=O>