

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

Proposta - Lote 01 - Goiabeiras e Aracruz			
Empresa:			Data da proposta
CNPJ			E-mail
Endereço			
Telefone			
Pregão			
Objeto	Contratação de serviços de engenharia contínuos de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo split e cassete nos Campi de Goiabeiras e Base Oceanográfica de Aracruz (Lote 1), Alegre - CCAE/CCENS - Campus e Áreas experimentais (Lote 2), São Mateus (Lote 3) e Maruípe (Lote 4), incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e peças		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção preventiva em ar condicionado split tipo hi wall conforme rotina de manutenção	Serviço	4000		R\$ -
2	Manutenção preventiva em ar condicionado split tipo piso teto/cassete conforme rotina de manutenção	Serviço	1000		R\$ -
3	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 31.000 a 36.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
4	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 37.000 a 48.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
5	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 49.000 a 60.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
6	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R22	Serviço	100		R\$ -
7	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R32	Serviço	50		R\$ -
8	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R410	Serviço	100		R\$ -
9	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R22	Serviço	200		R\$ -
10	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R32	Serviço	100		R\$ -
11	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R410	Serviço	200		R\$ -
12	Substituição com fornecimento e instalação de capacitor simples/conjugado	Serviço	300		R\$ -
13	Reparo de motor ventilador de evaporadora de equipamento tipo hi wall contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
14	Reparo de motor ventilador de evaporadora de equipamento tipo piso teto/cassete contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
15	Substituição com fornecimento e instalação de turbina de evaporadora de equipamento tipo hi wall	Serviço	5		R\$ -
16	Substituição com fornecimento e instalação de turbina de evaporadora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	5		R\$ -
17	Substituição com fornecimento e instalação de placa de controle principal de equipamento convencional	Serviço	100		R\$ -
18	Substituição com fornecimento e instalação de placa de controle principal de equipamento inverter	Serviço	50		R\$ -
19	Substituição com fornecimento e instalação de contatora de equipamento tipo hi wall	Serviço	20		R\$ -

20	Substituição com fornecimento e instalação de contatora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	80		R\$	-
21	Substituição com fornecimento e instalação de protetor térmico do compressor	Serviço	10		R\$	-
22	Reparo de motor ventilador de condensadora de equipamento tipo hi wall contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$	-
23	Reparo de motor ventilador de condensadora de equipamento tipo piso teto/cassete contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$	-
24	Substituição com fornecimento e instalação da hélice da condensadora de equipamento tipo hi wall	Serviço	10		R\$	-
25	Substituição com fornecimento e instalação da hélice da condensadora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	10		R\$	-
26	Substituição com fornecimento e instalação do conjunto de válvulas de serviço da condensadora	Serviço	10		R\$	-
27	Fornecimento e instalação de isolamento térmico da tubulação frigorígena (tubo esponjoso e fita PVC e fixação com fita metálica)	m	100		R\$	-
28	Substituição com fornecimento e instalação de cabo tipo PP de interligação de unidades evaporadora e condensadora.	m	100		R\$	-
29	Teste de estanqueidade de tubulação frigorígena com pressurização da linha com nitrogênio e limpeza com fluido específico	Serviço	20		R\$	-
30	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de temperatura interna/externa	Serviço	10		R\$	-
31	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de descarga	Serviço	10		R\$	-
32	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de degelo	Serviço	10		R\$	-
33	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de nível da bomba d'água	Serviço	10		R\$	-
34	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de temperatura ambiente	Serviço	10		R\$	-
35	Instalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	250		R\$	-
36	Instalação de Evaporadora de 27.000 até 38.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	200		R\$	-
37	Instalação de Evaporadora de 39.000 até 60.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	100		R\$	-
38	Instalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	250		R\$	-
39	Instalação de Condensadora de 27.000 até 38.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	200		R\$	-
40	Instalação de Condensadora de 39.000 até 60.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	100		R\$	-
41	Desinstalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs	Serviço	250		R\$	-

42	Desinstalação de Evaporadora de 27.000 até 38.000 BTUs	Serviço	200		R\$	-
43	Desinstalação de Evaporadora de 39.000 até 60.000 BTUs	Serviço	100		R\$	-
44	Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs	Serviço	250		R\$	-
45	Desinstalação de Condensadora de 27.000 até 38.000 BTUs	Serviço	200		R\$	-
46	Desinstalação de Condensadora de 39.000 até 60.000 BTUs	Serviço	100		R\$	-
47	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/8" e 1/4", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	100		R\$	-
48	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 1/2" e 1/4", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	500		R\$	-
49	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/8" e 5/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	800		R\$	-
50	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/4" e 3/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	300		R\$	-
51	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 7/8" e 3/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	100		R\$	-
52	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido, diâmetro 3/4" (20mm), inclusive conexões e fixação com fita metálica.	m	600		R\$	-
53	Fornecimento e instalação de tubo flexível, diâmetro 1/2" (15 mm) para dreno em linha frigorígena e fixação com fita metálica.	m	1000		R\$	-
54	Execução de furo em alvenaria para passagem de linha frigorígena/dreno, inclusive recomposição com espuma expansiva.	Serviço	200		R\$	-
55	Execução de furo em concreto para passagem de linha frigorígena/dreno, inclusive recomposição com espuma expansiva.	Serviço	50		R\$	-
56	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R410	kg	100		R\$	-
57	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R22	kg	100		R\$	-
58	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R32	kg	200		R\$	-
59	Substituição com fornecimento e instalação de suporte para condensadora de 9.000 BTUs a 30.000 BTUs (2 unidades)	Par	550		R\$	-
60	Substituição com fornecimento e instalação de suporte reforçado para condensadora de 31.000 BTUs a 60.000 BTUs (2 unidades)	Par	350		R\$	-
61	Substituição com fornecimento e instalação de suporte para evaporadora de 31.000 BTUs a 60.000 BTUs (2 unidades)	Par	400		R\$	-
62	Fornecimento e instalação de calço de borracha maciço (4 unidades)	Conjunto	50		R\$	-
63	Substituição de controle de remoto. Fornecimento e instalação	Serviço	100		R\$	-
Valor total						R\$ 0,00

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, transporte, uniformes, fiscalização, relógio de ponto, EPI e EPC, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, taxa de administração, lucro, bem como, todos os outros custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta contratação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da Empresa:		Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:	
Razão Social:	0	Nome:	
CNPJ/MF:	0	Endereço:	
Endereço:	0	CEP:	
Cidade/UF:		Cidade/UF:	
CEP:		CPF/MF:	
Tel./Fax:	0	RG/Órgão Expedidor:	
E-mail:	0	Cargo/Função:	
Banco:		Naturalidade:	
Agência:		Nacionalidade:	
Conta:		Estado Civil:	
		E-mail:	

Assinatura do responsável
legal

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

Proposta - Lote 02 - Alegre			
Empresa:			Data da proposta
CNPJ			E-mail
Endereço			
Telefone			
Pregão			
Objeto	Contratação de serviços de engenharia contínuos de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo split e cassete nos Campi de Goiabeiras e Base Oceanográfica de Aracruz (Lote 1), Alegre - CCAE/CCENS - Campus e Áreas experimentais (Lote 2), São Mateus (Lote 3) e Maruípe (Lote 4), incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e peças		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção preventiva em ar condicionado split tipo hi wall conforme rotina de manutenção	Serviço	4000		R\$ -
2	Manutenção preventiva em ar condicionado split tipo piso teto/cassete conforme rotina de manutenção	Serviço	1000		R\$ -
3	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 31.000 a 36.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
4	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 37.000 a 48.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
5	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 49.000 a 60.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
6	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R22	Serviço	100		R\$ -
7	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R32	Serviço	50		R\$ -
8	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R410	Serviço	100		R\$ -
9	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R22	Serviço	200		R\$ -
10	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R32	Serviço	100		R\$ -
11	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R410	Serviço	200		R\$ -
12	Substituição com fornecimento e instalação de capacitor simples/conjugado	Serviço	300		R\$ -
13	Reparo de motor ventilador de evaporadora de equipamento tipo hi wall contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
14	Reparo de motor ventilador de evaporadora de equipamento tipo piso teto/cassete contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
15	Substituição com fornecimento e instalação de turbina de evaporadora de equipamento tipo hi wall	Serviço	5		R\$ -
16	Substituição com fornecimento e instalação de turbina de evaporadora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	5		R\$ -
17	Substituição com fornecimento e instalação de placa de controle principal de equipamento convencional	Serviço	100		R\$ -

18	Substituição com fornecimento e instalação de placa de controle principal de equipamento inverter	Serviço	50		R\$ -
19	Substituição com fornecimento e instalação de contatora de equipamento tipo hi wall	Serviço	20		R\$ -
20	Substituição com fornecimento e instalação de contatora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	80		R\$ -
21	Substituição com fornecimento e instalação de protetor térmico do compressor	Serviço	10		R\$ -
22	Reparo de motor ventilador de condensadora de equipamento tipo hi wall contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
23	Reparo de motor ventilador de condensadora de equipamento tipo piso teto/cassete contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
24	Substituição com fornecimento e instalação da hélice da condensadora de equipamento tipo hi wall	Serviço	10		R\$ -
25	Substituição com fornecimento e instalação da hélice da condensadora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	10		R\$ -
26	Substituição com fornecimento e instalação do conjunto de válvulas de serviço da condensadora	Serviço	10		R\$ -
27	Fornecimento e instalação de isolamento térmico da tubulação frigorígena (tubo esponjoso e fita PVC e fixação com fita metálica)	m	100		R\$ -
28	Substituição com fornecimento e instalação de cabo tipo PP de interligação de unidades evaporadora e condensadora.	m	100		R\$ -
29	Teste de estanqueidade de tubulação frigorígena com pressurização da linha com nitrogênio e limpeza com fluido específico	Serviço	20		R\$ -
30	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de temperatura interna/externa	Serviço	10		R\$ -
31	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de descarga	Serviço	10		R\$ -
32	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de degelo	Serviço	10		R\$ -
33	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de nível da bomba d'água	Serviço	10		R\$ -
34	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de temperatura ambiente	Serviço	10		R\$ -
35	Instalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	250		R\$ -
36	Instalação de Evaporadora de 27.000 até 38.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	200		R\$ -
37	Instalação de Evaporadora de 39.000 até 60.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	100		R\$ -
38	Instalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	250		R\$ -
39	Instalação de Condensadora de 27.000 até 38.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	200		R\$ -

40	Instalação de Condensadora de 39.000 até 60.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	100		R\$	-
41	Desinstalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs	Serviço	250		R\$	-
42	Desinstalação de Evaporadora de 27.000 até 38.000 BTUs	Serviço	200		R\$	-
43	Desinstalação de Evaporadora de 39.000 até 60.000 BTUs	Serviço	100		R\$	-
44	Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs	Serviço	250		R\$	-
45	Desinstalação de Condensadora de 27.000 até 38.000 BTUs	Serviço	200		R\$	-
46	Desinstalação de Condensadora de 39.000 até 60.000 BTUs	Serviço	100		R\$	-
47	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/8" e 1/4", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	100		R\$	-
48	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 1/2" e 1/4", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	500		R\$	-
49	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/8" e 5/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	800		R\$	-
50	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/4" e 3/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	300		R\$	-
51	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 7/8" e 3/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	100		R\$	-
52	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido, diâmetro 3/4" (20mm), inclusive conexões e fixação com fita metálica.	m	600		R\$	-
53	Fornecimento e instalação de tubo flexível, diâmetro 1/2" (15 mm) para dreno em linha frigorígena e fixação com fita metálica.	m	1000		R\$	-
54	Execução de furo em alvenaria para passagem de linha frigorígena/dreno, inclusive recomposição com espuma expansiva.	Serviço	200		R\$	-
55	Execução de furo em concreto para passagem de linha frigorígena/dreno, inclusive recomposição com espuma expansiva.	Serviço	50		R\$	-
56	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R410	kg	100		R\$	-
57	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R22	kg	100		R\$	-
58	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R32	kg	200		R\$	-
59	Substituição com fornecimento e instalação de suporte para condensadora de 9.000 BTUs a 30.000 BTUs (2 unidades)	Par	550		R\$	-
60	Substituição com fornecimento e instalação de suporte reforçado para condensadora de 31.000 BTUs a 60.000 BTUs (2 unidades)	Par	350		R\$	-
61	Substituição com fornecimento e instalação de suporte para evaporadora de 31.000 BTUs a 60.000 BTUs (2 unidades)	Par	400		R\$	-
62	Fornecimento e instalação de calço de borracha maciço (4 unidades)	Conjunto	50		R\$	-
63	Troca de filtro. Fornecimento e instalação	Serviço	100		R\$	-
64	Substituição de controle de remoto. Fornecimento e instalação	Serviço	100		R\$	-
Valor total						R\$ 0,00

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

•Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

•Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros, transporte, uniformes, fiscalização, relógio de ponto, EPI e EPC, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, taxa de administração, lucro, bem como, todos os outros custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta contratação.

•Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da Empresa:		Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:	
Razão Social:	0	Nome:	
CNPJ/MF:	0	Endereço:	
Endereço:	0	CEP:	
Cidade/UF:		Cidade/UF:	
CEP:		CPF/MF:	
Tel./Fax:	0	RG/Órgão Expedidor:	
E-mail:	0	Cargo/Função:	
Banco:		Naturalidade:	
Agência:		Nacionalidade:	
Conta:		Estado Civil:	
		E-mail:	

Assinatura do responsável
legal

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

Proposta - Lote 03 - São Mateus

Empresa:		Data da proposta	
CNPJ		E-mail	
Endereço			
Telefone			
Pregão			
Objeto	Contratação de serviços de engenharia contínuos de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo split e cassette nos Campi de Goiabeiras e Base Oceanográfica de Aracruz (Lote 1), Alegre - CCAE/CCENS - Campus e Áreas experimentais (Lote 2), São Mateus (Lote 3) e Maruípe (Lote 4), incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e peças		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção preventiva em ar condicionado split tipo hi wall conforme rotina de manutenção	Serviço	4000		R\$ -
2	Manutenção preventiva em ar condicionado split tipo piso teto/cassete conforme rotina de manutenção	Serviço	1000		R\$ -
3	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 31.000 a 36.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
4	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 37.000 a 48.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
5	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 49.000 a 60.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
6	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R22	Serviço	100		R\$ -
7	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R32	Serviço	50		R\$ -
8	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R410	Serviço	100		R\$ -
9	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R22	Serviço	200		R\$ -
10	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R32	Serviço	100		R\$ -
11	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R410	Serviço	200		R\$ -
12	Substituição com fornecimento e instalação de capacitor simples/conjugado	Serviço	300		R\$ -
13	Reparo de motor ventilador de evaporadora de equipamento tipo hi wall contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
14	Reparo de motor ventilador de evaporadora de equipamento tipo piso teto/cassete contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
15	Substituição com fornecimento e instalação de turbina de evaporadora de equipamento tipo hi wall	Serviço	5		R\$ -
16	Substituição com fornecimento e instalação de turbina de evaporadora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	5		R\$ -

17	Substituição com fornecimento e instalação de placa de controle principal de equipamento convencional	Serviço	100		R\$ -
18	Substituição com fornecimento e instalação de placa de controle principal de equipamento inverter	Serviço	50		R\$ -
19	Substituição com fornecimento e instalação de controladora de equipamento tipo hi wall	Serviço	20		R\$ -
20	Substituição com fornecimento e instalação de controladora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	80		R\$ -
21	Substituição com fornecimento e instalação de protetor térmico do compressor	Serviço	10		R\$ -
22	Reparo de motor ventilador de condensadora de equipamento tipo hi wall contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
23	Reparo de motor ventilador de condensadora de equipamento tipo piso teto/cassete contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
24	Substituição com fornecimento e instalação da hélice da condensadora de equipamento tipo hi wall	Serviço	10		R\$ -
25	Substituição com fornecimento e instalação da hélice da condensadora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	10		R\$ -
26	Substituição com fornecimento e instalação do conjunto de válvulas de serviço da condensadora	Serviço	10		R\$ -
27	Fornecimento e instalação de isolamento térmico da tubulação frigorígena (tubo esponjoso e fita PVC e fixação com fita metálica)	m	100		R\$ -
28	Substituição com fornecimento e instalação de cabo tipo PP de interligação de unidades evaporadora e condensadora.	m	100		R\$ -
29	Teste de estanqueidade de tubulação frigorígena com pressurização da linha com nitrogênio e limpeza com fluido específico	Serviço	20		R\$ -
30	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de temperatura interna/externa	Serviço	10		R\$ -
31	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de descarga	Serviço	10		R\$ -
32	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de degelo	Serviço	10		R\$ -
33	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de nível da bomba d'água	Serviço	10		R\$ -
34	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de temperatura ambiente	Serviço	10		R\$ -
35	Instalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	250		R\$ -
36	Instalação de Evaporadora de 27.000 até 38.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	200		R\$ -
37	Instalação de Evaporadora de 39.000 até 60.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	100		R\$ -
38	Instalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	250		R\$ -

39	Instalação de Condensadora de 27.000 até 38.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	200		R\$ -
40	Instalação de Condensadora de 39.000 até 60.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	100		R\$ -
41	Desinstalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs	Serviço	250		R\$ -
42	Desinstalação de Evaporadora de 27.000 até 38.000 BTUs	Serviço	200		R\$ -
43	Desinstalação de Evaporadora de 39.000 até 60.000 BTUs	Serviço	100		R\$ -
44	Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs	Serviço	250		R\$ -
45	Desinstalação de Condensadora de 27.000 até 38.000 BTUs	Serviço	200		R\$ -
46	Desinstalação de Condensadora de 39.000 até 60.000 BTUs	Serviço	100		R\$ -
47	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/8" e 1/4", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	100		R\$ -
48	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 1/2" e 1/4", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	500		R\$ -
49	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/8" e 5/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	800		R\$ -
50	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/4" e 3/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	300		R\$ -
51	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 7/8" e 3/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	100		R\$ -
52	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido, diâmetro 3/4" (20mm), inclusive conexões e fixação com fita metálica.	m	600		R\$ -
53	Fornecimento e instalação de tubo flexível, diâmetro 1/2" (15 mm) para dreno em linha frigorígena e fixação com fita metálica.	m	1000		R\$ -
54	Execução de furo em alvenaria para passagem de linha frigorígena/dreno, inclusive recomposição com espuma expansiva.	Serviço	200		R\$ -
55	Execução de furo em concreto para passagem de linha frigorígena/dreno, inclusive recomposição com espuma expansiva.	Serviço	50		R\$ -
56	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R410	kg	100		R\$ -
57	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R22	kg	100		R\$ -
58	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R32	kg	200		R\$ -
59	Substituição com fornecimento e instalação de suporte para condensadora de 9.000 BTUs a 30.000 BTUs (2 unidades)	Par	550		R\$ -
60	Substituição com fornecimento e instalação de suporte reforçado para condensadora de 31.000 BTUs a 60.000 BTUs (2 unidades)	Par	350		R\$ -
61	Substituição com fornecimento e instalação de suporte para evaporadora de 31.000 BTUs a 60.000 BTUs (2 unidades)	Par	400		R\$ -
62	Fornecimento e instalação de calço de borracha maciço (4 unidades)	Conjunto	50		R\$ -
63	Substituição de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 07.000 a 18.000 btu) com limpeza da tubulação e recarga completa de gás refrigerante. Fornecimento e instalação (incluso mão de obra).	Serviço	5		R\$ -
64	Fornecimento e configuração de controle remoto	Serviço	100		R\$ -
Valor total					R\$ 0,00

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, transporte, uniformes, fiscalização, relógio de ponto, EPI e EPC, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, taxa de administração, lucro, bem como, todos os outros custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta contratação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da Empresa:		Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:	
Razão Social:	0	Nome:	
CNPJ/MF:	0	Endereço:	
Endereço:	0	CEP:	
Cidade/UF:		Cidade/UF:	
CEP:		CPF/MF:	
Tel./Fax:	0	RG/Órgão Expedidor:	
E-mail:	0	Cargo/Função:	
Banco:		Naturalidade:	
Agência:		Nacionalidade:	
Conta:		Estado Civil:	
		E-mail:	

Assinatura do responsável
legal

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

Proposta - Lote 04 - Maruípe

Empresa:			Data da proposta	
CNPJ			E-mail	
Endereço				
Telefone				
Pregão				
Objeto	Contratação de serviços de engenharia contínuos de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo split e cassette nos Campi de Goiabeiras e Base Oceanográfica de Aracruz (Lote 1), Alegre - CCAE/CCENS - Campus e Áreas experimentais (Lote 2), São Mateus (Lote 3) e Maruípe (Lote 4), incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e peças			

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manutenção preventiva em ar condicionado split tipo hi wall conforme rotina de manutenção	Serviço	4000		R\$ -
2	Manutenção preventiva em ar condicionado split tipo piso teto/cassete conforme rotina de manutenção	Serviço	1000		R\$ -
3	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 31.000 a 36.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
4	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 37.000 a 48.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
5	Substituição com fornecimento e instalação de compressor de equipamento piso teto/cassete (de 49.000 a 60.000 BTUs) com limpeza da tubulação, recarga de gás refrigerante e demais serviços necessários.	Serviço	5		R\$ -
6	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R22	Serviço	100		R\$ -
7	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R32	Serviço	50		R\$ -
8	Correção de vazamento de gás refrigerante e recarga completa de gás R410	Serviço	100		R\$ -
9	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R22	Serviço	200		R\$ -
10	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R32	Serviço	100		R\$ -
11	Reaperto de conexões com recarga parcial de gás refrigerante R410	Serviço	200		R\$ -
12	Substituição com fornecimento e instalação de capacitor simples/conjugado	Serviço	300		R\$ -
13	Reparo de motor ventilador de evaporadora de equipamento tipo hi wall contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
14	Reparo de motor ventilador de evaporadora de equipamento tipo piso teto/cassete contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$ -
15	Substituição com fornecimento e instalação de turbina de evaporadora de equipamento tipo hi wall	Serviço	5		R\$ -
16	Substituição com fornecimento e instalação de turbina de evaporadora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	5		R\$ -
17	Substituição com fornecimento e instalação de placa de controle principal de equipamento convencional	Serviço	100		R\$ -
18	Substituição com fornecimento e instalação de placa de controle principal de equipamento inverter	Serviço	50		R\$ -

19	Substituição com fornecimento e instalação de contatora de equipamento tipo hi wall	Serviço	20		R\$	-
20	Substituição com fornecimento e instalação de contatora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	80		R\$	-
21	Substituição com fornecimento e instalação de protetor térmico do compressor	Serviço	10		R\$	-
22	Reparo de motor ventilador de condensadora de equipamento tipo hi wall contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$	-
23	Reparo de motor ventilador de condensadora de equipamento tipo piso teto/cassete contemplando retirada, enrolamento do motor, troca das buchas/rolamentos e posterior reinstalação.	Serviço	10		R\$	-
24	Substituição com fornecimento e instalação da hélice da condensadora de equipamento tipo hi wall	Serviço	10		R\$	-
25	Substituição com fornecimento e instalação da hélice da condensadora de equipamento tipo piso teto/cassete	Serviço	10		R\$	-
26	Substituição com fornecimento e instalação do conjunto de válvulas de serviço da condensadora	Serviço	10		R\$	-
27	Fornecimento e instalação de isolamento térmico da tubulação frigorígena (tubo esponjoso e fita PVC e fixação com fita metálica)	m	100		R\$	-
28	Substituição com fornecimento e instalação de cabo tipo PP de interligação de unidades evaporadora e condensadora.	m	100		R\$	-
29	Teste de estanqueidade de tubulação frigorígena com pressurização da linha com nitrogênio e limpeza com fluido específico	Serviço	20		R\$	-
30	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de temperatura interna/externa	Serviço	10		R\$	-
31	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de descarga	Serviço	10		R\$	-
32	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de degelo	Serviço	10		R\$	-
33	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de nível da bomba d'água	Serviço	10		R\$	-
34	Substituição com fornecimento e instalação de sensor de temperatura ambiente	Serviço	10		R\$	-
35	Instalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	250		R\$	-
36	Instalação de Evaporadora de 27.000 até 38.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	200		R\$	-
37	Instalação de Evaporadora de 39.000 até 60.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	100		R\$	-
38	Instalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	250		R\$	-
39	Instalação de Condensadora de 27.000 até 38.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	200		R\$	-
40	Instalação de Condensadora de 39.000 até 60.000 BTUs fornecida pela Contratante	Serviço	100		R\$	-

41	Desinstalação de Evaporadora de 7.000 até 26.000 BTUs	Serviço	250		R\$ -
42	Desinstalação de Evaporadora de 27.000 até 38.000 BTUs	Serviço	200		R\$ -
43	Desinstalação de Evaporadora de 39.000 até 60.000 BTUs	Serviço	100		R\$ -
44	Desinstalação de Condensadora de 7.000 até 26.000 BTUs	Serviço	250		R\$ -
45	Desinstalação de Condensadora de 27.000 até 38.000 BTUs	Serviço	200		R\$ -
46	Desinstalação de Condensadora de 39.000 até 60.000 BTUs	Serviço	100		R\$ -
47	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/8" e 1/4", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	100		R\$ -
48	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 1/2" e 1/4", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	500		R\$ -
49	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/8" e 5/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	800		R\$ -
50	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 3/4" e 3/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	300		R\$ -
51	Fornecimento e instalação de linha frigorígena em cobre de 7/8" e 3/8", cabo de interligação tipo PP, isolamento térmico, proteção com fita PVC e fixação com fita metálica.	m	100		R\$ -
52	Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido, diâmetro 3/4" (20mm), inclusive conexões e fixação com fita metálica.	m	600		R\$ -
53	Fornecimento e instalação de tubo flexível, diâmetro 1/2" (15 mm) para dreno em linha frigorígena e fixação com fita metálica.	m	1000		R\$ -
54	Execução de furo em alvenaria para passagem de linha frigorígena/dreno, inclusive recomposição com espuma expansiva.	Serviço	200		R\$ -
55	Execução de furo em concreto para passagem de linha frigorígena/dreno, inclusive recomposição com espuma expansiva.	Serviço	50		R\$ -
56	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R410	kg	100		R\$ -
57	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R22	kg	100		R\$ -
58	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R32	kg	200		R\$ -
59	Substituição com fornecimento e instalação de suporte para condensadora de 9.000 BTUs a 30.000 BTUs (2 unidades)	Par	550		R\$ -
60	Substituição com fornecimento e instalação de suporte reforçado para condensadora de 31.000 BTUs a 60.000 BTUs (2 unidades)	Par	350		R\$ -
61	Substituição com fornecimento e instalação de suporte para evaporadora de 31.000 BTUs a 60.000 BTUs (2 unidades)	Par	400		R\$ -
62	Fornecimento e instalação de calço de borracha maciço (4 unidades)	Conjunto	50		R\$ -
63	Fornecimento e configuração de controle remoto	Serviço	100		R\$ -
Valor total					R\$ 0,00

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

•Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

•Declaramos que nos preços cotados já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, transporte, uniformes, fiscalização, relógio de ponto, EPI e EPC, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, taxa de administração, lucro, bem como, todos os outros custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta contratação.

•Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da Empresa:		Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:	
Razão Social:	0	Nome:	
CNPJ/MF:	0	Endereço:	
Endereço:	0	CEP:	
Cidade/UF:		Cidade/UF:	
CEP:		CPF/MF:	
Tel./Fax:	0	RG/Órgão Expedidor:	
E-mail:	0	Cargo/Função:	
Banco:		Naturalidade:	
Agência:		Nacionalidade:	
Conta:		Estado Civil:	
		E-mail:	

Assinatura do responsável
legal